

Įsakymas netenka galios 2020-01-01:

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. [V-197](#), 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21579

Dėl Kelių priežiūros vadovo I dalies „Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvai KPV PN 19“ patvirtinimo

Suvestinė redakcija nuo 2009-09-09 iki 2019-12-31

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. [35-1525](#), i. k. 1032212ISAK00000014

**LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE LIETUVOS
RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS**

**Į S A K Y M A S
DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS VADOVO V DALIES „AUTOMOBILIŲ KELIŲ
PRIEŽIŪROS DARBŲ APSKAITA“ DA-02 PATVIRTINIMO**

2003 m. balandžio 1 d. Nr. 14

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (Žin., 1995, Nr. [44-1076](#); 2002, Nr. [101-4492](#)) 5 straipsnio 3 dalimi,

tvirtinu Kelių priežiūros vadovo V dalį „Automobilių kelių priežiūros darbų apskaita“ DA-02 (pridedama)*.

GENERALINIS DIREKTORIUS

VIRGAUDAS PUODŽIUKAS

* Su Kelių priežiūros vadovo V dalimi „Automobilių kelių priežiūros darbų apskaita“ DA-02 galima susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo interneto svetainėje adresu: <http://www3.lrs.lt/DPAieska.html> ir Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36/2, 302 kab., Vilnius, tel. 213 34 87) bei valstybės įmonėje Transporto ir kelių tyrimo institute (I. Kanto g. 25, 216 kab., Kaunas, tel. 20 23 95). Transporto ir kelių tyrimo institute šiuos leidinius galima ir įsigyti.

PATVIRTINTA
Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus 2009 m. rugsėjo 3 d.
įsakymu Nr. V-249

KELIŲ PRIEŽIŪROS VADOVAS

V DALIS

AUTOMOBILIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ APSKAITA

KPV DA-09

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kelių priežiūros vadovo (toliau – KPV) V dalis „Automobilių kelių priežiūros darbų apskaita DA-09“ (toliau – DA-09) keičia KPV V dalį „Automobilių kelių priežiūros darbų apskaita DA-02“, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD) generalinio direktoriaus 2003 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 14 (Žin., 2003, Nr. [35-1525](#)).

2. KPV DA-09 nustato automobilių kelių techninės priežiūros (toliau – KP) privalomų darbų (toliau – PD) unifikuotos apskaitos, fizinių ir ekonominių rodiklių įvertinimo sistemą.

3. KPV DA-09 taikomas valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčioms Susisiekimo ministerijos įsteigtoms valstybės įmonėms (toliau – VĮ).

VĮ turto patikėjimo teise, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja valstybinės reikšmės kelius ir jais disponuoja (įstatymas [7.1]) bei yra šių kelių techniniai prižiūrėtojai.

4. KP PD sudaro:

4.1. nuolatiniai darbai – tokie kaip: kelio dangų ir kitų elementų valymas, žolės pjovimas, išplovų užtaisymas, kelio ženklų pataisymas ir panašiai. Šių darbų kiekiai priklauso nuo gamtinių meteorologinių sąlygų ir reikalavimų pagal vadovą [7.3] vykdymo. Atlikus šiuos darbus, jie fiksuojami nustatytos formos žurnaluose;

4.2. periodiniai darbai – tokie kaip: išdaužų, plyšių kelio dangose užtaisymas, atitvarų, kelio ženklų pakeitimas ir panašiai. Šių darbų kiekiai numatomi iš anksto ir jų sąmatos sudaromos prieš darbų pradžią.

5. Vadovaujantis KPV DA-09 nurodyta darbų apskaitos sistema, kiekvieną atliktą KP privalomą darbą, ypač KP nuolatinį privalomą darbą, reikia registruoti, apskaičiuoti darbo vertę, kad VĮ struktūriniuose padaliniuose (toliau – SP) būtų galima parengti atliktų KP nuolatinių privalomų darbų (toliau – NPD) aktus vidaus apskaitai, nustatyti jų faktinius fizinius ir ekonominius rodiklius, taip pat kaupti atliktų darbų kiekių duomenis, juos atnaujinti ir perduoti į tam tikrą kelių duomenų banką.

6. KP PD skaičiuojamajai kainai nustatyti taikytos reglamento STR 3.01.01:2002 [7.2] ir rekomendacijų [7.9] nuostatos, kuriose sąvoka „statybos darbai“ suprantama kaip „kelių techninės priežiūros privalomi darbai (KP PD)“.

II SKYRIUS. NUORODOS

7. KPV DA-09 pateiktos nuorodos į šiuos normatyvinius dokumentus:

7.1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymą (Žin., 2002, Nr. [101-4492](#));

7.2. statybos techninį reglamentą STR 3.01.01:2002 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“ (Žin., 2002, Nr. [55-2205](#));

7.3. Kelių priežiūros vadovo I dalį „Automobilių kelių priežiūros normatyvai PN-05“, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-103 (Žin., 2006, Nr. [55-1994](#); 2008, Nr. [53-1995](#));

7.4. Kelių priežiūros vadovo II dalį „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija DT-06“, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-75 (Žin., 2007, Nr. [57-2222](#); 2008, Nr. [53-1996](#));

7.5. Kelių priežiūros vadovo III dalį „Automobilių kelių priežiūros ir remonto ekonominiai normatyvai EN-06“, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-76 (Žin., 2007, Nr. [57-2223](#); 2008, Nr. [53-1997](#));

7.6. Kelių priežiūros vadovo IV dalį „Automobilių kelių priežiūros darbų programos paruošimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas KPV TKDP-08“, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-107 (Žin., 2009, Nr. [51-2050](#));

7.7. Kelių priežiūros vadovo VI dalį „Kelių apžiūrų metodika KAM-08“, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-32 (Žin., 2009, Nr. [14-568](#));

7.8. Darbo, mechanizmų ir medžiagų sąnaudų kelių priežiūros darbams normatyvų rinkinį DMMS–KP 06, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-77 (Žin., 2007, Nr. [57-2224](#));

7.9. Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijas (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacinis pranešimas, 2005 m. rugpjūčio 2 d. (Žin. (Informaciniai pranešimai), 2005, Nr. 61).

III SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

8. KPV DA-09 vartojamos sąvokos:

8.1. „*kelių priežiūra*“, „*magistraliniai, krašto, rajoniniai keliai*“, „*Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos*“, nurodytos įstatyme [7.1]; „*sąnaudų normatyvai, žiniaraštis*“, „*statybos resursai*“, nurodytos reglamente STR 3.01.01:2002 [7.2]; „*rinkos kaina*“, „*skaičiuojamosios rinkos kainos*“, nurodytos rekomendacijose [7.9]; „*KP darbų užsakovas*“, „*KP darbų rangovas*“, nurodytos vadove [7.6];

8.2. *bendrieji ekonominiai normatyvai* – valdymo institucijų nustatyti ar rekomenduojami išlaidų rodikliai, kurie taikomi arba į kuriuos atsižvelgiama, apskaičiuojant kelių techninės priežiūros privalomų darbų (KP PD) kainą;

8.3. *skaičiuojamoji kelių techninės priežiūros privalomų darbų (KP PD) kaina* – kelio(-ių) priežiūrai pasirengti ir ją atlikti reikalinga išlaidų suma, KP darbų užsakovo apskaičiuota pagal resursų skaičiuojamąsias arba rinkos kainas bei rekomenduojamus kainos apskaičiavimo principus.

IV SKYRIUS. ŽYMENYS IR SANTRUMPOS

9. KPV DA-09 vartojamos santrumpos:

9.1. LAKD – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos – kelių techninės priežiūros privalomų darbų užsakovas;

9.2. KPV – Kelių priežiūros vadovas;

9.3. KP – kelių techninė priežiūra;

9.4. KP PD – kelių techninės priežiūros privalomi darbai;

- 9.5.** KP NPD – kelių techninės priežiūros nuolatiniai privalomi darbai;
9.6. KP PPD – kelių techninės priežiūros periodiniai privalomi darbai;
9.7. VĮ – Susisiekimo ministerijos įsteigta valstybės įmonė, atsakinga už valstybinės reikšmės kelių techninę priežiūrą (KP) – kelių techninis priežiūrėtojas;
9.8. SP – valstybės įmonės (VĮ), atsakingos už kelių techninę priežiūrą (KP), struktūriniai padaliniai.

V SKYRIUS. KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ APSKAITA

I skirsnis. Bendrieji nurodymai

10. KP PD apskaitai atlikti, vadovaudamiesi KPV DA-09, VĮ SP techniniai darbuotojai (darbų vykdytojai, meistrai arba kiti administracijos paskirti darbuotojai) privalo pildyti gamybinę-techninę dokumentaciją.

11. VĮ SP techniniai darbuotojai, atliekantys darbų apskaitą, turi būti susipažinę su KP NPD ir KP PPD procesais pagal vadovo [7.4] nurodymus, jų skirstymu pagal darbų grupes, nurodytas vadove [7.5], galiojančiais normatyviniais sąnaudų rinkiniais, kurių pagrindinis – rinkinys DMMS– KP 06 [7.8], KP PD skaičiuojamajai kainai nustatyti.

12. Vienodai KP PD apskaitai atlikti rekomenduojama, kad visose VĮ būtų pildomi 1 lentelėje nurodyti dokumentai (dokumentų pavyzdžiai pateikti prieduose).

1 lentelė. Valstybės įmonių (VĮ) struktūrinių padalinių (SP) atliktų kelių techninės priežiūros (KP) nuolatinių ir periodinių privalomų darbų (NPD ir PPD) apskaitos dokumentai

Dokumentas	Dokumento pavyzdys	Duomenų šaltinis	Periodiškumas	Dokumento rengėjai
1. Patrulinių apžiūrų aktas	1 priedas	VĮ SP patrulinės apžiūros	Pagal vadovo [7.7] nurodymus	Kelio meistrai
2. Atliktų KP NPD registracijos žurnalas	2 priedas	VĮ SP patrulinių apžiūrų aktai ir kelio meistrų operatyvinė informacija apie kiekvieną dieną atliktus KP NPD	Kiekvieną dieną	VĮ SP techniniai darbuotojai
3. Atliktų per mėnesį KP NPD sąrašas pagal kelių rūšis, darbų grupes ir vadovo [7.5] šifrus	3 priedas	Atliktų KP NPD registracijos žurnalas	Kiekvieną mėnesį	VĮ SP techniniai darbuotojai
4. Atliktų per mėnesį KP PPD kaupiamasis žiniaraštis	4 priedas	Darbų priėmimo aktai (F2)	Kiekvieną mėnesį	VĮ SP techniniai darbuotojai
Pastaba. Dėl dokumentuose pateikiamų duomenų atsakingi VĮ SP vadovai				

II skirsnis. Kelių techninės priežiūros (KP) privalomų darbų (PD) skaičiuojamųjų kainų nustatymas

13. Pagal reglamento STR 3.01.01:2002 [7.2], rekomendacijų [7.9] nurodymus, naudojant techniškai pagrįstus kelių priežiūros ar kelių tiesimo resursų sąnaudų normatyvus, resursų rinkos kainas arba skaičiuojamąsias kainas ir bendruosius ekonominius normatyvus, nustatyta ekonomiškai pagrįsta skaičiuojamoji KP PD kaina taikoma kontroliuoti KP NPD finansavimą, palyginti jį su faktinėmis išlaidomis (žr. VI skyrių), taip pat PPD sąmatoms sudaryti.

14. Kiekvienais metais LAKD (KP darbų užsakovas), nustatydamas KP PD užduotis, nurodo, kokiais normatyviniais dokumentais ir bendraisiais ekonominiais normatyvais VĮ turi vadovautis, nustatydamos KP PD vertę ir sudarydamos KP PPD sąmatas. Pavyzdžiui, 2008 m. balandžio 16 d. rašte Nr. (6.9) 2-2469 „Dėl automobilių kelių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų skaičiuojamųjų kainų“ 2008 metų KP PD vertei nustatyti LAKD rekomenduoja taikyti patikslintas ir Statybos produkcijos sertifikavimo centro direktoriaus 2008 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. B-006 įregistruotas KP PD skaičiuojamąsias kainas ir 13 punkte nurodytus normatyvinius dokumentus bei Aplinkos ministerijos rekomenduojamus bendruosius ekonominius normatyvus, tačiau papildomas išlaidas medžiagoms apskaičiuoti, taikant 3% nuo medžiagų KP PD vertės, ir statybvietės išlaidas apskaičiuoti, taikant 5,5% nuo KP PD vertės.

Bendrieji ekonominiai normatyvai Aplinkos ministerijos nurodymu gali būti keičiami.

15. KP PD skaičiuojamoji kaina susideda iš tiesioginių ir netiesioginių išlaidų, kurių detali sudėtis nurodyta 2 lentelėje, o skaičiuojamosios kainos nustatymo pavyzdys pateiktas 5 priede.

2 lentelė. Kelių techninės priežiūros (KP) privalomų darbų (PD) skaičiuojamosios kainos tiesioginių ir netiesioginių išlaidų sudėtis

TIESIOGINĖS IŠLAIDOS	
KP PD IŠLAIDOS: medžiagos, mechanizmai, darbo užmokestis, soc. draudimas, statybvietės išlaidos	
Medžiagos	Medžiagų vertė (franko statybos vieta) 3 % papildomos išlaidos medžiagoms
Mechanizmai	Mechanizmų eksploatacijos vertė 3 % papildomos išlaidos mechanizmams
Darbo užmokestis	Darbininkų darbo užmokestis (pagal tarifus) 8 % – papildomas darbo užmokestis (meistrams, brigadininkams, atostogų fondas, kt.) 15 % – sezoniniai darbai (nuo darbo užmokesčio) 17 % – specifiniai darbai (nuo darbo užmokesčio) 10 % – padidinto pavojingumo sąlygos (nuo darbo užmokesčio)
Soc. draudimas	31 % (nuo darbo užmokesčio)
KP PD IŠLAIDOS IŠ VISO	
Statybvietės išlaidos	5,5 % (nuo išlaidų KP PD)
NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS	
Pridėtinės išlaidos	45 % (nuo darbininkų darbo užmokesčio)
Pelnas	8 % (nuo tiesioginių ir pridėtinių išlaidų sumos)
Pastaba. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų sudėtis bei procentiniai normatyviniai dydžiai Aplinkos ministerijos nurodymu gali būti keičiami	

16. Tiesiogines išlaidas pagal rekomendacijų [7.9] nuostatas sudaro tiesiogiai darbams atlikti reikalingų materialinių sąnaudų (medžiagų, mechanizmų eksploatacijos ir darbo užmokesčio) vertė.

16.1. Medžiagų vertė apskaičiuojama, sudedant darbų vienetui atlikti reikalingų medžiagų vertę, apskaičiuotą skaičiuojamosiomis arba rinkos kainomis, padauginus jas iš darbų vienetų kiekio.

16.2. Mechanizmų eksploatacijos vertė apskaičiuojama, sudedant darbų vienetui atlikti reikalingų mechanizmų eksploatacijos sąnaudų vertę, apskaičiuotą skaičiuojamosiomis arba rinkos kainomis, padauginus jas iš darbų vienetų kiekio.

16.3. Darbininkų darbo užmokestis apskaičiuojamas, sudedant darbų vienetui atlikti reikalingų darbo sąnaudų vertę, apskaičiuotą darbo valandos skaičiuojamosiomis arba rinkos kainomis, padauginus jas iš darbų vienetų kiekio.

16.4. Socialinio draudimo išlaidos apskaičiuojamos procentiniu normatyviniu dydžiu nuo apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos.

16.5. Kitą tiesioginių išlaidų dalį sudaro statyb vietės išlaidos KP PD, kurios apskaičiuojamos ekonomiškai pagrįstais procentais nuo KP PD išlaidų.

16.6. Skaičiuojamosios kainos netiesioginių išlaidų vertė nustatoma procentais nuo apskaičiuotų tiesioginių išlaidų sumos. Skaičiuojamosios kainos netiesioginės išlaidos gali būti detalizuojamos, išskiriant pridėtines išlaidas ir numatomą KP PD rangovo pelną.

16.7. Pridėtinės išlaidos apskaičiuojamos procentais nuo KP PD išlaidose apskaičiuotos darbininkų darbo užmokesčio sumos.

16.8. Numatoma KP PD rangovo pelno ir rizikos suma apskaičiuojama procentiniu normatyviniu dydžiu nuo tiesioginių ir pridėtinių išlaidų sumos.

17. Visų apskaičiuotų išlaidų ir pelno suma sudaro bendrąją statybos darbų, t. y. KP PD, skaičiuojamąją arba sąmatinę kainą.

18. Įstatymais ir kitais norminiais aktais reglamentuota pridėtinė vertė (PVM) yra apskaičiuojama pagal nustatytąjį normatyvinį procentą nuo bendrosios KP PD vertės.

19. Taikant 16 punkto nurodymus, skaičiavimai, kuriuos reikia atlikti nustatant KP PD skaičiuojamąją kainą, pateikti 5 priede.

20. 5 priede pateikta sąmata skaičiuojama, taikant vieną iš tam tikrų skaičiavimo programų, kurios gali būti įvairios ir naudojamos kiekviename VI, atsižvelgiant į programų naudojimo technines aplinkybes bei kitus kriterijus.

III skirsnis. Kelių techninės priežiūros (KP) nuolatinių privalomų darbų (NPD) apskaita

21. VI priklausančiuose prižiūrėti magistraliniuose, krašto ir rajoniniuose keliuose kelio meistrai, atlikdami KP NPD, vadovaujasi sutartyse pagal vadovą [7.3] nurodytų priežiūros lygių reikalavimais, darbų atlikimo pagal vadovą [7.4] ir patrulinių apžiūrų aktų nurodymais (vadovas [7.7]).

21.1. KP NPD tiksliai apskaitai atlikti kiekvieną dieną operatyvinę informaciją apie atliktus KP NPD kiekviename kelyje, tarp jų ir užfiksuotus nustatytos formos patrulinių apžiūrų aktuose (akto forma ir užpildymo pavyzdys nurodyti 1 priede), kelio meistrai pateikia SP techniniam darbuotojui surašyti į atliktų KP NPD registracijos žurnalą (toliau – žurnalas) (žurnalo forma ir užpildymo pavyzdys nurodyti 2 priede).

21.2. KP NPD surašo, nurodydami oro sąlygas (tik žiemą, kai jos yra mainios), darbų vietą, jų aprašymus ir kiekius.

22. Surašyti KP NPD kiekiai mėnesio pabaigoje kiekviename SP sudedami pagal darbų grupes, kelių rūšis (magistralinius, krašto, rajoninius), darbų šifrus, taikant vadove [7.4] nurodytą sistemą, ir parengiami suvestiniai sąrašai (sąrašo formos ir užpildymo pavyzdžiai nurodyti 3 priede).

KP NPD sąrašai reikalingi parengti atliktų KP NPD aktus (VI vidaus apskaita), taip pat atliktų KP PD metines ataskaitas (žr. VI skyriaus III skirsnį).

23. Atliktų KP NPD sąrašus kiekvieną mėnesį SP gali pateikti VI tarnybai, atsakingai už darbų apskaitą. Pagal SP KP NPD sąrašus VI tarnyba sudaro bendrą KP NPD sąrašą, nustato skaičiuojamąją darbų kainą ir parengia VI vidaus KP NPD priėmimo aktą (F2) pagal vadovą [7.6].

Skaičiuojamąsias kainas vidaus KP NPD priėmimo aktui parengti gali nustatyti ir kiekvienos SP techniniai darbuotojai, vadovaudamiesi rekomendacijomis [7.9] ir normatyvų rinkiniu [7.8].

Įmonės vidaus KP NPD priėmimo aktai (F2) naudojami darbų apskaitai, taip pat faktines išlaidas palyginti su skaičiuojamosiomis kainomis ir skirtomis lėšomis.

24. KP NPD apskaitos dokumentai saugomi tam tikrą nustatytą laiką tarpą: kiekvieno SP patrulinių apžiūrų aktai – ne trumpiau kaip vienerius metus, žurnalai –

penkerius metus, kiekvieno SP ir VĮ suvestiniai darbų sąrašai – penkerius metus, jeigu kiti teisės ir norminiai aktai nenustato kitaip.

IV skirsnis. Kelių techninės priežiūros (KP) periodinių privalomų darbų (PPD) apskaita

25. KP PPD apskaitą atlieka VĮ techniniai darbuotojai, kiekvieną mėnesį tikrinimais, bandymais, matavimais nustatydami faktinius atliktų darbų kiekius.

26. Faktiniai atliktų darbų kiekiai naudojami nurodytiems vadove [7.6] darbų priėmimo aktams (F2) ir pažymai (F3) parengti, vadovaujantis nustatytais darbų grupėmis ir sudarytomis atitinkamomis sąmatomis. Dėl šiuose dokumentuose pateikiamų duomenų atsakingi VĮ techniniai darbuotojai.

Atliktus darbus rekomenduojama surašyti į kaupiamuosius žiniaraščius, pridedamus prie sąmatų (žiniaraščio užpildymo pavyzdys pateiktas 4 priede). Kaupiamieji žiniaraščiai reikalingi kontroliuoti atliekamų darbų apimtį.

Pildyti kaupiamuosius žiniaraščius tikslinga tuomet, kai nurodyti toje pačioje sąmatoje KP PPD atliekami ilgiau kaip vieną mėnesį.

27. Kad būtų galima vienodai nustatyti VĮ veiklos fizinius ir ekonominius rodiklius (žr. VI skyriaus II skirsnį), KP PPD, taip pat kaip ir KP NPD, suskirstomi pagal kelių rūšis (magistralinius, krašto, rajoninius).

28. KP PPD apskaitos dokumentai SP saugomi tam tikrą laiko tarpą: sąmatos ir kaupiamieji žiniaraščiai – penkerius metus, jeigu kiti teisės ir norminiai aktai nenustato kitaip.

VI SKYRIUS. KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS (KP) LĖŠŲ NAUDOJIMO EFEKTYVUMO RODIKLIAI

I skirsnis. Bendrieji nurodymai

29. Taikant KPV DA-09 nurodytas KP PD apskaitos pagal kelių ir priežiūros darbų rūšis nuostatas, gali būti vienodai nustatomi VĮ ūkinės veiklos (KP) fiziniai ir ekonominiai rodikliai. Pagal šiuos rodiklius galima spręsti apie VĮ skiriamų KP lėšų naudojimo efektyvumą ir taupumą, lyginti VĮ ūkinės veiklos rodiklius.

30. Rodikliams vienodai nustatyti VĮ privalo užpildyti 3 lentelėje nurodytus dokumentus.

Šioje lentelėje 2 ir 3 punktuose nurodyti dokumentai parengiami 3 egzemplioriais, t. y. magistraliniams, krašto ir rajoniniams keliams atskirai.

3 lentelė. Kelių priežiūros lėšų naudojimo efektyvumo rodiklių nustatymo ir atliktų darbų ataskaitų dokumentai

Dokumentas	Priedo Nr.	Duomenų šaltinis	Periodiškumas	Dokumento rengėjai
1. Valstybinės reikšmės kelių techninei priežiūrai skirtų lėšų naudojimo efektyvumo rodikliai	6 priedas	VĮ KP NPD skirtos lėšos ir KP PPD priėmimo aktai F(2) bei faktinės išlaidos	Metų (su įmonės balansu pristatoma į LAKD)	VĮ techniniai darbuotojai
2. VĮ per metus atliktų KP PD ataskaitos pagal kelių rūšis ir darbų grupes	7 priedas	Atliktų KP NPD sąrašai, KP PPD priėmimo aktai (F2) ir kaupiamieji žiniaraščiai	Metų (su įmonės balansu pristatomos į LAKD)	VĮ techniniai darbuotojai

Dokumentas	Priedo Nr.	Duomenų šaltinis	Periodiškumas	Dokumento rengėjai
3. VĮ prižiūrimų kelių elementų dalių kiekių žiniaraštis	8 priedas	Kelių duomenų banko, VĮ matavimų ir patikros duomenys	Metų (su įmonės balansu pristatomos į LAKD)	VĮ techniniai darbuotojai
Pastabos: 1) jeigu per metus atliktų KP PD ataskaitų formų pavyzdžiuose nurodyti darbų mato vienetai yra kitokie nei kai kurių VĮ naudojami sąmatų programose, reikia atitinkamai perskaičiuoti ir pateikti duomenis nurodytais mato vienetais, 2) dėl pateikiamų duomenų atsakingi VĮ direktorių pavaduotojai.				

II skirsnis. Valstybės įmonėms (VĮ) skirtų kelių techninės priežiūros (KP) lėšų naudojimo efektyvumas

31. Kiekvieną mėnesį VĮ rekomenduojama suvesti kelių priežiūrai skirtų lėšų naudojimo efektyvumo rezultatus, o metinius rodiklius (žr. 6 priede pateiktas lenteles ir jų užpildymo pavyzdžius) kartu su balansais pristatyti į LAKD. Lentelių formos užpildomos vadovaujantis atitinkamais sutarties priedais, faktinėmis išlaidomis pagal buhalterijos duomenis.

32. KPV DA-09 6 priedo 1 lentelė skirta tik SP, t. y. kelių tarnybų arba meistrių, išlaidų pasiskirstymui pateikti. Šioje lentelėje turi būti pateikiama VĮ priklausančių visų SP išlaidų suma. Atskirai kiekvienos SP išlaidų pateikti nereikia.

2-oji lentelė skirta VĮ administracijos išlaidų pasiskirstymui pateikti ir nustatyti įmonės veiklos efektyvumo rodiklius.

33. Suvienodintai šifruojant faktines išlaidas, reikia laikytis 34–37 punktuose nurodytos išlaidų sudėties.

34. Visos SP išlaidos priskiriamos tiesioginėms išlaidoms, kadangi SP atlieka tiesiogines KP funkcijas. SP viduje tiesioginės išlaidos dar skirstomos į išlaidas „Kelių techninės priežiūros (KP) privalomiems darbams (PD)“, t. y. išlaidas, susijusias su tiesioginėmis materialinėmis ir darbo sąnaudomis darbams atlikti, ir „Struktūrinių padalinių (SP) išlaikymui“ išlaidas, t. y. papildomas išlaidas, kurios būtinos užtikrinti normalų KP PD atlikimą.

35. Išlaidos „Kelių techninės priežiūros (KP) privalomiems darbams (PD)“ skirstomos į:

35.1. išlaidas medžiagoms, t. y. KP PD ir remonto darbams (druska, smėlis, įvairūs kiti mišiniai, bitumas, skalda, žvyras ir t. t.);

35.2. išlaidas transporto ir mechanizmų eksploatacijai, kurias sudaro:

a) nuosavo transporto nusidėvėjimas, kuras, remonto išlaidos, atsarginės dalys, eksploatacinės išlaidos (tepalai, medžiagos, valikliai, padangos ir t. t.),

b) samdomo transporto nuomos išlaidos;

35.3. išlaidas, kurias sudaro tiesiogiai dalyvaujančių KP PD darbuotojų darbo užmokestis (atlyginimas, visi priedai, tarp jų ir lauko priedas, premijos, atostoginiai) ir socialinis draudimas tik tų darbuotojų, kurie atlieka tiesioginę KP ir remontą.

36. Išlaidos „Struktūrinių padalinių (SP) išlaikymui“ skirstomos į:

36.1. išlaidas, kurias sudaro tiesiogiai nedalyvaujančių KP PD darbuotojų (kelių tarnybos (KT) vadovų, jų pavaduotojų, buhalterijų, apskaitininkų, darbininkų, sargų, valytojų ir kitų darbuotojų, tiesiogiai nedirbančių kelių priežiūros darbų) darbo užmokestis (atlyginimas, visi priedai, premijos, atostoginiai, taip pat visų SP darbuotojų (tarp jų dirbančių tiesioginėje KP) atostogų rezervas) ir socialinis draudimas tik tų darbuotojų, kurie tiesiogiai neatlieka KP PD ir (arba) remonto darbų;

36.2. kitas išlaidas, kurias sudaro SP viso personalo (tarp jų dirbančių tiesioginėje KP) išlaikymas, viso personalo komandiruotės, apmokymai, kitos socialinės-kultūrinės reikmės;

36.3. pridėtines išlaidas, kurias sudaro visų pastatų nusidėvėjimo, išlaikymo, remonto, eksploatacijos; tarnybinio transporto kuro, remonto, eksploatacijos, atsarginių dalių; ryšių, nematerialiojo turto amortizacijos; komunalinių paslaugų; reklamos; konsultacinių ir apsaugos paslaugų; draudimo; mokesčių; ir t. t. išlaidos.

Jeigu kai kurie išlaidų straipsniai apskaitomi centralizuotai, tuomet jie parodomi 6 priedo 2 lentelėje, t. y. netiesioginėse išlaidose.

37. Netiesioginėms išlaidoms priskiriamos tik „VĮ administracijos išlaikymui“ išlaidos, kurios skirstomos į:

37.1. išlaidas VĮ administracijos darbuotojų (vadovo, pavaduotojų, vyriausiojo finansininko, buhalterinės apskaitos ir finansų, techninio-ekonominio personalo, juridinio bei kitų skyrių darbuotojų, tiesiogiai nedalyvaujančių gamyboje) darbo užmokesčiui (atlyginimas, visi priedai, premijos, atostoginiai, atostogų rezervas) ir socialiniam draudimui;

37.2. kitas VĮ administracijos darbuotojų išlaikymo išlaidas, t. y. personalo komandiruotėms, apmokymui, kitoms socialinėms-kultūrinėms reikmėms;

37.3. pridėtines išlaidas, kurias sudaro visų VĮ administracijos pastatų nusidėvėjimo, išlaikymo, remonto, eksploatacijos; tarnybinio transporto kuro, remonto, eksploatacijos, atsarginių dalių; ryšių, nematerialaus turto amortizacijos; komunalinių paslaugų; reklamos; konsultacinių ir apsaugos paslaugų; draudimo; mokesčių; ir t. t. išlaidos. Taip pat šiame straipsnyje turi būti atvaizduojamos SP atskirai nepriskirtos išlaidos, t. y. tos išlaidos, kurios įmonėje apskaitomos centralizuotai (pvz.: išlaidos reklamai, konsultacijoms, programinei įrangai ir panašiai).

38. Visų VĮ darbuotojų suskirstymas:

??1 lentelėje įrašomas SP tiesiogiai KP PD atliekančių darbuotojų skaičius ir tiesiogiai KP PD nedalyvaujančių darbuotojų skaičius;

??2 lentelėje įrašomas tik VĮ administracijos darbuotojų skaičius.

39. Pagal pateiktus VĮ rezultatus ir rodiklius, atsižvelgiant į prižiūrimų kelių rūšis ir kilometrų skaičių, LAKD arba jos įgaliota kita valstybės įstaiga gali analizuoti ir daryti išvadas apie kiekvienos VĮ ūkinę veiklą bei pateikti atitinkamus duomenis įvairioms institucijoms.

III skirsnis. Atliktų kelių techninės priežiūros (KP) privalomų darbų (PD) ataskaitos

40. Vadovaujantis VĮ nuolatinių KP PD sąrašais arba vidaus darbų priėmimo aktais (F2), darbų priėmimo aktais (F2) arba kaupiamaisiais žiniaraščiais, VĮ pildo per metus atliktų KP PD ataskaitas (pavyzdžiai pateikti 6 priedo lentelėse).

41. 6 priede pateikiama ataskaitos forma, kuri užpildoma kiekvienai kelių rūšiai atskirai: magistraliniams, krašto ir rajoniniams keliams. Ataskaitos formoje nurodyti KP PD yra sušifruoti pagal vadovo [7.4] nurodymus, suskirstyti pagal darbų grupes, nurodytas vadove [7.5] ir sutarčių prieduose (pasikeitus darbų grupėms, KP PD gali būti perskirstomi).

42. Atliktų KP PD ataskaitos forma sudaryta pagal darbų grupes. Taikant MS EXEL programą, ataskaitos lentelėse nurodyti lauko pavadinimai ir stulpelių kodai.

VĮ SP turi užpildyti KPV DA-09 6 priede pateiktą ataskaitos formą, įrašydami duomenis į lentelėse esančių stulpelių eilutes rankiniu būdu. Taip paruošiami darbalaukiai: tarnyba 1_mag, tarnyba 2_mag,, tarnyba 6_mag; tarnyba 1_kr, tarnyba 2_kr,, tarnyba 6_kr; tarnyba 1_raj, tarnyba 2_raj,, tarnyba 6_raj.

42.1. Pagal nurodytas formas užpildyti darbalaukiai jungiami į darbaknyges ir siunčiami į VĮ centrinio kompiuterio pagrindinius darbalaukius.

42.2. Kad centriniam kompiuteriui būtų galima gauti tikslias duomenų suvestines, SP privalo griežtai laikytis ataskaitų formos, nekeisti eilučių tvarkos, mato vienetų dydžių bei pavadinimų savo nuožiūra, kad į LAKD ar į kitą instituciją būtų siunčiamos vienodos

ataskaitų formos, pagal kurias būtų parengiamos viso valstybinės reikšmės kelių tinklo atliktų KP PD suvestinės ataskaitos.

42.3. Atsiųsti darbakygių duomenys VĮ centrinio kompiuterio pagrindiniuose darbalaukiuose: stulpelių C, D, E, F ir t. t. eilutėse sumuojasi automatiškai būdu, taikant parengtas formules:

$$fx=IF(SUM(tarnyba1_mag!G10;tarnyba2_mag!G10;tarnyba3_mag!G10;tarnyba4_mag!G10;tarnyba5_mag!G10;tarnyba6_mag!G10)=0; „-“;$$

$$SUM(tarnyba1_mag!G10;tarnyba2_mag!G10;tarnyba3_mag!G10;tarnyba4_mag!G10;tarnyba5_mag!G10;tarnyba6_mag!G10)).$$

$$fx=IF(SUM(tarnyba1_kr!G10;tarnyba2_kr!G10;tarnyba3_kr!G10;tarnyba4_kr!G10;tarnyba5_kr!G10;tarnyba6_kr!G10)=0; „-“;$$

$$SUM(tarnyba1_kr!G10;tarnyba2_kr!G10;tarnyba3_kr!G10;tarnyba4_kr!G10;tarnyba5_kr!G10;tarnyba6_kr!G10)).$$

$$fx=IF(SUM(tarnyba1_raj!G10;tarnyba2_raj!G10;tarnyba3_raj!G10;tarnyba4_raj!G10;tarnyba5_raj!G10;tarnyba6_raj!G10)=0; „-“;$$

$$SUM(tarnyba1_raj!G10;tarnyba2_raj!G10;tarnyba3_raj!G10;tarnyba4_raj!G10;tarnyba5_raj!G10;tarnyba6_raj!G10)).$$

PASTABA. Jeigu pagal SP duomenis tam tikro stulpelio eilutėje atliktų darbų kiekis lygus „0“, tai pagrindiniame darbalaukyje rašomas „-“, priešingu atveju bus įrašyta klaidinanti suma.

42.4. Iš VĮ atsiųstų ataskaitų duomenis LAKD nurodymu tam tikri padaliniai arba kitos įmonės specialistai tikrina, tikslina, sudeda pagal kelių rūšis į keturias suvestines ataskaitas, t. y. valstybinės reikšmės magistralinių, krašto, rajoninių kelių ir visų kelių ataskaitas.

43. Ataskaitų formose pateikti duomenys (tiek kiekvienos VĮ, tiek suvestinės ataskaitos) gali būti perduodami į tam tikrą kelių duomenų banką „Microsoft EXEL“ tipo failais.

44. 8 priede nurodytą kelio elementų sudėtinių dalių kiekių sustambintais mato vienetais ataskaitą kiekvienos VĮ techniniai darbuotojai centriname kompiuteryje užpildo, surinkdami duomenis iš kelių duomenų banko. Jeigu tam tikrų detalesnių kiekių nėra kelių duomenų banke, stulpelių eilutę užpildo pagal VĮ priklausomybėje esančių kelio elementų sudėtinių dalių kiekius.

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-249](#), 2009-09-03, Žin., 2009, Nr. 107-4514 (2009-09-08), i. k. 1092212ISAK000V-249

Kelių priežiūros vadovo V dalies
 „Automobilių kelių priežiūros darbų
 apskaita KPV DA-09“
 1 priedas (privalomasis)

(Patrulinės apžiūros akto formos ir užpildymo pavyzdys)
(akto formos pavyzdys)

PATRULINĖS APŽIŪROS AKTAS Nr.

Apžiūros data:

VĮ „.....“ SP.....

Kelio Nr., km	Pastebėtos kliūtys, pažaidos (aprašymas ir nurodymai jas pašalinti)	Žymos apie įvykdymą	Kontroliuojančių asmenų pastabos, data

Apžiūrą atliko VĮ SP darbuotojas:
 pareigos, parašas, vardas ir pavardė

(akto užpildymo pavyzdys)

PATRULINĖS APŽIŪROS AKTAS Nr. 7Apžiūros data 2008 m. liepos 18 d.

Vl „B regiono keliai“ Z kelių tarnyba

Kelio Nr., km	Pastebėtos kliūtys, pažaidos (aprašymas ir nurodymai jas pašalinti)	Žymos apie įvykdymą	Kontroliuojančių asmenų pastabos, data
A6 6,0– 50,0 km	Nuo 10,2 iki 12,0 km šlaituose 5 išplovos (duotas nurodymas jas užpilti)	Išplovos užpiltos liepos 17 d.	Išplovų nėra. Direktoriaus pavadootojas (vardas, pavardė, parašas), liepos 22 d.
.....			
Nr. 141 8,5– 42,5 km	Nuo 39,5 iki 48,7 km nenuvalytos šiukšlės ir purvas nuo nuovažų dangų (duotas nurodymas nuvalyti per 2 d. d.)	Nuovažų dangos nuvalytos iki liepos 18 d.	Nuvalyta. Kelių tarnybos viršininkas (vardas, pavardė, parašas), 2008 m. liepos 23 d.
.....			
Nr. 141 8,5– 42,5 km	22,6 km neleistinai pakrypęs standartinio ženklo skydas (duotas nurodymas pataisyti ženklo skydą)	Kelio ženklas sutvarkytas liepos 17 d.	30,7 km pakrypusi kelio ženklo atrama. Kelių tarnybos viršininkas (vardas, pavardė, parašas), 2008 m. liepos 21 d.
.....			
Nr. 1803 0,0– 11,30	Nenušienauta 1 m pločio juosta už kelio briaunos (duotas nurodymas nušienauti per 2 d. d.)	Nušienauta iki liepos 17 d.	Atlikta. Kelių techninės priežiūros inžinierius (vardas, pavardė, parašas), 2008 m. liepos 23 d.
.....			
.....			

Apžiūrą atliko: meistras, parašas, vardas ir pavardė

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-249](#), 2009-09-03, Žin., 2009, Nr. 107-4514 (2009-09-08), i. k. 1092212ISAK000V-249

Kelių priežiūros vadovo V dalies
„Automobilių kelių priežiūros darbų
apskaita KPV DA-09“
2 priedas (privalomasis)

**(Atliktų kelių techninės priežiūros (KP) nuolatinių privalomų darbų (NPD) registracijos
žurnalo titulinio lapo ir vidurinių lapų formų ir užpildymo pavyzdžiai)**
(titulinio lapo formos pavyzdys)

VI „.....“ SP.....

**ATLIKTŲ KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS NUOLATINIŲ PRIVALOMŲ DARBŲ
REGISTRACIJOS ŽURNALAS**

20..... metai

..... kelių tarnybos
vadovas:
parašas, vardas ir pavardė
Pradėtas: 20..... m.d.
Baigtas: 20..... m.d.

(vidurinių lapų formos pavyzdys)

[illegible]

(titulinio lapo užpildymo pavyzdys)

VI „A regiono keliai“ K kelių tarnyba

**ATLIKTŲ KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS NUOLATINIŲ PRIVALOMŲ DARBŲ
REGISTRACIJOS ŽURNALAS**

2008 metai

K kelių tarnybos

vadovas: parašas, vardas ir pavardė

Pradėtas: 2008 m. sausio 2 d.

Baigtas: 2008 m. gruodžio 30 d.

(vidurinių lapų užpildymo pavyzdys)

Įrašo Nr.	Data	Oro sąlygos (pildoma tik žiemą)	Darbų vieta (kelio Nr., km)	Darbų			Mato vnt.	Kiekis	Užpildžiusio asmens pavardė, parašas	Techninę kontrolę atliekančių asmenų pastabos ir nurodymai (data, pareigos, parašas, pavardė)
				grupė	šifras	aprašymas				
63	2002 02 21	Plikledis, -2°C	Nr. A7,	2	2.1.13-9	Šlapios druskos	1000 m ²	40,000	Pavardė,	
			17,1– 22,1 km			skleidimas			parašas	
.....										
.....										
165	2002 06 27		Nr. 5107,	1	2.1.1-1	Dangos valymas	100 m ²	185,50	Pavardė,	
			4,4– 30,9 km						parašas	
	– ‘ –		Nr. 5107,	8	4.1.1-1	Pralaidų valymas	pralaid a	4,00	Pavardė,	
			4,4– 30,9 km						parašas	
	– ‘ –		Nr. 137,	1	1.2.4-3	Žolės pjovimas šlaituose	100 m ²	40,50	Pavardė,	
			5,0– 15,0 km						parašas	
.....										
.....										
166	2002 06 28		Nr. A7,	1	1.4.1.2	Žolės pjovimas šalikelėse	100 m ²	96,00	Pavardė,	
			17,1– 22,1 km						parašas	
	– ‘ –		Nr. A7,	3	6.2.2-3	Ženklių skydų pataisymas	vnt.	3	Pavardė,	18,54 km ženklo H nuokr.
			17,1– 22,1 km			(patrulinių apžiūrų aktas Nr. 59)			parašas	didesnis už leistiną, pataisyti tuoj pat (2002 06 29 techn. tarnyb. inž. (parašas)
	– ‘ –		Nr. 137,	4	8.2.2-5	Signalinių stulpelių	vnt.	12	Pavardė,	
			0,5– 6,0 km			pakeitimas			parašas	
.....										
.....										

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-249](#), 2009-09-03, Žin., 2009, Nr. 107-4514 (2009-09-08), i. k. 1092212ISAK000V-249

Kelių priežiūros vadovo V dalies
 „Automobilių kelių priežiūros darbų
 apskaita KPV DA-09“
 3 priedas (privalomasis)

**(Per mėnesį atliktų kelių techninės priežiūros (KP) nuolatinių privalomų darbų (NPD)
 sąrašo formos ir užpildymo pavyzdys)**
(sąrašo formos pavyzdys)

VĮ „.....“ SP.....
keliuose ¹⁾

**ATLIKTŲ KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS NUOLATINIŲ PRIVALOMŲ DARBŲ
 SĄRAŠAS**

.....m.mėn.

Darbų grupė	Darbų šifrai ²⁾	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis

Darbų kiekius pateikė:

pareigos, parašas, vardas ir pavardė

Darbų kiekius patikrino:

pareigos, parašas, vardas ir pavardė

¹⁾ Užpildoma magistraliniams, krašto ir tik tiems rajoniniams keliams, kuriuose EI ? 700 aut./parą (EI gali būti keičiamas LAKD ir VĮ susitarimu), gatvėms miestuose, kitiems rajoniniams keliams atskirai.

²⁾ Darbų šifrai surašomi pagal Kelių priežiūros vadovo II dalį „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija DT-06“.

(sąrašo užpildymo pavyzdys)

VI „M regiono keliai“ B. kelių tarnybos
magistraliniuose keliuose

ATLIKTŲ KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS NUOLATINIŲ PRIVALOMŲ DARBŲ SĄRAŠAS

2008 m. birželio mėn.

Darbų grupė	Darbų šifrai	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1	1.2.4-2	Žolės pjovimas šlaituose	100 m ²	1240,00
	1.4.1.2-2	Žolės pjovimas šalikelėse	100 m ²	320,00
	2.1.1-1	Asfaltbetonio dangos valymas	100 m ²	750,00
.....				
.....				
3	6.2.3-2	Ženklių skydų pataisymas	vnt.	15
.....				
.....				
4	8.2.2-5	Signalinių stulpelių (plastikinių) pastatymas	vnt.	21
	8.2.2-6	Sugadintų plastikinių atšvaitų pakeitimas	vnt.	42
.....				
.....				
5	5.4.1	Pavėsinių valymas	10 m ²	14,40
	5.5.2	Tualetų valymas	m ²	126,00
.....				
6	5.8.1.1	KOSIS priežiūra	vnt.	1
.....				
7	8.2.2-4	Sulaužytų signalinių stulpelių pakeitimas	vnt.	5
	1.4.2.2-4	Audros išverstų medžių pašalinimas	vnt.	11
.....				
8	4.1.1	Pralaidų valymas	pralaida	7

Darbų kiekius pateikė: pareigos, parašas, vardas ir pavardėDarbų kiekius patikrino: pareigos, parašas, vardas ir pavardė

Papildyta priedu:

Nr. [V-249](#), 2009-09-03, Žin., 2009, Nr. 107-4514 (2009-09-08), i. k. 1092212ISAK000V-249

Kelių priežiūros vadovo V dalies
„Automobilių kelių priežiūros darbų apskaita KPV DA-09“
4 priedas (informacinis)

**(Per mėnesį/nuo metų pradžios atliktų kelių techninės priežiūros (KP)
periodinių privalomų darbų (PPD) kaupiamojo žiniaraščio formos ir užpildymo pavyzdys)**

(žiniaraščio formos pavyzdys)

ATLIKTŲ KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PERIODINIŲ PRIVALOMŲ DARBŲ KAUPIAMASIS ŽINIARAŠTIS

Sąmato s Nr. eilutė	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Suma Lt	1 mėn. (balandis)		2 mėn. (gegužė)		Nuo metų pradžios	
						Kiekis	Suma	Kiekis	Suma	Kiekis	Suma
		<i>Iš viso:</i>									
		<i>Statybvietės darbuotojų d.u.</i>									
		<i>Iš viso tiesioginių išlaidų</i>									
		<i>Pridėtinės išlaidos (nuo Lt)</i>									
		<i>Socialinio draudimo išlaidos</i>									
		<i>Kitos išlaidos</i>									
		<i>Iš viso:</i>									
		<i>Pelnas</i>									
		<i>Iš viso:</i>									
		<i>Pridėtinės vertės mokestis</i>									
		<i>Iš viso:</i>									

Žiniaraštį užpildė:
pareigos, parašas, vardas ir pavardė

(žiniaraščio užpildymo pavyzdys)

Sąmato s Nr. 14 eilutė	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Suma Lt	1 mėn. (balandis)		2 mėn. (gegužė)		Nuo metų pradžios	
						Kiekis	Suma	Kiekis	Suma	Kiekis	Suma
1.	KP 6.3 – 10	<i>Sulaužytų arba deformuotų</i>									
		<i>metalinių atramų pakeitimas</i>	vnt.	26	4026,36	6	926,16	6	926,16	12	1852,32
2.	KP 6.4 – 8	<i>Kelio ženklų skydų pakeitimas</i>								6	
		<i>naujais rankiniu būdu, kai</i>									
		<i>skydai tvirtinami prie dvistiebių</i>									
		<i>atramų ir skydų kraštinė</i>									
		<i>ilgesnė kaip vienas metras</i>	vnt.	13	3153,48	3	727,73	3	727,73		1455,46
		<i>Iš viso:</i>			7179,84		1656,89		1656,89		3313,78
		<i>Statybvietės darbuotojų d.u.</i>	%	17,3	95,93		22,14		22,14		44,28
		<i>Iš viso tiesioginių išlaidų</i>			7275,77		1679,03		1679,03		3358,06
		<i>Pridėtinės išlaidos (nuo 554,52 Lt)</i>	%	70	388,16		89,57		89,57		179,14
		<i>Socialinio draudimo išlaidos</i>	%	31	201,64		46,53		46,53		93,06
		<i>Kitos išlaidos</i>	%	3	218,27		50,37		50,37		100,74
		<i>Iš viso:</i>			8083,84		1916,53		1916,53		3833,06
		<i>Pelnas</i>	%	8	646,71		153,32		153,32		306,64
		<i>Iš viso:</i>			8730,55		2069,85		2069,85		4139,70
		<i>Pridėtinės vertės mokestis</i>	%	18	1571,50		372,57		372,57		745,14
		<i>Iš viso:</i>			10302,05		2442,42		2442,42		4884,84

(žiniaraščio užpildymo pavyzdžio pabaiga)

Sąmatos Nr. 14 eilutė	3 mėn. (birželis)		Nuo metų pradžios		4 mėn. (liepa)		Nuo metų pradžios						Skirtumas	
	Kiekis	Suma	Kiekis	Suma	Kiekis	Suma	Kiekis	Suma	Kiekis	Suma	Kiekis	Suma	Kiekis	Suma
1.													0	0
	6	926,16	18	2778,48	8	1247,88	26	4026,36					0	0
													0	0
2.									–	–				
	3	727,73	9	2183,19	4	970,29	13	3153,48					0	0
		1656,89		4970,67		2209,17		7179,84					0	0
		22,14		66,42		29,51		95,93					0	0
		1679,03		5037,09		2238,68		7275,77					0	0
		89,57		268,71		119,45		388,16					0	0
		46,53		139,59		62,05		201,64					0	0
		50,37		151,11		67,16		218,27					0	0
		1916,53		5749,59		2334,25		8083,84					0	0
		153,32		459,96		186,75		646,71					0	0
		2069,85		6209,55		2521,00		8730,55					0	0
		372,57		1117,71		453,79		1571,50					0	0
		2442,42		7327,26		2974,79		10302,05					0	0

Žiniaraštį užpildė: pareigos, parašas, vardas ir pavardė

Papildyta priedu:

Nr. [V-249](#), 2009-09-03, Žin., 2009, Nr. 107-4514 (2009-09-08), i. k. 1092212ISAK000V-249

Kelių priežiūros vadovo V dalies
„Automobilių kelių priežiūros darbų
apskaita KPV DA-09“
5 priedas (informacinis)

**(Kelių techninės priežiūros (KP) privalomų darbų (PD)
skaičiuojamosios kainos nustatymo pavyzdys)**

**KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PRIVALOMŲ DARBŲ SKAIČIUOJAMOSIOS
KAINOS NUSTATYMO PAVYZDYS**

Sąm. eil., kodai	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina Lt	Iš viso
1	II skirsnis. Išdaužų užtaisymas 21P-7* Išdaužų iki 5 m² ploto ir 60 mm gylio užtaisymas mechanizuotu būdu iškapojant dangą Darbo sąnaudos (vid. kateg. 3,40)	100 m²		0,030		
		žm. val.	71,040	2,130	20,67	44,03
20093	Bituminė emulsija paviršiaus apdorojimui	t	0,174	0,005	1386,00	6,93
450004	Krovininės automašinos (4 t)	maš.val.	11,440	0,343	23,00	7,89
470235	Kompresorius su pneumoplaktukais	maš.val.	21,000	0,630	28,00	17,64
489100	Savaeigis volas (5 t)	maš.val.	0,900	0,027	46,00	1,24
489106	Kilnojamoji diskinė freza	maš.val.	4,200	0,126	36,00	4,54
571739	Asfaltbetonis viršutiniams dangos sluoksniams	t	14,500	0,435	211,57	92,03
	AC 11 VN, AC 8 VN					
21P-7*:	D. užm. – 44,03, medž. – 98,96, mech. – 31,31, iš viso – 174,30					
	<i>(21P-7* – yra kodas pagal normatyvų rinkinį [7.8])</i>					
	D. užm. – 44,03, medž. – 98,96, mech. – 31,31, iš viso –					
Iš viso skyriuje:	174,30					
	Papildomos išlaidos medžiagoms – 3% (nuo 98,96)					2,97
	Papildomos išlaidos mechanizmų eksploatacijai – 3% (nuo 31,31)					0,94
	Papildomas darbo užmokestis – 8% (nuo 44,03)					3,52
	Sezoniniai darbai – 15% (nuo 44,03)					6,60
	Specifiniai darbai – 17% (nuo 44,03)					7,49
	Padidinto pavojingumo sąlygos – 10% (nuo 44,03)					4,40
	Iš viso:					200,22
	Socialinio draudimo išlaidos – 31% (nuo 66,04)					20,47
	Statinio statybos išlaidos					220,69
	Statyb vietės išlaidos – 5,5%					12,14
	Iš viso tiesioginės išlaidos:					232,83
	Pridėtinės išlaidos – 45% (nuo 66,04)					29,72
	Iš viso:					262,55
	Pelnas – 8%					21,00
	Bendra kaina be PVM:					283,55
	Pridėtinės vertės mokestis – 18%					51,04
	Bendra kaina su PVM:					334,59

Papildyta priedu:

Nr. [V-249](#), 2009-09-03, Žin., 2009, Nr. 107-4514 (2009-09-08), i. k. 1092212ISAK000V-249

Kelių priežiūros vadovo V dalies
„Automobilių kelių priežiūros darbų
apskaita KPV DA-09“
6 priedas (privalomasis)

(Valstybės įmonės (VI) „.....“ ataskaitos apie valstybinės reikšmės kelių techninei
priežiūrai (KP) skirtų lėšų naudojimo efektyvumo rodiklius lentelės ir jų užpildymo
pavyzdžiai)
(lentelių pavyzdžiai)

VI „.....“

20.... m. VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TECHNINEI PRIEŽIŪRAI SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO EFEKTYVUMO RODIKLIAI

Magistraliniai keliai –km

Krašto keliai – km

Rajoniniai keliai –km

1 lentelė. Tiesioginių išlaidų pasiskirstymo ataskaita

Išlaidų sudėtis ir pavadinimai				Tiesioginių išlaidų pasiskirstymas pagal kelių rūšis, tūkst. Lt				Darbuotojų skaičius
				Iš viso kelių priežiūros darbai	Iš to skaičiaus:			
					Magistraliniai keliai	Krašto keliai	Rajoniniai keliai	
TIESIOGINĖS IŠLAIDOS (be PVM), iš to skaičiaus:	Kelių techninės priežiūros (KP) privalomiems darbams (PD), iš to skaičiaus:	Išlaidos medžiagoms						X
		Išlaidos transporto ir mechanizmų eksploatacijai	nuosavo					X
			samdomo					X
		Išlaidos darbuotojų, tiesiogiai dalyvaujančių KP darbuose	Darbo užmokesčiui					X
			Soc. draudimui					X
		Iš viso:						
	Struktūrinių padalinių (SP) išlaikymui, iš to skaičiaus	Išlaidos darbuotojų, tiesiogiai nedalyvaujančių KP darbuose	Darbo užmokesčiui					X
			Soc. draudimui					X
		Kitos SP viso personalo išlaikymo išlaidos						X
		Pridėtinės išlaidos						X
		Iš viso:						
		Iš visų viso						

2 lentelė. Netiesioginių išlaidų pasiskirstymo ir efektyvumo rodiklių ataskaita

Išlaidų sudėtis ir pavadinimai				Netiesioginių išlaidų pasiskirstymas pagal kelių rūšis, tūkst. Lt				Darbuotojų skaičius
				Iš viso kelių priežiūros darbai	Iš to skaičiaus:			
					Magistraliniai keliai	Krašto keliai	Rajoniniai keliai	
NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS (be PVM), iš to skaičiaus:	VĮ administracijos išlaidoms, iš to skaičiaus:	Administracijos darbuotojų išlaidos	Darbo užmokesčiui					X
			Soc. draudimui					X
		Kitos personalo išlaikymo išlaidos						X
		Pridėtinės išlaidos						X
		Iš viso:						
		TIESIOGINĖS IŠLAIDOS (be PVM) iš viso (iš 1 lentelės)						
TIESIOGINĖS IR NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS (be PVM) iš viso								
Finansavimo apimtys (be PVM)								X
EFEKTYVUMO RODIKLIS ± (finansavimo apimtys minus išlaidos iš viso)								X

VĮ „.....“ direktoriaus pavaduotojas
parašas, vardas ir pavardė

Užpildė:
pareigos, parašas, vardas ir pavardė

(lentelių užpildymo pavyzdžiai)

VĮ „E regiono keliai“

2008 m. VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TECHNINEI PRIEŽIŪRAI SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO EFEKTYVUMO RODIKLIAI

Magistraliniai keliai – 80,555 km

Krašto keliai – 363,398 km

Rajoniniai keliai – 909,598 km

1 lentelė. Tiesioginių išlaidų pasiskirstymo ataskaita

Išlaidų sudėtis ir pavadinimai			Tiesioginių išlaidų pasiskirstymas pagal kelių rūšis, tūkst. Lt				Darbuotojų skaičius
			Iš viso kelių priežiūros darbai	Iš to skaičiaus:			
				Magistraliniai keliai	Krašto keliai	Rajoniniai keliai	
Išlaidos (be PVM) privačioms	Išlaidos medžiagoms		2226	314	1208	704	X
	Išlaidos	nuosavoms	2812	257	1110	1445	X

Išlaidų sudėtis ir pavadinimai			Tiesioginių išlaidų pasiskirstymas pagal kelių rūšis, tūkst. Lt				Darbuotojų skaičius
			Iš viso kelių priežiūros darbai	Iš to skaičiaus:			
				Magistraliniai keliai	Krašto keliai	Rajoniniai keliai	
Struktūrinių padalinių (SP) išlaikymui, iš to skaičiaus	transporto ir mechanizmų eksploatacijai	samdomo	1		1		X
	Išlaidos darbuotojų, tiesiogiai dalyvaujančių KP darbuose	Darbo užmokesčiui	3754	405	1872	1477	X
		Soc. draudimui	1130	122	557	451	X
	Iš viso:		9923	1098	4748	4077	152
	Išlaidos darbuotojų, tiesiogiai nedalyvaujančių KP darbuose	Darbo užmokesčiui	1048	108	550	390	X
		Soc. draudimui	311	32	163	116	X
	Kitos SP viso personalo išlaikymo išlaidos		201	28	103	70	X
	Pridėtinės išlaidos		1761	223	882	656	X
	Iš viso:		3321	391	1698	1232	31
	Iš visų viso		13244	1489	6446	5309	183

2 lentelė. Netiesioginių išlaidų pasiskirstymo ir efektyvumo rodiklių ataskaita

Išlaidų sudėtis ir pavadinimai				Netiesioginių išlaidų pasiskirstymas pagal kelių rūšis, tūkst. Lt				Darbuotojų skaičius
				Iš viso kelių priežiūros darbai	Iš to skaičiaus:			
					Magistraliniai keliai	Krašto keliai	Rajoniniai keliai	
NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS (be PVM), iš to skaičiaus:	VĮ administracijos išlaikymui, iš to skaičiaus:	Administracijos darbuotojų išlaidos	Darbo užmokesčiui	1190	135	589	466	X
			Soc. draudimui	370	42	183	145	X
		Kitos personalo išlaikymo išlaidos		116	15	58	43	X
		Pridėtinės išlaidos		487	54	240	193	X
		Iš viso:		2163	246	1070	847	25
		TIESIOGINĖS IŠLAIDOS (be PVM) iš viso (iš 1 lentelės)				13244	1489	6446
TIESIOGINĖS IR NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS (be PVM) iš viso				15407	1735	7516	6156	208
Finansavimo apimtys (be PVM)				15354	1714	7251	6389	X
EFEKTYVUMO RODIKLIS ± (finansavimo apimtys minus išlaidos iš viso)				- 53	- 21	- 265	233	X

VI „E regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas *pareigos, parašas, vardas ir pavardė*

Užpildė: *pareigos, parašas, vardas ir pavardė*

Papildyta priedu:

Nr. [V-249](#), 2009-09-03, Žin., 2009, Nr. 107-4514 (2009-09-08), i. k. 1092212ISAK000V-249

Kelių priežiūros vadovo V dalies
„Automobilių kelių priežiūros darbų apskaita KPV DA-09“
7 priedas (privalomasis)

(Valstybės įmonės (VI) „.....“ per 20..... metus pagal darbų grupes atliktų valstybinės reikšmės keliuose techninės priežiūros (KP) privalomų darbų (PD) ataskaitų formų pavyzdžiai)

VI „.....“

**PER 20... METUS PAGAL DARBŲ GRUPES ATLIKTŲ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE TECHNINĖS
PRIEŽIŪROS PRIVALOMŲ DARBŲ KIEKIŲ ATASKAITA**

1 lentelė. 1 darbų grupė „Nuolatiniai priežiūros darbai vasarą“

Valstybės įmonės pavadinimas		Kelių rūšis	Valymas									
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		1.1.1.1. Skiriamųjų juostų su vejosa danga; 1.1.2.1. Kelkraščių su vejosa danga; 1.1.3.1. Saugumo salelių su vejosa danga, 1000 m²	1.2.1. Šlaitų, 1000 m²	1.3.1.1. Griovių, 1000 m²	1.3.3.1. Greitviečių, lataku, 1000 m	1.4.1.1. Šalikelių, 1000 m²	2.1.1. Dangų iš asfalto ar betono; 2.3.1. Grindinių; 3.1.1. Kelkraščių ir skiriamųjų juostų su asfalto danga, 1000 m²	2.2.1. Žvyro dangų (žvyrkelių), 1000 m²	3.2.1. Kelkraščių iš biriųjų medžiagų, 1000 m²	5.2.1. Saugumo salelių su asfalto ar betono danga, 100 m²	5.9.1.1. Triukšmą slopinančių sienelių, 100 m²	

1 lentelės tęsinys

Valymas											
5.9.2.1. Nuotekų valymo įrenginių:		5.9.3.1. Perejų laukiniams gyvūnams, varliagyviams, 100 m²	6.1.3.1. Atramų kelio ženklams, 100 m²	6.2.1 - (1,2,3). Ženklių skydų, 100 m²	7.1.2.1. Vertikalojo ženklinio paviršių, 100 m²	8.1.1-(1,2). Apsauginių atitvarų:			8.2.1-1. Signalinių stulpelių:	8.3.1.1. Tvorų, sulaikančių pėsčiuosius ir dviratininkus, 1000 m	11.1.1. Nuovažų į sodybas, laukus, 1000 m²
– nuleidimo lataų, 10 m³	– purvo sėsintuvų, 10 m³					– sijinių, 1000 m	– parapetinių, 1000 m	– trosinių, 1000 m			
M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X

Žolės pjovimas					Krūmų pašalinimas				1.2.2. Išplovų užtaisymas šlaituose, m³	Sąnašų pašalinimas			Ruožų su iškylomis priežiūra
1.1.1.5. Skiriamosiose juostose, 1000 m²	1.2.4-2. Šlaituose, 1000 m²	1.3.1.4-2. Grioviuose, 1000 m²	1.4.1.2-2. Šalikelėse, 1000 m²	1.1.2.5-2. Kelkraščiuose su vejais dangais; 6.1.1.3-1 Salelėse kelio ženklams, 1000 m²	Iškirtimas			Susmulkinimas		1.3.2.1. Iš kanalizacijos vamzdžių, m³	1.3.2.1. Iš kanalizacijos šulinėlių, m³	8.1.2. Iš po apsauginių atitvarų, m³	
Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AK	AH	AI	AJ	AK	AL

1 lentelės pabaiga

Ruožų su išskylomis priežiūra			Kiti darbai					
2.2.7. Žvyro dangose (žvyrkeliuose), 100 m²	3.1.7. Kelkraščiuose iš asfalto, 100 m²	3.2.8. Kelkraščiuose iš biriųjų medžiagų, m³	2.1.2. Laikinas išdaužų užtaisymas dangose; 3.1.2. Kelkraščiuose iš asfalto, 10 m²	2.1.6. Laikinas plyšių užtaisymas dangose; 3.1.3. Kelkraščiuose iš asfalto, 10 m	2.1.10-2. Bitumo dėmių pašalinimas asfalto dangoje, 1000 m²	Bangu, provėžų, įdubų, skersinių nuolydžių ištaisyimas (profilavimas)		1.4.2.3. Kenkėjų ir piktžolių naikinimas cheminėmis medžiagomis, 100 m²
AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU

2 lentelė. 2 darbų grupė „Nuolatiniai priežiūros darbai žiemą“

[illegible]

3 lentelė. 3 darbų grupė „Sugadintų ženklų atstatymas“

Valstybės įmonės pavadinimas	Kelių rūšis	Atstatymas										
		Standartinių ženklų					Ženklų, kurių kraštinė ilgesnė kaip 1,20 m					6.2.2-1. Ženklo skydo iš šviesą atspindinčios plėvelės pažeidų ištaisymas, m²
		6.1.2.1-3. Sulaužytų pamatų pakeitimas, vnt.	6.1.3.5-1. Pasvirusių atramų ištiesinimas, vnt.	6.1.3.3-3. Įlenktų metalinių atramų ištaisymas, vnt.	6.2.3-2. Ženklo skydo aukščio ir padėties pataisymas, vnt.	6.2.3-4. Deformuoto (įlenkto) ženklo skydo ištaisymas, vnt.	6.1.2.1-3. Sulaužytų pamatų pakeitimas, vnt.	6.1.3.5-1. Pasvirusių atramų ištiesinimas, vnt.	6.1.3.3-3. Įlenktų metalinių atramų ištaisymas, vnt.	6.2.3-2. Ženklo skydo aukščio ir padėties pataisymas, vnt.	6.2.3-4. Deformuoto (įlenkto) ženklo skydo ištaisymas, vnt.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M

4 lentelė. 4 darbų grupė „Signalinių stulpelių ir atšvaitų pakeitimas ir pastatymas“

Valstybės įmonės pavadinimas	Kelių rūšis	8.2.2-5. Plastikinių signalinių stulpelių pastatymas, vnt.	8.2.2. Plastikinių signalinių stulpelių atitiesinimas, vnt.	Pakeitimas			
				8.2.2-4. Sulaužytų gelžbetoninių signalinių stulpelių į plastikinius, vnt.	8.2.2-5. Sulaužytų plastikinių signalinių stulpelių, vnt.	8.2.2-6. Metalinių ir (arba) plastikinių atšvaitų, vnt.	8.2.2-6. Atšvaitų iš šviesą atspindinčios plėvelės, vnt.
A	B	C	D	E	F	G	H

5 lentelė. 5 darbų grupė „Pakelės statinių ir želdinių priežiūra“

Valstybės įmonės pavadinimas	Kelių rūšis	Valymas									Karpymas, formavimas		Pašalinimas
		1.4.2.1. Medžių, krūmų, gyvatvorių aplinkos, 100 m²	5.1.1. Peronų keleivių įlipimui ir išlipimui, 100 m²	5.3.1.1. Poilsio aikštelių, 100 m²	5.4.1. Autobusų stotelių paviljonų, poilsio aikštelių pavėsinių, 100 m²	5.5.1, 5.5.2, 5.5.3. Tualetų vidaus ir aplinkos, 100 m²	5.6.2. Šiukšlių dėžių, 100 vnt.	10.5.2. Tiltelių, laiptų, lieptelių, 100 m²	5.3.2.1. Šulinių, šaltinių aplinkos, 100 m²	9.1.1, 9.1.3. Pėsčiųjų ir dviračių takų, 1000 m²	1.4.2.2. Medžių, krūmų, vnt.	1.4.2.3. Gyvatvorių, 10 m²	1.4.2.2-3. Nudžiūvusių šakų, 1 medis
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N

Pašalinimas	
1.4.2.2-4. Senų medžių, 10 vnt.	1.4.2.2-5 Senų krūmų, 10 vnt.
O	P

9 lentes pabaiga

Nuovažų į sodybas, laukus tvarkymas				
11.1.2-4. Išplovų užtaisymas, 10 m ³	11.1.2-5. Griovių išvalymas, 10 m ³	Pralaidų		
		11.1.2-6. Išvalymas, vnt.	11.1.2-7. Gofrotų vamzdžių paklojimas, 10 m	11.1.2-8. Betoninių pralaidų pakeitimas plastikinėmis, 10 m
AC	AD	AE	AF	AG

10 lentelė. 10 darbų grupė „Asfalto ir betono dangų defektų ištaisymas“

[illegible]

Išsilukštenimo plotų sutvirtinimas			Šiurkštumo padidinimas		
2.1.8. Asfalto dangose, 1000 m ²	2.1.9. Betono dangose, 1000 m ²	3.1.5. Kelkraščiuose iš asfalto, 1000 m ²	2.1.10. Asfalto dangose, 1000 m ²	2.1.11. Betono dangose, 1000 m ²	3.1.6. Kelkraščiuose iš asfalto, 1000 m ²
O	P	Q	R	S	T

11 lentelė. 11 darbų grupė „Žvyrkelių ir kelkraščių nusidėvėjimo atstatymas“

Valstybės įmonės pavadinimas	Kelių rūšis	Išdaužų užtaisymas		Nusidėvėjusio sluoksnio atstatymas		Dulkėjimo mažinimas
		2.2.2. Žvyro dangose (žvyrkeliuose), 1000 m ²	3.2.2-1. Kelkraščiuose iš birųjų medžiagų, 1000 m ²	2.2.6. Žvyro dangose (žvyrkeliuose), 1000 m ²	3.2.5. Kelkraščiuose iš birųjų medžiagų, 1000 m ²	2.2.8. Žvyro dangose (žvyrkeliuose), 1000 m ²
A	B	C	D	E	F	G

14 lentelė. 14 darbų grupė „Pakelės statinių ir lauko baldų remontas, želdinių atnaujinimas“

[illegible][illegible]

14 lentelės pabaiga

Remontas ir pakeitimas			Želdinių sodinimas		
5.7.2. Lauko baldų, 10 vnt.	5.3.2.1. Šulinio dangčių, vnt.	10.5.2.2. Tiltelių, laiptų, lieptelių, 10 m	1.4.2.4-1. Krūmų, vnt.	1.4.2.4-2. Medžių, vnt.	1.4.3.1-1. Gėlynų, m ²
AC	AD	AE	AF	AG	AH

15 lentelė. 15 darbų grupė „KOSIS, eismo apskaitos, apšvietimo ir kitų kelio įrenginių remontas ir vystymas“

[illegible]

Sutvirtinimų atstatymas				
4.2.3. Įtekam. ir ištekam. pralaidų grioviuose, 100 m ²	10.5.1.4. Patiltėse, kūgiuose,			
	– vejų dangų, 100 m ²	– gelžbetoninių plytelių, 100 m ²	– monolitinio betono, 100 m ²	– grindinio, 100 m ²
N	O	P	Q	R

VI „.....“ direktoriaus pavaduotojas
parašas, vardas ir pavardė

Atliktų kelių techninės priežiūros privalomų darbų kiekius užpildė:
pareigos, vardas ir pavardė, tel. Nr.

Papildyta priedu:

Nr. [V-249](#), 2009-09-03, Žin., 2009, Nr. 107-4514 (2009-09-08), i. k. 1092212ISAK000V-249

Kelių priežiūros vadovo V dalies
„Automobilių kelių priežiūros darbų apskaita KPV DA-09“
8 priedas (privalomasis)

(Valstybės įmonės (VI) 20..... m. kelio elementų sudėtinių dalių kiekiai sustambintais mato vienetais (SMV)

VI „.....“

20... m. KELIO ELEMENTŲ SUDĖTINIŲ DALIŲ KIEKIAI SUSTAMBINTAIS MATO VIENETAIS (SMV)

1 lentelė

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.8. KIS, apšvietimo ir kiti įrenginiai (tęsinys)			5.9. Aplinkosaugos įrenginiai								6.1. Kelio ženklų salelės, pamatai, atramos	6.2. Kelio ženklų skydai
– plotas, 100 m ²	5.8.4. Vaizdo stebėjimo kameros (greičiui matuoti), vnt.	5.8.5. Šviesoforai, vnt.	5.9.1. Triukšmą slopinančios sienutės		5.9.2. Nuotekų valymo įrenginiai			5.9.3. Perėjos laukiniams gyvūnams, varliagyviams			6.1.3. Metalinių atramų kiekis, 100 vnt.	Standartinių ženklų skydai
			– ilgis, km	– aukštis, m	– purvo sėsintuvai, vnt.	– nuleidimo latakai, 100 m	– rezervuarai, 100 m ²	– kiekis, vnt.	– ilgis, m	– dugno plotis, m		– kiekis, 100 vnt.
AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ

		7.1. Ženklinimas		8.1. Sijiniai, trosiniai, parapetiniai, apsauginiai atitvarai				8.2. Signaliniai stulpeliai	8.3. Tvoros		
Individualaus projektavimo ženklų skydai		7.1.1. Horizontalusis		– sijinių atitvarų ilgis, 1000 m	– parapetinių atitvarų ilgis, 1000 m	– trosinių atitvarų ilgis, 1000 m	– priešakinančių atitvarų ilgis, 1000 m	– plastikinių stulpelių kiekis, 100 vnt.	8.3.1. Sulaikančios pėsčiuosius, dviratininkus	8.3.2. Sniegotvorės	
– kiekis, 100 vnt.	– plotas, m ²	– ilgis, km	– plotas, 10 m ²						– ilgis, 1000 m	– medinių skydų tvorų ilgis, 1000 m	– plastikinio tinklo tvorų ilgis, 1000 m

BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL

		9.1. Takai su asfalto, betono plytelių, žvyro dangomis	9.1. Takai su asfalto, betono plytelių, žvyro dangomis tęsinys				10.1. Tiltų, viadukų važiuojamoji dalis				10.2. Šalitilčiai	
8.3.3. Sulaikančios laukinius gyvūnus, varliagyvius	9.1.1. Takai su asfalto danga		9.1.2. Takai su betono plytelių, trinkelų dangomis		9.1.3. Takai su žvyro danga		– tiltų, viadukų kiekis, vnt.	– asfalto dangos plotas, 1000 m ²	– betono dangos plotas, 1000 m ²	– važiuojamosios dalies deformacinių pjūvių ilgis, m	– asfalto dangos plotas, 1000 m ²	– betono dangos plotas, 1000 m ²
– ilgis, 1000 m	– ilgis, 1000 m	– plotas, 1000 m ²	– ilgis, km	– plotas, 1000 m ²	– ilgis, km	– plotas, 1000 m ²						
BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY

10.3. Apsauginiai atitvarai				10.4. Turėklai		10.5. Patiltės, kūgiai		11.1. Nuovažos į sodybas, laukus			
metali nių atitvar ų ilgis, 1000 m	betoninių atitvar ų ilgis, 1000 m	geležbet oninių atitvar ų ilgis, 1000 m	metali nių turėklų ilgis, 1000 m	geležbet oninių turėklų ilgis, 1000 m		10.5.1. Šlaitų sutvirtinimas		nuovaž ų kiekis, 100	Nuovažos be pralaidų		

					– vejos dangos plotas, 100 m ²	– gelžbetoninių plytelių plotas, 100 m ²	– monolitinio betono plotas, 100 m ²	– grindinio plotas, 100 m ²		– kiekis, 100 vnt.	– asfalto dangos plotas, 100 m ²	– žvyro dangos plotas, 100 m ²	– kiekis, 100 vnt.
BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM

Nuovažos su pralaidomis		
– asfalto dangos plotas, 100 m ²	– žvyro dangos plotas, 100 m ²	– pralaidų ilgis, 100 m
CN	CO	CP

VI „.....“ direktoriaus pavaduotojas
parašas, vardas ir pavardė

Kelio elementų kiekius užpildė:
pareigos, vardas ir pavardė, tel. Nr.

Papildyta priedu:

Nr. [V-249](#), 2009-09-03, Žin., 2009, Nr. 107-4514 (2009-09-08), i. k. 1092212ISAK000V-249

Pakeitimai:

1.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. [V-249](#), 2009-09-03, Žin., 2009, Nr. 107-4514 (2009-09-08), i. k. 1092212ISAK000V-249

Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 14 "Dėl Kelių priežiūros vadovo V dalies "Automobilių kelių priežiūros darbų apskaita" DA-02 patvirtinimo" pakeitimo