

Suvestinė redakcija nuo 2017-04-26

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. [89-3542](#), i. k. 1072080ISAK00IV-528

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

Į S A K Y M A S

**DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR 4.01.01:2007 „NEKILNOJAMOJO
KULTŪROS PAVELDO ARDOMŲJŲ TYRIMŲ IR PROJEKTAVIMO
DOKUMENTACIJOS RENGIMO DARBŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI“ PATVIRTINIMO**

2007 m. rugpjūčio 8 d. Nr. IV-528
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Preambulės pakeitimai:

Nr. [IV-593](#), 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06895

t v i r t i n u pridedamą Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“.

KULTŪROS MINISTRAS

JONAS JUČAS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-528

**PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 4.01.01:2007 „NEKILNOJAMOJO
KULTŪROS PAVELDO ARDOMŲJŲ TYRIMŲ IR PROJEKTAVIMO
DOKUMENTACIJOS RENGIMO DARBŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI“**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [IV-593](#), 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06895

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“ (toliau – Reglamentas) yra skirtas apskaičiuoti nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudas, kurių pagrindu nustatoma šių darbų skaičiuojamoji kaina, rengiamos tyrimo ir projektavimo darbų sąmatos, projektavimo konkursų dokumentai bei sutartys. Taip pat Reglamento normatyvai gali būti naudojami planuojant investicijas bei rengiant paveldo tyrimo ir projektavimo darbų pagrindimus.

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų normatyvinės sąnaudos – tai techniniu, apskaičiavimo bei ekspertiniu būdu nustatyta vidutinė darbo trukmė. Normatyvinės sąnaudos skaičiuojamos technologiškai apibrėžtam vienetiniam darbui ir išreiškiamos fiziniais matavimo vienetais.

3. Tyrimų, projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų poreikio apskaičiavimams taikomi Reglamento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ir 12 prieduose pateikiami sąnaudų normatyvai. Priedai gali būti papildomi naujais normatyvais arba patikslinami juose esantys normatyvai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [IV-214](#), 2009-05-06, Žin., 2009, Nr. 59-2303 (2009-05-21), i. k. 1092080ISAK00IV-214

Nr. [IV-593](#), 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06895

4. Jei nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų ar projektavimo dokumentacijos rengimo konkretaus projekto sąnaudoms apskaičiuoti trūksta Reglamento 3 punkte nurodytuose prieduose esančių normatyvų, galima rengti atitinkamas kalkuliacijas. Juos statytojo, tvarkybos valdytojo (užsakovo) prašymu parengia projektuotojas, o statytojas, tvarkybos valdytojas (užsakovas) patvirtina. Tokie normatyvai taikomi tik to projekto konkrečioms sąnaudoms apskaičiuoti.

5. Tyrimų, projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų poreikio apskaičiavimai atliekami vadovaujantis Reglamento prieduose pateikiamais normatyvais ir paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, patvirtinto kultūros ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-329 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ patvirtinimo“ bei statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“, patvirtinto aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. [IV-593](#), 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06895

**II SKYRIUS
NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO ARDOMŲJŲ TYRIMŲ IR
PROJEKTAVIMO DOKUMENTACIJOS RENGIMO DARBŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ
REGLAMENTO PRIEDŲ SUDĖTIS**

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [IV-593](#), 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06895

6. Tyrimų ir projektavimo darbų sąnaudų normatyvai Reglamente yra suskirstyti į 12 priedų:
 - 6.1. parengiamųjų projektavimo darbų sąnaudų normatyvai;
 - 6.2. archeologijos tyrimų darbų sąnaudų normatyvai;
 - 6.3. taikomųjų mokslinių tiriamųjų darbų sąnaudų normatyvai;
 - 6.4. paveldo medžiagų taikomųjų mokslinių tiriamųjų darbų sąnaudų normatyvai;
 - 6.5. paveldo tvarkybos kompleksinės projektinės dokumentacijos parengimo darbų sąnaudų normatyvai;
 - 6.6. projektinės dokumentacijos architektūrinės dalies darbų sąnaudų normatyvai;
 - 6.7. projektinės dokumentacijos konstravimo darbų dalies sąnaudų normatyvai;
 - 6.8. parkų, sodų, teritorijų tvarkymo darbų projektinės dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai;
 - 6.9. darbų aprašų, sąmatinių skaičiavimų, darbo sąnaudų normatyvų rengimo sąnaudų normatyvai;
 - 6.10. paveldo apskaitos darbų ir dokumentų rengimo darbų sąnaudų normatyvai.
 - 6.11. nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų sąnaudų normatyvai.
 - 6.12. kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų rengimo darbų sąnaudų normatyvai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [IV-593](#), 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06895

III SKYRIUS

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO ARDOMŲJŲ TYRIMŲ IR PROJEKTAVIMO DOKUMENTACIJOS RENGIMO DARBŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ REGLAMENTO PRIEDŲ BENDROJI DALIS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [IV-593](#), 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06895

7. Visi nekilnojamojo kultūros paveldo (objektų) tyrimai ir projektavimo darbai atliekami remiantis pradinio susipažinimo su objektu duomenimis (techninės būklės aktais, tūrio, ploto apskaičiavimais, įvairia inventorizacijos medžiaga, anksčiau parengtos dokumentacijos aprašais, sudėtingumo kategorijos nustatymo aktais ir pan.).

8. Tiksliai tyrimų, projektavimo darbų dokumentacijos apimtis dažnai paaiškėja atliekant objekto tvarkybos darbus. Paaiškėjus, kad reikia papildomų tyrimų, projektavimo dokumentacijos rengimo darbų, jų sąnaudos nustatomos pagal atitinkamų Reglamento priedų normatyvus.

9. Tais atvejais, kai remiamasi anksčiau atliktais tyrimais ar projektavimo medžiaga, aktu nustatoma naudojamos medžiagos vertė, kuri neįtraukiama į projektavimo darbų sąmatą. Anksčiau parengtų projektų, tyrimų peržiūrėjimo ar patikrinimo, surašant išvadas, sąnaudos nustatomos pagal šio priedų atitinkamus normatyvus, taikant sąnaudoms koeficientą $K=0.1$. Kai darbai atliekami išvykus į vietą ir tikrinant natūrą, taikomas $K=0.15$.

10. Neįtrauktų į Reglamento priedus projektavimo darbų sąnaudos gali būti nustatomos (suderinus su tvarkybos valdytoju) pagal analogiškus ar artimus (pagal sudėtį) priedų normatyvus.

11. Rengiant nepilnos apimties tyrimų ir projektinę dokumentaciją, taikomas atitinkamas mažinantis koeficientas, nustatytas, atsižvelgiant į sąnaudų sumažėjimą. Koeficientas suderinamas su tvarkybos valdytoju (iki projektavimo darbų pradžios).

12. Darbų sudėtingumo kategorijos (jų nustatymo kriterijai) aprašyti atitinkamuose Reglamento priedų skyriuose.

13. Jei vertinamo (projektuojamo) objekto rodiklio (tūrio, ploto ir pan.) reikšmė nesutampa su priedo lentelėse pateiktomis – darbo sąnaudos nustatomos interpoliacijos ar ekstrapoliacijos būdu. Rinkinyje pateikti objekto rodikliai (plotas, tūris, netekčių procentas ir pan.), kuriuose nurodyta „iki“, – skaičiuojami imtinai.

14. Pastato tūrio, ploto skaičiavimo tvarką nustato statybos techninis reglamentas STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“.

15. Normatyvo matavimo vienetas „lapas“ – tai standartinių matmenų A1 formato lapas (594x 841 mm); kai matavimo vienetas „formatas“ – tai standartinių matmenų A4 formato lapas (210x297 mm).

16. Normatyvo matavimo vienetas „autorinis lankas“ – 40000 spaudos ženklų, įskaitant ir tarpus tarp žodžių arba 3000 cm² spausdintos ir grafinės medžiagos (grafikų, žemėlapių, iliustracijų ir kt.).

17. Tyrimų, projektavimo darbų sąnaudos reglamento priedų normatyvuose nurodomos žmogaus darbo valandomis (specialisto darbo valandomis).

18. Reglamento priedų normatyvuose pateikiama vidutinė darbų sudėtingumo kategorija (specialisto vidutinė kategorija), kurios pagrindu bus nustatoma darbo valandos skaičiuojamoji rinkos kaina.

19. Ar būtina sąnaudoms taikyti koeficientus, nustato projektavimo įmonė ir tvarkybos valdytojas (bendru sutarimu). **Taikant šiuolaikines technologijas bei priemones tyrimų bei projektavimo dokumentacijos rengimui, pagal reglamento prieduose pateiktus normatyvus nustatytos darbų sąnaudos mažinamos taip: parengiamųjų (paruošiamųjų) projektavimo darbų sąnaudos (1 priedas) - 10 %; archeologijos tyrimų darbų sąnaudos (2 priedas) - 10 %; taikomųjų mokslinių tiriamųjų darbų sąnaudos (3 priedas) - 10 %; paveldo medžiagų taikomųjų mokslinių tiriamųjų darbų sąnaudos (4 priedas) - 10 %; nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos kompleksinės projekcinės dokumentacijos parengimo darbų sąnaudos (5 priedas) - 15 %; projekcinės dokumentacijos architektūrinės dalies darbų sąnaudos (6 priedas) - 10 %; projekcinės dokumentacijos konstravimo darbų dalies sąnaudos (7 priedas) - 10 %, parkų, sodų, teritorijų tvarkymo darbų projekcinės dokumentacijos rengimo darbų sąnaudos (8 priedas) - 15 %; darbų aprašų, sąmatinių skaičiavimų, darbo sąnaudų normatyvų rengimo sąnaudos (9 priedas) - 15 %; kultūros paveldo apskaitos darbų ir dokumentų rengimo darbų sąnaudos (10 priedas) - 10 %; nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų sąnaudos (11 priedas) - 15 %.**

Punkto pakeitimai:

Nr. [IV-10](#), 2014-01-07, paskelbta TAR 2014-02-28, i. k. 2014-02315

20. Tais atvejais, kai nustatant darbų sąnaudas, taikomi keli koeficientai, jie sudauginami.

21. Reglamento priedų skyrių normatyvuose neįvertintos šios sąnaudos:

21.1. kelių projekto variantų parengimo;

21.2. objekto egzistavimo periodų grafinės rekonstrukcijos vaizdų parengimo;

21.3. esančių po vandeniu vertybių dalių apmatavimo, tyrimo;

21.4. projekto vykdymo darbų priežiūros;

21.5. ypač sudėtingų projektų rengimo (pastato perkėlimas neardant ir pan.);

21.6. šurfų kasimo, konstrukcijų atidengimo, užtaisymo, pastolių pastatymo ir ardymo, laikino apšvietimo tyrimams užtikrinti ir kitų panašių darbų;

21.7. tapybos atidengimo ir fiksavimo;

21.8. inžinerinių tinklų (santehnika, šildymas, vėdinimas, elektra ir pan.) projektavimo.

IV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [IV-593](#), 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06895

22. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio Reglamento reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

PARUOŠIAMIEJI PROJEKTAVIMO DARBŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI

Techninė dalis

1. Priedo normatyvai numato išankstinio susipažinimo su nekilnojamuoju kultūros paveldu (objektu) sąnaudas, susipažinimo su ikonografiniais ir literatūros šaltiniais apie objektą sąnaudas, šios pradinės medžiagos apibendrinimo ir išankstinio tyrimo sąnaudas, pradinių dokumentų rinkimo bei projektinės dokumentacijos rengimo krypties nustatymo sąnaudas bei kt.

2. Užduoties projektinei objekto tvarkybos dokumentacijai rengimo sąnaudos nustatomos taikant šio priedo normatyvams koeficientą $K=0,5$.

3. Paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų rengimo sąnaudos nustatomos taikant šio priedo normatyvams $K = 0,8$.

4. Kai paruošiamųjų darbų metu rengiami ir avarijos grėsmės pašalinimo pasiūlymai, sprendimai, jų sąnaudos nustatomos pagal įvairius kitų šio leidinio priedų normatyvus.

5. Orientacinis parengiamųjų darbų sąnaudų santykis procentais:
susipažinimas su užsakovo pateikta dokumentacija, kita turima medžiaga, įvairių būtinų dokumentų surinkimas ir objekto apžiūra „natūroje“ – 25 %;

objekto techninių rodiklių (ploto, tūrio ir kt.) nustatymas – 5 %;

objekto techninės būklės, pirminio vaizdo sunykimo procento ir sudėtingumo kategorijos nustatymas – 30 %;

išankstinis inžinerinis tyrimas ir pradinės išvados – 30 %;

numatomo tvarkybos pagrindinių sprendimų parengimas, darbų eilės nustatymas – 10 %.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-1-1	Susipažinimas su literatūra apie objektą, ikonografiniais šaltiniais ir trumpa istorinė pažyma Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	62,8	objektas žm. val.
AR-1-2	Paruošiamieji projektavimo darbai, kai objekto statybinis tūris iki 1,0 tūkst. m ³ Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	127,7	objektas žm. val.
AR-1-3	Paruošiamieji projektavimo darbai, kai objekto statybinis tūris iki 2,5 tūkst. m ³ Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	146,5	objektas žm. val.
AR-1-4	Paruošiamieji projektavimo darbai, kai objekto statybinis tūris iki 5,0 tūkst. m ³ Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	168,3	objektas žm. val.
AR-1-5	Paruošiamieji projektavimo darbai, kai objekto statybinis tūris iki 10,0 tūkst. m ³ Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	207,7	objektas žm. val.
AR-1-6	Paruošiamieji projektavimo darbai, kai objekto statybinis tūris iki 20,0 tūkst. m ³		objektas

	Vidutinė kategorija 5.0		
	Darbo sąnaudos	237,2	žm. val.
AR-1-7	Už kiekvienus tolesnius 5,0 tūkst. m ³ prie normatyvo AR-1-6 pridedama		objektas
	Vidutinė kategorija 5.0		
	Darbo sąnaudos	28,9	žm. val.

ARCHEOLOGIJOS TYRIMŲ DARBŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI

Techninė dalis

1. Tyrimų apimtys nurodomos tyrimų programose, projektavimo užduotyse ar panašiuose dokumentuose.
2. Priede pateikiami šių archeologijos tiriamųjų darbų sąnaudų normatyvai:
 - 2.1. paruošiamieji darbai;
 - 2.2. archeologijos tyrimai;
 - 2.3. archeologijos tyrimų ataskaitų rengimas.
3. Tyrimų matavimo vienetas – vienas kvadratas ($1\text{ m} \times 1\text{ m} = 1\text{ m}^2$), paruošiamųjų darbų matavimo vienetas – tyrimų objektas.
4. Normatyvams gali būti taikomi įvairūs koeficientai. Jie pateikiami šio priedo skyriuose.
5. Priedo normatyvai neįvertina šių darbų (sąnaudų):
 - 5.1. susipažinimo su istorinių, archyvinių, bibliografinių ir pan. šaltinių duomenimis;
 - 5.2. istorinių pažymų ir pan. pradinių dokumentų rengimo;
 - 5.3. fotofiksacijos darbų;
 - 5.4. nearcheologinių žemės darbų (iškasų užpylimo po tyrimų smėliu ar kitu atvežtiniu gruntu);
 - 5.5. įvairių kitų „nearcheologinių“ žemės darbų – balasto pašalinimas, grunto išvežimas, atvežimas, aplinkos sutvarkymas po tyrimo darbų baigimo ir pan., mieste dažnai reikalaujamų aptvėrimų įrengimo. Šie darbai, jei to reikia, jei tai numato projektavimo užduotis, programa ar pan. dokumentas, įvertinami papildomai. Sąnaudos šiems darbams gali būti nustatomos pagal galiojančius „Tvarkomųjų paveldosaugos darbų, medžiagų, mechanizmų, darbo sąnaudų normatyvus“, „Darbo, medžiagų, mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus“. Papildomai įvertinamos ir specialiosios antropologinės, cheminės ir pan. ekspertizės bei kitų mokslo šakų specialistų konsultacijos (kai jų prireikia). Šie darbai įvertinami pagal juos atliekančių organizacijų normatyvus.
6. Tyrimo objektai skirstomi į tris sudėtingumo kategorijas:
 - I sudėtingumo kategorija – objektas, kuriame jau buvo atliekami archeologijos tyrimai;
 - II sudėtingumo kategorija – objektas, apie kurį yra bibliografinių, istorinių, archyvinių žinių arba yra duomenų, gautų vykdant inžinerinius, geologinius tyrimus ar darbus;
 - III sudėtingumo kategorija – objektas, apie kurį nėra žinių.

1 skyrius. Paruošiamieji darbai

1. Paruošiamieji darbai: susipažinimas su užsakovo užduotimi ir dokumentacija, su turima geologine, geofizine ir kt. medžiaga, pirminis teritorijos apžiūrėjimas, gyventojų ar paveldo apsaugos specialistų apklausa bei archeologinių tyrimų programos rengimas.
2. Orientacinis skyriaus normatyvų darbų sąnaudų santykis procentais:
 - susipažinimas su užsakovo užduotimi ir pateikta dokumentacija – 5 %;
 - susipažinimas su archeologine, istorine, geologine, geofizine ir kt. medžiaga – 30 %;
 - pirminis teritorijos apžiūrėjimas, mikroreljefo įvertinimas – 30 %;
 - gyventojų, kultūros paveldo specialistų apklausa – 10 %;
 - archeologijos tyrimų programos sudarymas – 25 %.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-2-1	Paruošiamieji archeologijos tyrimų darbai, kai teritorijos plotas iki 1 ha, o objektas I sudėtingumo kategorijos Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	30,0	Tyrimų objektas žm. val.
AR-2-2	Paruošiamieji archeologijos tyrimų darbai, kai teritorijos plotas iki 1 ha, o objektas II sudėtingumo kategorijos Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	50,0	Tyrimų objektas žm. val.
AR-2-3	Paruošiamieji archeologijos tyrimų darbai, kai teritorijos plotas iki 1 ha, o objektas III sudėtingumo kategorijos Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	75,0	Tyrimų objektas žm. val.
AR-2-4	Paruošiamieji archeologijos tyrimų darbai, kai teritorijos plotas nuo 1 ha iki 2 ha, o objektas I sudėtingumo kategorijos Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	40,0	Tyrimų objektas žm. val.
AR-2-5	Paruošiamieji archeologijos tyrimų darbai, kai teritorijos plotas nuo 1 ha iki 2 ha, o objektas II sudėtingumo kategorijos Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	65,0	Tyrimų objektas žm. val.
AR-2-6	Paruošiamieji archeologijos tyrimų darbai, kai teritorijos plotas nuo 1 ha iki 2 ha, o objektas III sudėtingumo kategorijos Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	95,0	Tyrimų objektas žm. val.
AR-2-7	Už kiekvieną papildomą hektarą (daugiau kaip 2 ha) I sudėtingumo kategorijos objektui pridedama Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	1,0	Tyrimų objektas žm. val.
AR-2-8	Už kiekvieną papildomą hektarą (daugiau kaip 2 ha) II sudėtingumo kategorijos objektui pridedama Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	2,0	Tyrimų objektas žm. val.
AR-2-9	Už kiekvieną papildomą hektarą (daugiau kaip 2 ha) III sudėtingumo kategorijos objektui pridedama Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	4,0	Tyrimų objektas žm. val.

2 skyrius. Archeologijos tyrimai

1. Archeologijos tyrimų sąnaudos nustatomos:

1.1. taikant šio skyriaus sąnaudų normatyvus, kai kasama rankiniu būdu nesuardytų struktūrų ar archeologiškai vertingame kultūriniame sluoksnyje, skutant vienodais sluoksniais ar preparuojant sluoksnius archeologiniais įrankiais (peiliu, preparavimo šaukštu, mentele ir pan.) ir (ar) archeologui prižiūrint persijojant ar plaunant gruntą su gausiais smulkiais radiniais ir pan.;

1.2. kai rankomis ar mechanizuotai kasami XIX–XXI a. kultūriniai sluoksniai, taip pat kiti perkasto, kasinėto, supilto ar kitokio technogeninio grunto sluoksniai, kuriuose nėra išlikę archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių arba yra tik pavienių, atsitiktinių archeologinių radinių,

žemės darbų sąnaudos nustatomos taikant Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarką, nustatytą statybos techniniu reglamentu STR 3.01.01:2002 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 228 „Dėl statybos techninio reglamento STR 3.01.01:2002 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“ patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. [IV-593](#), 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06895

1.3. kai archeologiniai tyrimai atliekami kartu su statybos darbais, kurių metu numatyta rankomis ar mechanizuotai kasti 1.2 punkte nurodytus gruntus, į archeologinių tyrimų sąnaudas, suderinus su tyrimų užsakovu, įtraukiamos tik su šiais tyrimais susijusių žemės darbų faktinės sąnaudos;

1.4. kai iš karto po tyrimų, kurių metu numatyta rankomis ar mechanizuotai kasti 1.2 punkte nurodytus gruntus, bus atliekami statybos darbai ir tyrimų vietos neužpilamos, žemės darbų sąnaudos įtraukiamos į archeologinių tyrimų sąnaudas arba į statybos darbų sąnaudas tyrimų užsakovo sprendimu, tyrimų užsakovui, statybos darbų rangovui ir tyrėjui pasirašant aktą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [IV-354](#), 2010-06-17, Žin., 2010, Nr. 74-3756 (2010-06-26), i. k. 1102080ISAK00IV-354

2. Atliekant tyrimus nepalankiomis lauko sąlygomis, skyriaus normatyvų sąnaudoms taikomas $K=1,1$:-1.3 (koeficientas būtinai derinamas su užsakovu).

3. Preparuojant kultūrinį sluoksnį ištisai, skyriaus normatyvų sąnaudoms taikomas koeficientas $K=1,3$.

4. Vykdam tyrimus miesto sąlygomis skyriaus normatyvų sąnaudoms taikomas koeficientas $K=1,1$, o statinių viduje $K=1,2$.

5. Vykdam tyrimus „daugiasluoksniame objekte“ (objekte, kuriame yra skirtingų laikotarpių sluoksniai), taikomas koeficientas $K=1,2$.

6. Normatyvai sudaryti II grupės gruntams, dirbant su I grupės gruntu, žemės darbų sąnaudoms taikomas koeficientas $K=0,8$, III – $K=1,5$, IV-os – $K=2,0$ (šie koeficientai taikomi tik „žemės darbų“ daliai – t. y. 30% apimties – žiūrėti punktą 8.2).

7. Trumpa gruntų charakteristika:

I grupė – augalinis gruntas, durpės, natūralaus drėgnumo smėlis, šlakas, lengvas priemolis ar skaldos priemaiša (iki 40%), priemolis su žvyro priemaiša (iki 40%);

II grupė – žvirgždas, žvyras iki 40 mm, riebus ir minkštas molis, susigulėjęs molis su žvyro, žvirgždo ar skaldos priemaiša (iki 40%), priemolis su žvyro priemaiša (iki 40%), susigulėjęs šlakas, durpės su šaknimis;

III grupė – žvirgždas ir žvyras su iki 150 mm akmenų priemaiša, sunkus, laužtinis molis, statybinės šiukšlės, riebusis molis su akmenų priemaiša, smėlis su daugiau negu 40% žvyro, žvirgždo priemaiša;

IV grupė – kietasis molis su stambiais akmenimis, sukiėtėjęs (sausas) liosas, sukiėtėjęs metalurginis šlakas, susicementavusios griuvenos.

8. Orientacinis skyriaus normatyvų darbų sąnaudų santykis procentais:

archeologijos perkasų pažymėjimas žemės paviršiuje, pirminiai matavimai, tiriamojo ploto padalinimas kvadratais ir šių duomenų aprašymas lauko dienoraštyje – 5%;

žemės darbai, kultūrinio sluoksnio skutimas, preparavimas ir pan., užpylimas – 30%;

radinių fiksavimas, pirminis radinių nuvalymas, rūšiavimas pagal sluoksnius, eskizų su koordinatėmis ruošimas, šių duomenų aprašymas dienoraštyje – 25%;

radinių pirminis apdorojimas, lauko sąrašo sudarymas, šifrų suteikimas ir t. t. – 10%;

brėžinių braižymas, radinių eskizų piešimas – 30%.

Pastabos:

Tyrimo kvadratų kiekį galima nustatyti pagal formulę:

$$n = f \times z$$

Kur f – numatomas tyrimų plotas m^2 ,

z – tyrimų tankumo koeficientas.

Kai $z = 1$ – tirinama ištisai, 0,1 – 0,4 – žvalgybiniai tyrimai.

Normatyvai neįvertina rastos medžiagos (epigrafo, tekstų ant paminklų, koklių ir t. t.) perskaitymo, vertimo ir pan. sąnaudų, numizmatinės medžiagos nustatymo sąnaudų.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-2-10	Archeologijos tyrimai, kai iškasos gylis iki 1,4 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	17,0	kvadratas žm. val.
AR-2-11	Archeologijos tyrimai, kai iškasos gylis iki 3,0 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	25,0	kvadratas žm. val.
AR-2-12	Archeologijos tyrimai, kai iškasos gylis iki 5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	35,0	kvadratas žm. val.
AR-2-13	Archeologijos tyrimai, kai iškasos gylis daugiau kaip 5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	42,0	kvadratas žm. val.

3 skyrius. Archeologijos tyrimų ataskaitų rengimas

1. Ataskaitą sudaro (ir normatyvai įvertina):

1.1. duomenys apie tyrimų užsakovą, užduotį, finansavimo šaltinį ir jo limitą, specialistus ir darbo jėgą;

1.2. teksto rengimas;

1.3. archeologijos tyrimų metodikos pateikimas, radinių apdorojimo metodikos aprašymas;

1.4. kultūrinių sluoksnių aprašymas, nurodant jų sudėtį, storį ir t. t.;

1.5. pagrindinių radinių aprašymas, analizė, datavimas ir t. t.;

1.6. tyrimų medžiagos ir atliktų darbų apibendrinimas bei tolesnės tyrimų krypties siūlymai.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-2-14	Tyrimo ataskaitų rengimas, metodinių nurodymų, istorinių pažymų rengimas Vidutinė kategorija 5.5 Darbo sąnaudos	29,0	autorinis lankas žm. val.
AR-2-15	Ataskaitų tekstų redagavimas, metodinių nurodymų, istorinių pažymų tekstų redagavimas Vidutinė kategorija 5.5 Darbo sąnaudos	7,0	autorinis lankas žm. val.

TAIKOMŲJŲ MOKSLINIŲ TIRIAMŲJŲ DARBŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI

Techninė dalis

1. Šiame priede pateikiami šių mokslinių tiriamųjų darbų sąnaudų normatyvai:
 - 1.1. istorinių, archyvinių, bibliografinių tyrimų;
 - 1.2. objektų ir jų dalių architektūrinio, archeologinio matavimo;
 - 1.3. tyrimų zondais, šurtais sąnaudų normatyvai;
 - 1.4. inžinerinių tyrimų.
2. Normatyvai surašyti į aštuonis skyrius.

1 skyrius. Istoriniai, archyviniai, bibliografiniai tyrimai, istorinių apybraižų, pažymų parengimas

1. Atliekant tik vieno objekto tyrimus, sąnaudos nustatomos pagal šio skyriaus normatyvus, taikant $K=1,0$; kai tiriamas ansamblis, kuriame yra iki 5 objektų, priklausančių tam pačiam periodui, taikomas $K=0,8$; kai tiriamas ansamblis, kuriame yra iki 10 priklausančių tam pačiam periodui objektų, taikomas $K=0,6$; kai tiriamas ansamblis, kuriame yra daugiau negu 10 priklausančių tam pačiam periodui objektų, taikomas $K=0,4$. Kiekvieno ansamblio objekto tyrimo sąnaudos nustatomos atskirai (koeficientai taikomi kiekvienam objektui).

2. Orientacinis skyriaus normatyvų darbų sąnaudų santykis procentais:
archyvinių bylų, surastos bibliografinės medžiagos sąrašo sudarymas – 10%;
išrašai iš bibliografinių šaltinių, archyvinių bylų; muziejinių ar archyvinių fondų peržiūrėjimas, susipažinimas su archyvine grafine medžiaga, graviūromis akvarelėmis ir kt. pan. medžiaga – 90%.

3. Istorinės apybraižos ar pažymos rengimo sąnaudų matavimo vienetas – „autorinis lankas“.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-3-1	Istoriniai ir bibliografiniai tyrimai, kai statybos istorija yra nesudėtinga, objektas statytas iki XVIII a. Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	240,0	objektas žm. val.
AR-3-2	Istoriniai ir bibliografiniai tyrimai, kai statybos istorija yra nesudėtinga, objektas statytas XVIII a. Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	190,0	objektas žm. val.
AR-3-3	Istoriniai ir bibliografiniai tyrimai, kai statybos istorija yra nesudėtinga, objektas statytas po XVIII a. Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	130,0	objektas žm. val.
AR-3-4	Istoriniai ir bibliografiniai tyrimai, kai statybos istorija yra sudėtinga, objektas statytas iki XVIII a. Vidutinė kategorija 4.0		objektas

	Darbo sąnaudos	380,0	žm. val.
AR-3-5	Istoriniai ir bibliografiniai tyrimai, kai statybos istorija yra sudėtinga, objektas statytas XVIII a. Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	340,0	žm. val.
AR-3-6	Istoriniai ir bibliografiniai tyrimai, kai statybos istorija yra sudėtinga, objektas statytas po XVIII a. Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	280,0	žm. val.
AR-3-7	Istoriniai ir bibliogr. tyrimai (statybos istorija sudėtinga, objektas praradęs pradinę išvaizdą, statytas iki XVIII a.) Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	430,0	žm. val.
AR-3-8	Istoriniai ir bibliogr. tyrimai (statybos istorija sudėtinga, objektas praradęs pradinę išvaizdą, statytas XVIII a.) Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	390,0	žm. val.
AR-3-9	Istoriniai ir bibliogr. tyrimai (statybos istorija sudėtinga, objektas praradęs pradinę išvaizdą, statytas po XVIII a.) Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	350,0	žm. val.
AR-3-10	Istorinės pažymos, apybraižos parašymas, remiantis publikuota medžiaga ir literatūros šaltiniais Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	36,0	žm. val.
AR-3-11	Istorinės pažymos, apybraižos parašymas, naudojant tyrimų metu surinktą medžiagą, naujai surastus šaltiniais ir kt. Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	39,0	žm. val.

2 skyrius. Statinių kompleksiniai architektūriniai matavimai

1. Skyriaus normatyvais nustatytos keturios matuojamų statinių sudėtingumo kategorijos, matuojant visą statinį, įskaitant interjerus (išskyrus pastaboje atskirai aptartus atvejus):

I sudėtingumo kategorija – stačiakampio formos statiniai, turintys mažai patalpų, architektūrinių detalių, nesudėtingą stogo dangą;

II sudėtingumo kategorija – laužytos konfigūracijos plano statiniai, turintys mažai architektūrinių detalių, paprastą dekorą, nesudėtingą stogo dangą;

III sudėtingumo kategorija – laužytos ir iš dalies kreivos konfigūracijos plano statiniai, turintys nepasikartojančių detalių, mažai, bet sudėtingo dekorą, kupolą ar sudėtingą stogą;

IV sudėtingumo kategorija – sudėtingos laužytos ir kreivos konfigūracijos plano statiniai, turintys daug nepasikartojančių architektūrinių detalių, daug sudėtingo dekorą, sudėtingą stogą.

Pastaba.

Unikalių statinio apdailos ar elementų rūšių (mozaika, majolika, inkrustacija, vargonai ir pan.) matavimo normatyvai neįvertina.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
-------	-------------	----------------	-------------------

1	2	3	4
AR-3-12	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 250 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	130,0	objektas žm. val.
AR-3-13	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 250 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	150,0	objektas žm. val.
AR-3-14	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 250 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	192,0	objektas žm. val.
AR-3-15	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 250 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	245,0	objektas žm. val.
AR-3-16	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 500 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	180,0	objektas žm. val.
AR-3-17	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 500 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	225,0	objektas žm. val.
AR-3-18	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 500 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	265,0	objektas žm. val.
AR-3-19	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 500 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	348,0	objektas žm. val.
AR-3-20	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 1 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	258,0	objektas žm. val.
AR-3-21	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 1 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	315,0	objektas žm. val.
AR-3-22	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 1 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	375,0	objektas žm. val.
AR-3-23	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 1 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas

	Darbo sąnaudos	495,0	žm. val.
AR-3-24	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 2 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	328,0	žm. val.
AR-3-25	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 2 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	456,0	žm. val.
AR-3-26	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 2 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	480,0	žm. val.
AR-3-27	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 2 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	634,0	žm. val.
AR-3-28	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 3 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	453,0	žm. val.
AR-3-29	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 3 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	543,0	žm. val.
AR-3-30	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 3 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	580,0	žm. val.
AR-3-31	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 3 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	766,0	žm. val.
AR-3-32	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 5 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	477,0	žm. val.
AR-3-33	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 5 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	684,0	žm. val.
AR-3-34	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 5 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	823,0	žm. val.
AR-3-35	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 5 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas

	Darbo sąnaudos	1080,0	žm. val.
AR-3-36	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 7 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	550,0	žm. val.
AR-3-37	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 7 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	804,0	žm. val.
AR-3-38	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 7 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	930,0	žm. val.
AR-3-39	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 7 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	1230,0	žm. val.
AR-3-40	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 10 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	750,0	žm. val.
AR-3-41	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 10 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	850,0	žm. val.
AR-3-42	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 10 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	1098,0	žm. val.
AR-3-43	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 10 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	1450,0	žm. val.
AR-3-44	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 15 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	895,0	žm. val.
AR-3-45	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 15 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	1090,0	žm. val.
AR-3-46	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 15 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	1292,0	žm. val.
AR-3-47	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 15 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas

	Darbo sąnaudos	1720,0	žm. val.
AR-3-48	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 20 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	1189,0	žm. val.
AR-3-49	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 20 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	1458,0	žm. val.
AR-3-50	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 20 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	1740,0	žm. val.
AR-3-51	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 20 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	2290,0	žm. val.
AR-3-52	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 25 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	1400,0	žm. val.
AR-3-53	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 25 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	1717,0	žm. val.
AR-3-54	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 25 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	2040,0	žm. val.
AR-3-55	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 25 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	2700,0	žm. val.
AR-3-56	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 30 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	1500,0	žm. val.
AR-3-57	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 30 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	1840,0	žm. val.
AR-3-58	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 30 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	2190,0	žm. val.
AR-3-59	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 30 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas

	Darbo sąnaudos	2900,0	žm. val.
AR-3-60	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 35 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	1620,0	žm. val.
AR-3-61	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 35 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	1986,0	žm. val.
AR-3-62	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 35 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	2364,0	žm. val.
AR-3-63	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 35 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	3110,0	žm. val.
AR-3-64	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 40 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	2440,0	žm. val.
AR-3-65	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 40 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	2570,0	žm. val.
AR-3-66	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 40 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	3570,0	žm. val.
AR-3-67	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 40 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	4710,0	žm. val.
AR-3-68	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 45 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	3010,0	žm. val.
AR-3-69	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 45 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	3690,0	žm. val.
AR-3-70	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 45 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	4405,0	žm. val.
AR-3-71	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 45 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0		objektas

3 skyrius. Statinių atskirų dalių bei fragmentų architektūriniai ir archeologiniai matavimai

1. Skyriaus normatyvai numato keturias sudėtingumo kategorijas:

I sudėtingumo kategorija – paprasti fasadai; nesudėtingi planai; nesudėtingi stogai; interjerai su nesudėtingomis, pasikartojančiomis architektūrinėmis detalėmis;

II sudėtingumo kategorija – fasadai su vidutinio sudėtingumo architektūrinėmis detalėmis; vidutinio sudėtingumo planai (ne stačiakampės konfigūracijos); vidutinio sudėtingumo stogai; sudėtingos konfigūracijos interjerai su nesudėtingomis detalėmis, apvadais, piliastrais;

III sudėtingumo kategorija – fasadai su negausiu, bet sudėtingu dekoru, rustuotomis sienomis, kolonomis su toskaniniais ar dorėniniais orderiais; sudėtingos konfigūracijos planai; sudėtingi stogai; sudėtingos konfigūracijos interjerai su sudėtingomis architektūrinėmis detalėmis;

IV sudėtingumo kategorija – sudėtingi fasadai su dideliu kiekiu sudėtingo dekoru, kolonomis su jonėniniais, korintiniais orderiais, sudėtingos konfigūracijos planai, labai sudėtingi stogai, kupolai, sudėtingi interjerai su gausybe sudėtingos lipdybos ar drožybos.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-3-72	I sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai, archeologiniai matavimai, sudarant aukštų planus M 1:50 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	6,1	formatas žm. val.
AR-3-73	II sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai, archeologiniai matavimai, sudarant aukštų planus M 1:50 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	6,7	formatas žm. val.
AR-3-74	III sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai, archeologiniai matavimai, sudarant aukštų planus M 1:50 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	7,94	formatas žm. val.
AR-3-75	IV sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai, archeologiniai matavimai, sudarant aukštų planus M 1:50 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	9,75	formatas žm. val.
AR-3-76	I sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai stogų matavimai, sudarant planus M 1:50 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	2,79	formatas žm. val.
AR-3-77	II sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai stogų matavimai, sudarant planus M 1:50 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,07	formatas žm. val.
AR-3-78	III sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai stogų matavimai, sudarant planus M 1:50 Vidutinė kategorija 4.0		formatas

	Darbo sąnaudos	3,64	žm. val.
AR-3-79	IV sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai stogų matavimai, sudarant planus M 1:50 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,47	žm. val.
AR-3-80	I sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai fasadų matavimai, nubraižant išklotines M 1:50 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	7,52	žm. val.
AR-3-81	II sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai fasadų matavimai, nubraižant išklotines M 1:50 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	8,26	žm. val.
AR-3-82	III sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai fasadų matavimai, nubraižant išklotines M 1:50 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	9,77	žm. val.
AR-3-83	IV sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai fasadų matavimai, nubraižant išklotines M 1:50 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	12,02	žm. val.
AR-3-84	I sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai interjerų matavimai, nubraižant išklotines M 1:25 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	7,52	žm. val.
AR-3-85	II sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai interjerų matavimai, nubraižant išklotines M 1:25 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	8,26	žm. val.
AR-3-86	III sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai interjerų matavimai, nubraižant išklotines M 1:25 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	9,77	žm. val.
AR-3-87	IV sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai interjerų matavimai, nubraižant išklotines M 1:25 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	12,02	žm. val.
AR-3-88	I sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai, archeologiniai fasadų fragmentų matavimai, nubraižant M 1:20 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	6,62	žm. val.
AR-3-89	II sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai, archeologiniai fasadų fragmentų matavimai, nubraižant M 1:20 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	7,23	žm. val.
AR-3-90	III sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai, archeologiniai fasadų fragmentų matavimai, nubraižant M 1:20 Vidutinė kategorija 4.0		formatas

	Darbo sąnaudos	8,58	žm. val.
AR-3-91	IV sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai, archeologiniai fasadų fragmentų matavimai, nubraižant M 1:20 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	10,55	žm. val.
AR-3-92	I sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai, archeologiniai matavimai, nubraižant pjūvius M 1:20 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	6,72	žm. val.
AR-3-93	II sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai, archeologiniai matavimai, nubraižant pjūvius M 1:20 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	7,39	žm. val.
AR-3-94	III sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai, archeologiniai matavimai, nubraižant pjūvius M 1:20 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	8,75	žm. val.
AR-3-95	IV sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai, archeologiniai matavimai, nubraižant pjūvius M 1:20 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	10,76	žm. val.
AR-3-96	I sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai, archeologiniai architektūros detalių matavimai, nubraižant M 1:10 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,85	žm. val.
AR-3-97	II sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai, archeologiniai architektūros detalių matavimai, nubraižant M 1:10 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	5,33	žm. val.
AR-3-98	III sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai, archeologiniai architektūros detalių matavimai, nubraižant M 1:10 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	6,3	žm. val.
AR-3-99	IV sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai, archeologiniai architektūros detalių matavimai, nubraižant M 1:10 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	7,77	žm. val.
AR-3-100	I sudėtingumo kategorijos objekto elementų matavimai ir elementų šablonų parengimas M 1:1 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	2,84	žm. val.
AR-3-101	II sudėtingumo kategorijos objekto elementų matavimai ir elementų šablonų parengimas M 1:1 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	2,9	žm. val.

AR-3-102	III sudėtingumo kategorijos objekto elementų matavimai ir elementų šablonų parengimas M 1:1 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,43	žm. val.	formatas
AR-3-103	IV sudėtingumo kategorijos objekto elementų matavimai ir elementų šablonų parengimas M 1:1 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,22	žm. val.	formatas

4 skyrius. Statinių atskirų konstruktyvinių elementų matavimai

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-3-104	I sudėtingumo kategorijos objekto langų, durų, vartų, perdangų, laiptų ir jų detalių matavimai, nubraižant M 1:50 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	13,69	žm. val.
AR-3-105	II sudėtingumo kategorijos objekto langų, durų, vartų, perdangų, laiptų ir jų detalių matavimai, nubraižant M 1:50 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	15,06	žm. val.
AR-3-106	III sudėtingumo kategorijos objekto langų, durų, vartų, perdangų, laiptų ir jų detalių matavimai, nubraižant M 1:50 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	17,8	žm. val.
AR-3-107	IV sudėtingumo kategorijos objekto langų, durų, vartų, perdangų, laiptų ir jų detalių matavimai, nubraižant M 1:50 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	21,91	žm. val.
AR-3-108	I sudėtingumo kategorijos objekto santvarų, gegnių ir pan. medinių konstrukcijų ir detalių matavimai, nubraižant M 1:50 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	20,53	žm. val.
AR-3-109	II sudėtingumo kategorijos objekto santvarų, gegnių ir pan. medinių konstrukcijų ir detalių matavimai, nubraižant M 1:50 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	22,58	žm. val.
AR-3-110	III sudėtingumo kategorijos objekto santvarų, gegnių ir pan. medinių konstrukcijų ir detalių matavimai, nubraižant M 1:50 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	26,69	žm. val.
AR-3-111	IV sudėtingumo kategorijos objekto santvarų, gegnių ir pan. medinių konstrukcijų ir detalių matavimai, nubraižant M 1:50 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	32,86	žm. val.

AR-3-112	I sudėtingumo kategorijos objekto metalinių santvarų ir pan. konstrukcijų ir detalių matavimai, nubraižant M 1:50 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	22,92	žm. val.	lapas
AR-3-113	II sudėtingumo kategorijos objekto metalinių santvarų ir pan. konstrukcijų ir detalių matavimai, nubraižant M 1:50 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	25,22	žm. val.	lapas
AR-3-114	III sudėtingumo kategorijos objekto metalinių santvarų ir pan. konstrukcijų ir detalių matavimai, nubraižant M 1:50 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	29,8	žm. val.	lapas
AR-3-115	IV sudėtingumo kategorijos objekto metalinių santvarų ir pan. konstrukcijų ir detalių matavimai, nubraižant M 1:50 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	36,69	žm. val.	lapas

5 skyrius. Baldų, krosnių, židinių, vazų, memorialinių lentų, antkapių, šviestuvų ir kt. panašių elementų matavimai

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-3-116	I sudėtingumo kategorijos objekto interjero ir eksterjero elementų matavimai, nubraižant M 1:10 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	5,39	formatas žm. val.
AR-3-117	II sudėtingumo kategorijos objekto interjero ir eksterjero elementų matavimai, nubraižant M 1:10 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	6,65	formatas žm. val.
AR-3-118	III sudėtingumo kategorijos objekto interjero ir eksterjero elementų matavimai, nubraižant M 1:10 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	8,64	formatas žm. val.
AR-3-119	IV sudėtingumo kategorijos objekto interjero ir eksterjero elementų matavimai, nubraižant M 1:10 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	13,3	formatas žm. val.
AR-3-120	I sudėtingumo kategorijos objekto interjero ir eksterjero elementų matavimai, nubraižant M 1:1 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	1,35	formatas žm. val.
AR-3-121	II sudėtingumo kategorijos objekto interjero ir eksterjero elementų matavimai, nubraižant M 1:1 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	1,63	formatas žm. val.

AR-3-122	III sudėtingumo kategorijos objekto interjero ir eksterjero elementų matavimai, nubraižant M 1:1 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	2,11	žm. val.	formatas
AR-3-123	IV sudėtingumo kategorijos objekto interjero ir eksterjero elementų matavimai, nubraižant M 1:1 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,26	žm. val.	formatas

6 skyrius. Zondažai (atodangos) ir šurfai

1. Vieno zondo (atodangos) plotas iki 1 m²; jei zonduojamas didesnis negu 1 m² plotas, sąnaudoms taikomas K=1,2.

2. Vieno šurfo plotas iki 4 m²; jei šurfas didesnis, sąnaudoms taikomas K=1,3.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-3-124	Zondavimas, nuimant, pašalinant tinką Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,32	žm. val.
AR-3-125	Zondavimas, nukalant iki 30 cm sluoksnį Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	6,17	žm. val.
AR-3-126	Zondavimas, nukalant storesnį negu 30 cm sluoksnį Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	8,64	žm. val.
AR-3-127	Šurfas (plotas 4 m ²) iki 3 m gylio Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	17,32	žm. val.
AR-3-128	Šurfas (plotas 4 m ²) nuo 3 m iki 5 m gylio Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	22,1	žm. val.
AR-3-129	Šurfas (plotas 4 m ²) nuo 5 m iki 7 m gylio Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	28,73	žm. val.

7 skyrius. Inžineriniai tyrinėjimai

1. Inžineriniai tyrinėjimai priklauso nuo objekto techninės būklės ir sudėtingumo kategorijos.

2. Skyriaus normatyvai numato tris sudėtingumo kategorijas:

I sudėtingumo kategorija – statiniai su paprastais konstrukcijų elementais, kuriems nereikia specialiųjų tyrimų; visos konstrukcijos prieinamos ir apžiūros (paprastos gegninės sistemos, paprasti stogai, sijinės perdangos be pakabinamų lubų, paprastos skliautinės perdangos be nerviūrų, arkų, paprasti laiptai, negilaus klojimo pamatai, mediniai sienų rentiniai, vienaukščių pastatų sienos ir kt.);

II sudėtingumo kategorija – statiniai su vidutinio sudėtingumo konstrukcijomis, kurioms reikia specialiųjų tyrimų, norint nustatyti pavienių elementų darbo pobūdį ir medžiagų būklę (sudėtingos gegninės sistemos, plokščios kombinuotos medinės ir metalinės perdangos, perdangos su pakabinamomis lubomis, vienangės skliautuotos perdangos su arkomis, šviesos angomis ir pan., paprastų skliautų sistemos, kelių aukštų pastatų sienos su nedideliu kiekiu angų, piliastrų, kontraforsų, tvirtovių sienos ir bokštai, įvairių statinių sienos iš nereguliariai klotų plytų, perstatytos ar tvirtintos sienos ir t. t., sraigtiniai ar su keliais laiptatakais laiptai, įgilintos konstrukcijos, šuliniai, gilūs pamatai);

III sudėtingumo kategorija – statiniai, įrenginiai su erdvinėmis konstrukcijomis, su sudėtinga apkrovų ir jėgų sistema, kuriems reikia specialiųjų tyrimų, skaičiavimų, analogijų studijų (ypač sudėtingos gegninės sistemos, didesni metaliniai ar kombinuoti santvarų tarpniai, didelių bokštų dangų karkasai, kupolai, sudėtingos skliautinės ar arkų sistemos, perstatytos skliautinės perdangos su papildomais laikančiais elementais, daugiaaukščių statinių sienos su daug angų, praplatinimų, piliastrų, fachtverkinės sienos, erdvinės sijinės statramsčių konstrukcijos, sudėtingi hidrotechniniai įrenginiai: malūnai, užtvankos, šliuzai, krantinės ir kt.).

3. Orientacinis skyriaus normatyvų darbų sąnaudų santykis procentais:

3.1. konstrukcijų deformacijų fiksavimas, matavimai tyrimai (be brėžinių parengimo) – 30%;

3.2. bandinių paėmimo vietų nustatymas, fiksavimas, bandinių paėmimas – 6%;

3.3. statinės schemos sudarymas, skaičiavimai – 11%;

3.4. geologinių sąlygų ištyrimas – 8%;

3.5. tyrimo rezultatų, skaičiavimų apdorojimas ir išvadų apie techninę statinio būklę pateikimas – 45%.

4. Jei statinys avarinės būklės, skyriaus normatyvų sąnaudoms taikomas $K=1,3$.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-3-130	I sudėtingumo kategorijos objekto inžineriniai tyrimai, kai jo tūris iki 1 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	138,0	objektas žm. val.
AR-3-131	II sudėtingumo kategorijos objekto inžineriniai tyrimai, kai jo tūris iki 1 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	178,0	objektas žm. val.
AR-3-132	III sudėtingumo kategorijos objekto inžineriniai tyrimai, kai jo tūris iki 1 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	228,0	objektas žm. val.
AR-3-133	I sudėtingumo kategorijos objekto inžineriniai tyrimai, kai jo tūris iki 5 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	198,0	objektas žm. val.
AR-3-134	II sudėtingumo kategorijos objekto inžineriniai tyrimai, kai jo tūris iki 5 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	258,0	objektas žm. val.

AR-3-135	III sudėtingumo kategorijos objekto inžineriniai tyrimai, kai jo tūris iki 5 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	317,0	žm. val.	objektas
AR-3-136	I sudėtingumo kategorijos objekto inžineriniai tyrimai, kai jo tūris iki 10 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	250,0	žm. val.	objektas
AR-3-137	II sudėtingumo kategorijos objekto inžineriniai tyrimai, kai jo tūris iki 10 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	316,0	žm. val.	objektas
AR-3-138	III sudėtingumo kategorijos objekto inžineriniai tyrimai, kai jo tūris iki 10 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	392,0	žm. val.	objektas
AR-3-139	I sudėtingumo kategorijos objekto inžineriniai tyrimai, kai jo tūris iki 20 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	319,0	žm. val.	objektas
AR-3-140	II sudėtingumo kategorijos objekto inžineriniai tyrimai, kai jo tūris iki 20 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	387,0	žm. val.	objektas
AR-3-141	III sudėtingumo kategorijos objekto inžineriniai tyrimai, kai jo tūris iki 20 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	474,0	žm. val.	objektas

8 skyrius. Fotogrametriniai statinių matavimai

1. Fotogrametriniai statinių matavimai priklauso nuo objekto techninės būklės, galimybių fiksuoti (siauros gatvės, užstojantys statinių medžiai ir kt.) ir statinio sudėtingumo kategorijos.

2. Skyriaus normatyvai numato penkias statinių sudėtingumo kategorijas:

I sudėtingumo kategorija – statinio konfigūracija plane paprasta, stačiakampio formos, nedidelis patalpų skaičius (iki 5 patalpų 100 m² plote); fasadai paprasti, lygūs, angos stačiakampės, nėra balkonų, lodžijų, karnizų, stogo puošybos elementų;

II sudėtingumo kategorija – statinio konfigūracija plane stačiakampio formos arba tiesių laužytų linijų, daug patalpų (daugiau kaip 5 patalpos 100 m² plote); fasadai paprasti, įvairaus tipo angos, paprasti balkonai, lodžijos, karnizai ir kt. elementai, mažai architektūrinių detalių, stogo elementai nesudėtingi ir negausūs;

III sudėtingumo kategorija – statinio konfigūracija plane laužyta, skirtingi grindų lygiai ir pan.; fasadai vidutinio sudėtingumo, nedaug sudėtingo dekoru (pasikartojantys elementai), lodžijos, karnizai, tambūrai ir kt. elementai, yra nesudėtingi frontonai, stogo elementai nesudėtingi ir negausūs;

IV sudėtingumo kategorija – statinio konfigūracija plane sudėtinga, laužyta, kreivalinijinė, skirtingi grindų lygiai, yra daug skliautų ir kt.; statinio fasadai sudėtingi, daug sudėtingo dekoru (mažiau negu 60% ploto su pasikartojančiais elementais) lodžijos, karnizai, tambūrai ir kt. elementai, yra sudėtingi frontonai, stogo elementai su puošyba;

V sudėtingumo kategorija – statinio konfiguracija labai sudėtinga, statinys susijęs su kitais pastatais (reikalingas sienų storio nustatymas, šiai –V – sudėtingumo kategorijai priskirtinos katakombos, tuneliai, neištirti rūšiai ir pan.); statinių fasadai sudėtingi, daug sudėtingo dekoro (daugiau negu 60% ploto) su skulptūromis, skulptūriniais elementais, sudėtingi karnizai, tambūrai ir kt. elementai, stogo puošybos elementai sudėtingi, gausūs, yra skulptūrų.

3. Jei statinys avarinės būklės, skyriaus normatyvų sąnaudos taikomas $K=1,3$, matuojant požemius bei rūsius be langų, sąnaudos taikomas $K=2,0$.

Pastabos:

Fasadų matavimo ir brėžinių parengimo sąnaudų normatyvai numato, kad matuojami visi objekto fasadai, parengiami visi fasadų brėžiniai. Matuojant ir rengiant brėžinius daliai fasadų – darbo sąnaudos proporcingai mažinamos (procentinis plokštumų santykis).

Planų matavimo ir brėžinių parengimo normatyvai numato sąnaudas visiems objekto planams parengti. Rengiant tik dalį planų (aukšto ar pan.) įvedamas mažinantis koeficientas, priklausantis nuo matuojamų aukštų skaičiaus, matuojamo tūrio ar kt. (t. y. sąnaudos mažinamos proporcingai).

Visi statinio fotogrametriniai matavimai

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-3-142	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai jo tūris iki 500 m^3 Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	44,0	objektas žm. val.
AR-3-143	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai jo tūris iki 500 m^3 Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	56,0	objektas žm. val.
AR-3-144	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai jo tūris iki 500 m^3 Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	67,0	objektas žm. val.
AR-3-145	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai jo tūris iki 500 m^3 Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	73,0	objektas žm. val.
AR-3-146	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai jo tūris iki 500 m^3 Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	89,0	objektas žm. val.
AR-3-147	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai jo tūris nuo 500 iki 750 m^3 Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	115,0	objektas žm. val.
AR-3-148	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai jo tūris nuo 500 iki 750 m^3 Vidutinė kategorija 4.5		objektas

	Darbo sąnaudos	144,0	žm. val.
AR-3-149	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai jo tūris nuo 500 iki 750 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	173,0	žm. val.
AR-3-150	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai jo tūris nuo 500 iki 750 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	190,0	žm. val.
AR-3-151	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai jo tūris nuo 500 iki 750 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	230,0	žm. val.
AR-3-152	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai jo tūris nuo 750 iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	136,0	žm. val.
AR-3-153	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai jo tūris nuo 750 iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	222,0	žm. val.
AR-3-154	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai jo tūris nuo 750 iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	341,0	žm. val.
AR-3-155	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai jo tūris nuo 750 iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	171,0	žm. val.
AR-3-156	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai jo tūris nuo 750 iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	278,0	žm. val.
AR-3-157	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai jo tūris nuo 750 iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	427,0	žm. val.
AR-3-158	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai jo tūris nuo 750 iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	205,0	žm. val.
AR-3-159	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai jo tūris nuo 750 iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	333,0	žm. val.
AR-3-160	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai jo tūris nuo 750 iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 20 m		objektas

	Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	512,0	žm. val.
AR-3-161	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai jo tūris nuo 750 iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	225,0	žm. val.
AR-3-162	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai jo tūris nuo 750 iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	367,0	žm. val.
AR-3-163	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai jo tūris nuo 750 iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	563,0	žm. val.
AR-3-164	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai jo tūris nuo 750 iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	273,0	žm. val.
AR-3-165	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai jo tūris nuo 750 iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	444,0	žm. val.
AR-3-166	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai jo tūris nuo 750 iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	683,0	žm. val.
AR-3-167	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai jo tūris nuo 1 000 iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	317,0	žm. val.
AR-3-168	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai jo tūris nuo 1 000 iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	450,0	žm. val.
AR-3-169	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai jo tūris nuo 1 000 iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 21 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	573,0	žm. val.
AR-3-170	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai jo tūris nuo 1 000 iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	396,0	žm. val.
AR-3-171	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris nuo 1 000 iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	563,0	žm. val.
AR-3-172	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris nuo 1 000 iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 21 m		objektas

	Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	717,0	žm. val.
AR-3-173	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris nuo 1 000 iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	475,0	žm. val.
AR-3-174	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris nuo 1 000 iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	675,0	žm. val.
AR-3-175	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris nuo 1 000 iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 21 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	860,0	žm. val.
AR-3-176	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris nuo 1 000 iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	523,0	žm. val.
AR-3-177	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris nuo 1 000 iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	743,0	žm. val.
AR-3-178	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris nuo 1 000 iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 21 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	946,0	žm. val.
AR-3-179	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris nuo 1 000 iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	634,0	žm. val.
AR-3-180	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris nuo 1 000 iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	900,0	žm. val.
AR-3-181	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris nuo 1 000 iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 21 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1147,0	žm. val.
AR-3-182	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	493,0	žm. val.
AR-3-183	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	552,0	žm. val.
AR-3-184	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 17 m		objektas

	Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	567,0	žm. val.
AR-3-185	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 28 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	627,0	žm. val.
AR-3-186	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	616,0	žm. val.
AR-3-187	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	690,0	žm. val.
AR-3-188	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	708,0	žm. val.
AR-3-189	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 28 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	784,0	žm. val.
AR-3-190	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	739,0	žm. val.
AR-3-191	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	828,0	žm. val.
AR-3-192	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	850,0	žm. val.
AR-3-193	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 28 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	941,0	žm. val.
AR-3-194	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	813,0	žm. val.
AR-3-195	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	911,0	žm. val.
AR-3-196	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 17 m		objektas

	Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	935,0	žm. val.
AR-3-197	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 28 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1035,0	žm. val.
AR-3-198	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	986,0	žm. val.
AR-3-199	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1104,0	žm. val.
AR-3-200	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1133,0	žm. val.
AR-3-201	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 28 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1254,0	žm. val.
AR-3-202	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	557,0	žm. val.
AR-3-203	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 9 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	608,0	žm. val.
AR-3-204	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	686,0	žm. val.
AR-3-205	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 18 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	747,0	žm. val.
AR-3-206	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	698,0	žm. val.
AR-3-207	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 9 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	780,0	žm. val.
AR-3-208	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 12 m		objektas

	Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	858,0	žm. val.
AR-3-209	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 18 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	933,0	žm. val.
AR-3-210	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	835,0	žm. val.
AR-3-211	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 9 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	912,0	žm. val.
AR-3-212	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1030,0	žm. val.
AR-3-213	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 18 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1120,0	žm. val.
AR-3-214	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	919,0	žm. val.
AR-3-215	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 9 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1003,0	žm. val.
AR-3-216	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1133,0	žm. val.
AR-3-217	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 18 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1232,0	žm. val.
AR-3-218	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1114,0	žm. val.
AR-3-219	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 9 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1216,0	žm. val.
AR-3-220	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 12 m		objektas

	Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1373,0	žm. val.
AR-3-221	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 18 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1493,0	žm. val.
AR-3-222	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	725,0	žm. val.
AR-3-223	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	756,0	žm. val.
AR-3-224	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	800,0	žm. val.
AR-3-225	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	960,0	žm. val.
AR-3-226	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	907,0	žm. val.
AR-3-227	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	944,0	žm. val.
AR-3-228	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1000,0	žm. val.
AR-3-229	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1200,0	žm. val.
AR-3-230	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1088,0	žm. val.
AR-3-231	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1133,0	žm. val.
AR-3-232	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 25 m		objektas

	Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1200,0	žm. val.
AR-3-233	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1440,0	žm. val.
AR-3-234	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1197,0	žm. val.
AR-3-235	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1247,0	žm. val.
AR-3-236	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1320,0	žm. val.
AR-3-237	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1584,0	žm. val.
AR-3-238	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1457,0	žm. val.
AR-3-239	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1511,0	žm. val.
AR-3-240	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1600,0	žm. val.
AR-3-241	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1920,0	žm. val.
AR-3-242	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	933,0	žm. val.
AR-3-243	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1040,0	žm. val.
AR-3-244	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 35 m		objektas

	Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1045,0	žm. val.
AR-3-245	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1088,0	žm. val.
AR-3-246	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis daugiau kaip 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1206,0	žm. val.
AR-3-247	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1167,0	žm. val.
AR-3-248	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1300,0	žm. val.
AR-3-249	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 35 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1307,0	žm. val.
AR-3-250	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1360,0	žm. val.
AR-3-251	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis daugiau kaip 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1508,0	žm. val.
AR-3-252	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1400,0	žm. val.
AR-3-253	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1560,0	žm. val.
AR-3-254	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 35 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1568,0	žm. val.
AR-3-255	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1632,0	žm. val.
AR-3-256	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis daugiau kaip 60 m		objektas

	Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1809,0	žm. val.
AR-3-257	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1540,0	žm. val.
AR-3-258	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1716,0	žm. val.
AR-3-259	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 35 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1725,0	žm. val.
AR-3-260	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1795,0	žm. val.
AR-3-261	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis daugiau kaip 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1990,0	žm. val.
AR-3-262	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1867,0	žm. val.
AR-3-263	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2080,0	žm. val.
AR-3-264	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 35 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2091,0	žm. val.
AR-3-265	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2176,0	žm. val.
AR-3-266	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis daugiau kaip 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2412,0	žm. val.
AR-3-267	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	953,0	žm. val.
AR-3-268	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5		objektas

	Darbo sąnaudos	1067,0	žm. val.
AR-3-269	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1144,0	žm. val.
AR-3-270	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 50 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1244,0	žm. val.
AR-3-271	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1192,0	žm. val.
AR-3-272	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1333,0	žm. val.
AR-3-273	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1430,0	žm. val.
AR-3-274	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 50 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1556,0	žm. val.
AR-3-275	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1430,0	žm. val.
AR-3-276	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1600,0	žm. val.
AR-3-277	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1716,0	žm. val.
AR-3-278	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 50 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1867,0	žm. val.
AR-3-279	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1573,0	žm. val.
AR-3-280	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5		objektas

	Darbo sąnaudos	1760,0	žm. val.
AR-3-281	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1888,0	žm. val.
AR-3-282	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 50 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2053,0	žm. val.
AR-3-283	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1907,0	žm. val.
AR-3-284	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2133,0	žm. val.
AR-3-285	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2288,0	žm. val.
AR-3-286	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 50 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2489,0	žm. val.
AR-3-287	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	811,0	žm. val.
AR-3-288	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1120,0	žm. val.
AR-3-289	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1280,0	žm. val.
AR-3-290	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 67 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1474,0	žm. val.
AR-3-291	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1013,0	žm. val.
AR-3-292	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5		objektas

	Darbo sąnaudos	1400,0	žm. val.
AR-3-293	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1600,0	žm. val.
AR-3-294	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 67 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1843,0	žm. val.
AR-3-295	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1216,0	žm. val.
AR-3-296	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1680,0	žm. val.
AR-3-297	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1920,0	žm. val.
AR-3-298	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 67 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2211,0	žm. val.
AR-3-299	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1338,0	žm. val.
AR-3-300	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1848,0	žm. val.
AR-3-301	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2112,0	žm. val.
AR-3-302	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 67 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2432,0	žm. val.
AR-3-303	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1621,0	žm. val.
AR-3-304	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5		objektas

	Darbo sąnaudos	2240,0	žm. val.
AR-3-305	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2580,0	žm. val.
AR-3-306	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 67 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2948,0	žm. val.
AR-3-307	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1408,0	žm. val.
AR-3-308	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 44 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1600,0	žm. val.
AR-3-309	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 75 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1800,0	žm. val.
AR-3-310	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1760,0	žm. val.
AR-3-311	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 44 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2112,0	žm. val.
AR-3-312	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 75 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2250,0	žm. val.
AR-3-313	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2112,0	žm. val.
AR-3-314	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 44 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2534,0	žm. val.
AR-3-315	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 75 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2700,0	žm. val.
AR-3-316	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5		objektas

	Darbo sąnaudos	2323,0	žm. val.
AR-3-317	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 44 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2788,0	žm. val.
AR-3-318	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 75 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2970,0	žm. val.
AR-3-319	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2816,0	žm. val.
AR-3-320	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 75 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	3379,0	žm. val.
AR-3-321	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 44 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	3600,0	žm. val.
AR-3-322	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2222,0	žm. val.
AR-3-323	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 40 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2592,0	žm. val.
AR-3-324	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 75 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	3111,0	žm. val.
AR-3-325	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2778,0	žm. val.
AR-3-326	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 40 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	3240,0	žm. val.
AR-3-327	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 75 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	3889,0	žm. val.
AR-3-328	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5		objektas

	Darbo sąnaudos	3333,0	žm. val.
AR-3-329	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 40 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	3888,0	žm. val.
AR-3-330	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 75 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	4667,0	žm. val.
AR-3-331	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	3667,0	žm. val.
AR-3-332	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 40 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	4277,0	žm. val.
AR-3-333	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 75 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	5133,0	žm. val.
AR-3-334	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	4444,0	žm. val.
AR-3-335	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 40 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	5164,0	žm. val.
AR-3-336	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 75 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	6222,0	žm. val.
AR-3-337	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2773,0	žm. val.
AR-3-338	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	3733,0	žm. val.
AR-3-339	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	4267,0	žm. val.
AR-3-340	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5		objektas

	Darbo sąnaudos	3467,0	žm. val.
AR-3-341	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	4667,0	žm. val.
AR-3-342	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	5333,0	žm. val.
AR-3-343	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	4160,0	žm. val.
AR-3-344	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	5600,0	žm. val.
AR-3-345	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	6400,0	žm. val.
AR-3-346	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	4576,0	žm. val.
AR-3-347	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	6160,0	žm. val.
AR-3-348	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	7040,0	žm. val.
AR-3-349	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	5547,0	žm. val.
AR-3-350	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	7487,0	žm. val.
AR-3-351	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	8533,0	žm. val.
AR-3-352	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 23 m Vidutinė kategorija 4.5		objektas

	Darbo sąnaudos	3680,0	žm. val.
AR-3-353	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	4978,0	žm. val.
AR-3-354	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 23 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	4800,0	žm. val.
AR-3-355	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	6222,0	žm. val.
AR-3-356	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 23 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	5520,0	žm. val.
AR-3-357	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	7467,0	žm. val.
AR-3-358	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 23 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	6072,0	žm. val.
AR-3-359	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	8213,0	žm. val.
AR-3-360	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 23 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	7380,0	žm. val.
AR-3-361	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	9956,0	žm. val.
AR-3-362	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 24 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	4224,0	žm. val.
AR-3-363	I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	5616,0	žm. val.
AR-3-364	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 24 m Vidutinė kategorija 4.5		objektas

	Darbo sąnaudos	5280,0	žm. val.
AR-3-365	II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	7020,0	žm. val.
AR-3-366	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 24 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	6336,0	žm. val.
AR-3-367	III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	8424,0	žm. val.
AR-3-368	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 24 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	6970,0	žm. val.
AR-3-369	IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	9266,0	žm. val.
AR-3-370	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 24 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	8448,0	žm. val.
AR-3-371	V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	11232,0	žm. val.

Išorinio sienų profilio matavimai

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-3-372	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 500 m ³ , o aukštis iki 5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2,0	žm. val.
AR-3-373	II arba III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 500 m ³ , o aukštis iki 5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	3,0	žm. val.
AR-3-374	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 500 m ³ , o aukštis iki 5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	4,0	žm. val.

AR-3-375	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 750 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	6,0	objektas žm. val.
AR-3-376	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 750 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	7,0	objektas žm. val.
AR-3-377	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 750 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	9,0	objektas žm. val.
AR-3-378	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 750 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	10,0	objektas žm. val.
AR-3-379	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 750 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	12,0	objektas žm. val.
AR-3-380	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 5,5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	7,0	objektas žm. val.
AR-3-381	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 5,5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	9,0	objektas žm. val.
AR-3-382	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 5,5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	10,0	objektas žm. val.
AR-3-383	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 5,5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	11,0	objektas žm. val.
AR-3-384	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 5,5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	14,0	objektas žm. val.
AR-3-385	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	11,0	objektas žm. val.
AR-3-386	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	14,0	objektas žm. val.

AR-3-387	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	17,0	objektas žm. val.
AR-3-388	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	18,0	objektas žm. val.
AR-3-389	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	22,0	objektas žm. val.
AR-3-390	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	17,0	objektas žm. val.
AR-3-391	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	21,0	objektas žm. val.
AR-3-392	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	26,0	objektas žm. val.
AR-3-393	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	28,0	objektas žm. val.
AR-3-394	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	34,0	objektas žm. val.
AR-3-395	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 5,5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	16,0	objektas žm. val.
AR-3-396	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 5,5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	20,0	objektas žm. val.
AR-3-397	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 5,5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	24,0	objektas žm. val.
AR-3-398	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 5,5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	26,0	objektas žm. val.

AR-3-399	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 5,5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	32,0	objektas žm. val.
AR-3-400	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	23,0	objektas žm. val.
AR-3-401	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	28,0	objektas žm. val.
AR-3-402	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	34,0	objektas žm. val.
AR-3-403	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	37,0	objektas žm. val.
AR-3-404	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	45,0	objektas žm. val.
AR-3-405	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 21 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	29,0	objektas žm. val.
AR-3-406	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 21 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	36,0	objektas žm. val.
AR-3-407	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 21 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	43,0	objektas žm. val.
AR-3-408	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 21 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	47,0	objektas žm. val.
AR-3-409	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 21 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	57,0	objektas žm. val.
AR-3-410	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	25,0	objektas žm. val.

AR-3-411	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	31,0	objektas žm. val.
AR-3-412	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	37,0	objektas žm. val.
AR-3-413	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	41,0	objektas žm. val.
AR-3-414	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	49,0	objektas žm. val.
AR-3-415	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	28,0	objektas žm. val.
AR-3-416	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	35,0	objektas žm. val.
AR-3-417	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	41,0	objektas žm. val.
AR-3-418	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	46,0	objektas žm. val.
AR-3-419	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	55,0	objektas žm. val.
AR-3-420	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	28,0	objektas žm. val.
AR-3-421	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	35,0	objektas žm. val.
AR-3-422	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	43,0	objektas žm. val.

AR-3-423	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	47,0	objektas žm. val.
AR-3-424	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	57,0	objektas žm. val.
AR-3-425	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 28 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	31,0	objektas žm. val.
AR-3-426	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 28 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	39,0	objektas žm. val.
AR-3-427	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 28 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	47,0	objektas žm. val.
AR-3-428	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 28 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	52,0	objektas žm. val.
AR-3-429	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 28 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	63,0	objektas žm. val.
AR-3-430	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	30,0	objektas žm. val.
AR-3-431	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	38,0	objektas žm. val.
AR-3-432	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	46,0	objektas žm. val.
AR-3-433	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	50,0	objektas žm. val.
AR-3-434	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	61,0	objektas žm. val.

AR-3-435	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 9 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	30,0	objektas žm. val.
AR-3-436	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 9 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	38,0	objektas žm. val.
AR-3-437	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 9 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	45,0	objektas žm. val.
AR-3-438	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 9 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	50,0	objektas žm. val.
AR-3-439	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 9 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	60,0	objektas žm. val.
AR-3-440	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	34,0	objektas žm. val.
AR-3-441	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	43,0	objektas žm. val.
AR-3-442	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	51,0	objektas žm. val.
AR-3-443	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	57,0	objektas žm. val.
AR-3-444	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	69,0	objektas žm. val.
AR-3-445	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 18 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	37,0	objektas žm. val.
AR-3-446	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 18 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	47,0	objektas žm. val.

AR-3-447	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 18 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	56,0	objektas žm. val.
AR-3-448	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 18 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	62,0	objektas žm. val.
AR-3-449	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 18 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	75,0	objektas žm. val.
AR-3-450	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	38,0	objektas žm. val.
AR-3-451	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	47,0	objektas žm. val.
AR-3-452	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	57,0	objektas žm. val.
AR-3-453	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	62,0	objektas žm. val.
AR-3-454	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	76,0	objektas žm. val.
AR-3-455	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	39,0	objektas žm. val.
AR-3-456	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	49,0	objektas žm. val.
AR-3-457	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	59,0	objektas žm. val.
AR-3-458	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	65,0	objektas žm. val.

AR-3-459	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	79,0	objektas žm. val.
AR-3-460	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	40,0	objektas žm. val.
AR-3-461	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	50,0	objektas žm. val.
AR-3-462	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	60,0	objektas žm. val.
AR-3-463	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	66,0	objektas žm. val.
AR-3-464	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	80,0	objektas žm. val.
AR-3-465	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	48,0	objektas žm. val.
AR-3-466	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	60,0	objektas žm. val.
AR-3-467	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	72,0	objektas žm. val.
AR-3-468	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	79,0	objektas žm. val.
AR-3-469	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	96,0	objektas žm. val.
AR-3-470	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	52,0	objektas žm. val.

AR-3-471	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	65,0	objektas žm. val.
AR-3-472	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	78,0	objektas žm. val.
AR-3-473	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	86,0	objektas žm. val.
AR-3-474	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	104,0	objektas žm. val.
AR-3-475	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 35 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	52,0	objektas žm. val.
AR-3-476	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 35 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	65,0	objektas žm. val.
AR-3-477	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 35 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	78,0	objektas žm. val.
AR-3-478	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 35 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	86,0	objektas žm. val.
AR-3-479	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 35 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	105,0	objektas žm. val.
AR-3-480	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 67 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	60,0	objektas žm. val.
AR-3-481	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 67 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	75,0	objektas žm. val.
AR-3-482	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 67 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	90,0	objektas žm. val.

AR-3-483	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 67 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	99,0	objektas žm. val.
AR-3-484	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 67 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	121,0	objektas žm. val.
AR-3-485	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	47,0	objektas žm. val.
AR-3-486	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	58,0	objektas žm. val.
AR-3-487	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	70,0	objektas žm. val.
AR-3-488	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	77,0	objektas žm. val.
AR-3-489	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	93,0	objektas žm. val.
AR-3-490	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	54,0	objektas žm. val.
AR-3-491	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	68,0	objektas žm. val.
AR-3-492	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	82,0	objektas žm. val.
AR-3-493	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	90,0	objektas žm. val.
AR-3-494	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	109,0	objektas žm. val.

AR-3-495	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	57,0	objektas žm. val.
AR-3-496	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	72,0	objektas žm. val.
AR-3-497	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	86,0	objektas žm. val.
AR-3-498	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	94,0	objektas žm. val.
AR-3-499	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	114,0	objektas žm. val.
AR-3-500	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	48,0	objektas žm. val.
AR-3-501	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	60,0	objektas žm. val.
AR-3-502	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	72,0	objektas žm. val.
AR-3-503	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	79,0	objektas žm. val.
AR-3-504	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	95,0	objektas žm. val.
AR-3-505	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	53,0	objektas žm. val.
AR-3-506	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	67,0	objektas žm. val.

AR-3-507	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	80,0	objektas žm. val.
AR-3-508	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	88,0	objektas žm. val.
AR-3-509	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	107,0	objektas žm. val.
AR-3-510	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 50 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	62,0	objektas žm. val.
AR-3-511	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 50 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	78,0	objektas žm. val.
AR-3-512	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 50 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	93,0	objektas žm. val.
AR-3-513	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 50 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	103,0	objektas žm. val.
AR-3-514	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 50 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	124,0	objektas žm. val.
AR-3-515	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 19 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	41,0	objektas žm. val.
AR-3-516	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 19 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	51,0	objektas žm. val.
AR-3-517	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 19 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	61,0	objektas žm. val.
AR-3-518	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 19 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	67,0	objektas žm. val.

AR-3-519	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 19 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	81,0	objektas žm. val.
AR-3-520	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	56,0	objektas žm. val.
AR-3-521	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	70,0	objektas žm. val.
AR-3-522	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	84,0	objektas žm. val.
AR-3-523	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	92,0	objektas žm. val.
AR-3-524	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	112,0	objektas žm. val.
AR-3-525	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	64,0	objektas žm. val.
AR-3-526	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	80,0	objektas žm. val.
AR-3-527	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	96,0	objektas žm. val.
AR-3-528	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	106,0	objektas žm. val.
AR-3-529	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	128,0	objektas žm. val.
AR-3-530	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 67 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	74,0	objektas žm. val.

AR-3-531	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 67 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	92,0	objektas žm. val.
AR-3-532	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 67 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	111,0	objektas žm. val.
AR-3-533	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 67 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	122,0	objektas žm. val.
AR-3-534	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 67 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	147,0	objektas žm. val.
AR-3-535	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 44 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	70,0	objektas žm. val.
AR-3-536	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 44 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	88,0	objektas žm. val.
AR-3-537	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 44 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	106,0	objektas žm. val.
AR-3-538	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 44 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	116,0	objektas žm. val.
AR-3-539	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 44 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	141,0	objektas žm. val.
AR-3-540	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	84,0	objektas žm. val.
AR-3-541	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	106,0	objektas žm. val.
AR-3-542	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	127,0	objektas žm. val.

AR-3-543	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	139,0	objektas žm. val.
AR-3-544	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	169,0	objektas žm. val.
AR-3-545	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 75 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	90,0	objektas žm. val.
AR-3-546	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 75 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	113,0	objektas žm. val.
AR-3-547	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 75 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	135,0	objektas žm. val.
AR-3-548	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 75 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	149,0	objektas žm. val.
AR-3-549	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 75 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	180,0	objektas žm. val.
AR-3-550	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 40 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	111,0	objektas žm. val.
AR-3-551	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 40 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	139,0	objektas žm. val.
AR-3-552	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 40 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	167,0	objektas žm. val.
AR-3-553	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 40 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	183,0	objektas žm. val.
AR-3-554	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 40 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	222,0	objektas žm. val.

AR-3-555	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 90 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	130,0	objektas žm. val.
AR-3-556	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 90 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	162,0	objektas žm. val.
AR-3-557	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 90 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	194,0	objektas žm. val.
AR-3-558	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 90 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	214,0	objektas žm. val.
AR-3-559	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 90 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	259,0	objektas žm. val.
AR-3-560	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	156,0	objektas žm. val.
AR-3-561	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	194,0	objektas žm. val.
AR-3-562	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	233,0	objektas žm. val.
AR-3-563	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	257,0	objektas žm. val.
AR-3-564	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	311,0	objektas žm. val.
AR-3-565	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	213,0	objektas žm. val.
AR-3-566	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	267,0	objektas žm. val.

AR-3-567	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	320,0	objektas žm. val.
AR-3-568	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	352,0	objektas žm. val.
AR-3-569	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	427,0	objektas žm. val.
AR-3-570	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	187,0	objektas žm. val.
AR-3-571	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	233,0	objektas žm. val.
AR-3-572	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	260,0	objektas žm. val.
AR-3-573	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	308,0	objektas žm. val.
AR-3-574	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	373,0	objektas žm. val.
AR-3-575	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	139,0	objektas žm. val.
AR-3-576	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	173,0	objektas žm. val.
AR-3-577	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	208,0	objektas žm. val.
AR-3-578	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	229,0	objektas žm. val.

AR-3-579	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	277,0	objektas žm. val.
AR-3-580	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 56 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	249,0	objektas žm. val.
AR-3-581	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 56 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	311,0	objektas žm. val.
AR-3-582	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 56 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	373,0	objektas žm. val.
AR-3-583	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 56 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	411,0	objektas žm. val.
AR-3-584	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 56 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	498,0	objektas žm. val.
AR-3-585	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 23 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	184,0	objektas žm. val.
AR-3-586	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 23 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	230,0	objektas žm. val.
AR-3-587	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 23 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	276,0	objektas žm. val.
AR-3-588	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 23 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	304,0	objektas žm. val.
AR-3-589	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 23 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	368,0	objektas žm. val.
AR-3-590	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 24 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	211,0	objektas žm. val.

AR-3-591	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 24 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	264,0	objektas žm. val.
AR-3-592	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 24 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	317,0	objektas žm. val.
AR-3-593	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 24 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	348,0	objektas žm. val.
AR-3-594	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 24 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	422,0	objektas žm. val.
AR-3-595	I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 54 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	281,0	objektas žm. val.
AR-3-596	II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 54 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	351,0	objektas žm. val.
AR-3-597	III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 54 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	421,0	objektas žm. val.
AR-3-598	IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 54 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	483,0	objektas žm. val.
AR-3-599	V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 54 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	562,0	objektas žm. val.

Statinio fasadų fotogrametriniai matavimai

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-3-600	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 500 m ³ , o aukštis iki 5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	15,0	objektas žm. val.
AR-3-601	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 500 m ³ , o aukštis iki 5 m		objektas

	Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	18,0	žm. val.
AR-3-602	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 500 m ³ , o aukštis iki 5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	22,0	žm. val.
AR-3-603	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 500 m ³ , o aukštis iki 5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	24,0	žm. val.
AR-3-604	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 500 m ³ , o aukštis iki 5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	29,0	žm. val.
AR-3-605	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 750 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	38,0	žm. val.
AR-3-606	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 750 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	47,0	žm. val.
AR-3-607	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 750 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	57,0	žm. val.
AR-3-608	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 750 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	62,0	žm. val.
AR-3-609	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 750 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	75,0	žm. val.
AR-3-610	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 5,5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	45,0	žm. val.
AR-3-611	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 5,5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	56,0	žm. val.
AR-3-612	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 5,5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	67,0	žm. val.
AR-3-613	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 5,5 m		objektas

	Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	74,0	žm. val.
AR-3-614	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 5,5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	89,0	žm. val.
AR-3-615	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	73,0	žm. val.
AR-3-616	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	91,0	žm. val.
AR-3-617	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	109,0	žm. val.
AR-3-618	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	120,0	žm. val.
AR-3-619	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	145,0	žm. val.
AR-3-620	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	112,0	žm. val.
AR-3-621	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	140,0	žm. val.
AR-3-622	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	168,0	žm. val.
AR-3-623	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	184,0	žm. val.
AR-3-624	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	223,0	žm. val.
AR-3-625	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 5,5 m		objektas

	Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	104,0	žm. val.
AR-3-626	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 5,5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	130,0	žm. val.
AR-3-627	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 5,5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	156,0	žm. val.
AR-3-628	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 5,5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	171,0	žm. val.
AR-3-629	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 5,5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	207,0	žm. val.
AR-3-630	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	147,0	žm. val.
AR-3-631	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	184,0	žm. val.
AR-3-632	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	221,0	žm. val.
AR-3-633	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	243,0	žm. val.
AR-3-634	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	295,0	žm. val.
AR-3-635	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 21 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	188,0	žm. val.
AR-3-636	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 21 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	235,0	žm. val.
AR-3-637	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 21 m		objektas

	Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	282,0	žm. val.
AR-3-638	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 21 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	310,0	žm. val.
AR-3-639	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 21 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	375,0	žm. val.
AR-3-640	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	161,0	žm. val.
AR-3-641	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	202,0	žm. val.
AR-3-642	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	242,0	žm. val.
AR-3-643	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	266,0	žm. val.
AR-3-644	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	323,0	žm. val.
AR-3-645	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	181,0	žm. val.
AR-3-646	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	226,0	žm. val.
AR-3-647	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	271,0	žm. val.
AR-3-648	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	298,0	žm. val.
AR-3-649	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 15 m		objektas

	Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	361,0	žm. val.
AR-3-650	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	185,0	žm. val.
AR-3-651	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	232,0	žm. val.
AR-3-652	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	278,0	žm. val.
AR-3-653	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	308,0	žm. val.
AR-3-654	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	381,0	žm. val.
AR-3-655	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 28 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	205,0	žm. val.
AR-3-656	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 28 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	257,0	žm. val.
AR-3-657	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 28 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	308,0	žm. val.
AR-3-658	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 28 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	339,0	žm. val.
AR-3-659	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 28 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	411,0	žm. val.
AR-3-660	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	199,0	žm. val.
AR-3-661	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5		objektas

	Darbo sąnaudos	249,0	žm. val.
AR-3-662	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	298,0	žm. val.
AR-3-663	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	328,0	žm. val.
AR-3-664	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	398,0	žm. val.
AR-3-665	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 9 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	196,0	žm. val.
AR-3-666	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 9 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	245,0	žm. val.
AR-3-667	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 9 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	295,0	žm. val.
AR-3-668	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 9 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	324,0	žm. val.
AR-3-669	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 9 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	393,0	žm. val.
AR-3-670	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	225,0	žm. val.
AR-3-671	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	281,0	žm. val.
AR-3-672	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	337,0	žm. val.
AR-3-673	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5		objektas

	Darbo sąnaudos	371,0	žm. val.
AR-3-674	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	449,0	žm. val.
AR-3-675	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 18 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	244,0	žm. val.
AR-3-676	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 18 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	305,0	žm. val.
AR-3-677	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 18 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	367,0	žm. val.
AR-3-678	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 18 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	403,0	žm. val.
AR-3-679	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 18 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	489,0	žm. val.
AR-3-680	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	247,0	žm. val.
AR-3-681	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	309,0	žm. val.
AR-3-682	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	371,0	žm. val.
AR-3-683	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	408,0	žm. val.
AR-3-684	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	495,0	žm. val.
AR-3-685	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5		objektas

	Darbo sąnaudos	261,0	žm. val.
AR-3-686	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	326,0	žm. val.
AR-3-687	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	392,0	žm. val.
AR-3-688	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	431,0	žm. val.
AR-3-689	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	522,0	žm. val.
AR-3-690	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	262,0	žm. val.
AR-3-691	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	327,0	žm. val.
AR-3-692	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	393,0	žm. val.
AR-3-693	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	432,0	žm. val.
AR-3-694	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	524,0	žm. val.
AR-3-695	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	314,0	žm. val.
AR-3-696	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	393,0	žm. val.
AR-3-697	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5		objektas

	Darbo sąnaudos	471,0	žm. val.
AR-3-698	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	518,0	žm. val.
AR-3-699	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	628,0	žm. val.
AR-3-700	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	340,0	žm. val.
AR-3-701	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	425,0	žm. val.
AR-3-702	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	511,0	žm. val.
AR-3-703	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	562,0	žm. val.
AR-3-704	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	681,0	žm. val.
AR-3-705	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 35 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	342,0	žm. val.
AR-3-706	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 35 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	428,0	žm. val.
AR-3-707	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 35 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	513,0	žm. val.
AR-3-708	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 35 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	564,0	žm. val.
AR-3-709	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 35 m Vidutinė kategorija 4.5		objektas

	Darbo sąnaudos	684,0	žm. val.
AR-3-710	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 67 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	395,0	žm. val.
AR-3-711	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 67 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	493,0	žm. val.
AR-3-712	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 67 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	592,0	žm. val.
AR-3-713	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 67 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	651,0	žm. val.
AR-3-714	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 67 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	789,0	žm. val.
AR-3-715	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	305,0	žm. val.
AR-3-716	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	382,0	žm. val.
AR-3-717	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	458,0	žm. val.
AR-3-718	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	504,0	žm. val.
AR-3-719	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	611,0	žm. val.
AR-3-720	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	356,0	žm. val.
AR-3-721	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5		objektas

	Darbo sąnaudos	445,0	žm. val.
AR-3-722	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	534,0	žm. val.
AR-3-723	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	588,0	žm. val.
AR-3-724	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	712,0	žm. val.
AR-3-725	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	374,0	žm. val.
AR-3-726	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	468,0	žm. val.
AR-3-727	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	562,0	žm. val.
AR-3-728	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	618,0	žm. val.
AR-3-729	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	749,0	žm. val.
AR-3-730	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	312,0	žm. val.
AR-3-731	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	390,0	žm. val.
AR-3-732	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	466,0	žm. val.
AR-3-733	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	515,0	žm. val.

AR-3-734	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	624,0	objektas žm. val.
AR-3-735	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	349,0	objektas žm. val.
AR-3-736	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	436,0	objektas žm. val.
AR-3-737	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	524,0	objektas žm. val.
AR-3-738	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	576,0	objektas žm. val.
AR-3-739	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	698,0	objektas žm. val.
AR-3-740	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 50 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	407,0	objektas žm. val.
AR-3-741	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 50 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	509,0	objektas žm. val.
AR-3-742	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 50 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	611,0	objektas žm. val.
AR-3-743	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 50 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	672,0	objektas žm. val.
AR-3-744	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 50 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	815,0	objektas žm. val.
AR-3-745	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 19 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	265,0	objektas žm. val.

AR-3-746	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 19 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	332,0	objektas žm. val.
AR-3-747	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 19 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	398,0	objektas žm. val.
AR-3-748	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 19 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	438,0	objektas žm. val.
AR-3-749	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 19 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	531,0	objektas žm. val.
AR-3-750	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	367,0	objektas žm. val.
AR-3-751	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	458,0	objektas žm. val.
AR-3-752	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	550,0	objektas žm. val.
AR-3-753	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	605,0	objektas žm. val.
AR-3-754	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	733,0	objektas žm. val.
AR-3-755	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	419,0	objektas žm. val.
AR-3-756	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	524,0	objektas žm. val.
AR-3-757	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	628,0	objektas žm. val.

AR-3-758	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	691,0	objektas žm. val.
AR-3-759	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	838,0	objektas žm. val.
AR-3-760	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 67 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	482,0	objektas žm. val.
AR-3-761	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 67 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	603,0	objektas žm. val.
AR-3-762	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 67 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	724,0	objektas žm. val.
AR-3-763	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 67 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	796,0	objektas žm. val.
AR-3-764	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 67 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	965,0	objektas žm. val.
AR-3-765	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 44 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	461,0	objektas žm. val.
AR-3-766	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 44 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	576,0	objektas žm. val.
AR-3-767	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 44 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	691,0	objektas žm. val.
AR-3-768	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 44 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	760,0	objektas žm. val.
AR-3-769	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 44 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	922,0	objektas žm. val.

AR-3-770	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	553,0	objektas žm. val.
AR-3-771	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	691,0	objektas žm. val.
AR-3-772	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	829,0	objektas žm. val.
AR-3-773	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	912,0	objektas žm. val.
AR-3-774	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1106,0	objektas žm. val.
AR-3-775	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 75 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	589,0	objektas žm. val.
AR-3-776	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 75 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	736,0	objektas žm. val.
AR-3-777	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 75 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	884,0	objektas žm. val.
AR-3-778	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 75 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	972,0	objektas žm. val.
AR-3-779	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 75 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1178,0	objektas žm. val.
AR-3-780	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 40 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	727,0	objektas žm. val.
AR-3-781	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 40 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	909,0	objektas žm. val.

AR-3-782	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 40 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1091,0	objektas žm. val.
AR-3-783	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 40 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1200,0	objektas žm. val.
AR-3-784	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 40 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1455,0	objektas žm. val.
AR-3-785	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 90 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	848,0	objektas žm. val.
AR-3-786	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 90 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1060,0	objektas žm. val.
AR-3-787	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 90 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1272,0	objektas žm. val.
AR-3-788	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 90 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1400,0	objektas žm. val.
AR-3-789	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 90 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1697,0	objektas žm. val.
AR-3-790	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1018,0	objektas žm. val.
AR-3-791	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1273,0	objektas žm. val.
AR-3-792	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1527,0	objektas žm. val.
AR-3-793	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1680,0	objektas žm. val.
AR-3-794	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 20 m		objektas

	Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2036,0	žm. val.
AR-3-795	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1396,0	žm. val.
AR-3-796	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1745,0	žm. val.
AR-3-797	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2095,0	žm. val.
AR-3-798	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2304,0	žm. val.
AR-3-799	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2793,0	žm. val.
AR-3-800	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1222,0	žm. val.
AR-3-801	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1527,0	žm. val.
AR-3-802	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1833,0	žm. val.
AR-3-803	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2016,0	žm. val.
AR-3-804	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2444,0	žm. val.
AR-3-805	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	908,0	žm. val.
AR-3-806	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 10 m		objektas

	Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1135,0	žm. val.
AR-3-807	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1361,0	žm. val.
AR-3-808	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1498,0	žm. val.
AR-3-809	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1815,0	žm. val.
AR-3-810	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 23 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1204,0	žm. val.
AR-3-811	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 23 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1505,0	žm. val.
AR-3-812	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 23 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1807,0	žm. val.
AR-3-813	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 23 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1978,0	žm. val.
AR-3-814	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 23 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2409,0	žm. val.
AR-3-815	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 56 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1629,0	žm. val.
AR-3-816	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 56 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2036,0	žm. val.
AR-3-817	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 56 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2444,0	žm. val.
AR-3-818	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 56 m		objektas

	Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2688,0	žm. val.
AR-3-819	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 56 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	3258,0	žm. val.
AR-3-820	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 24 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1382,0	žm. val.
AR-3-821	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 24 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1728,0	žm. val.
AR-3-822	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 24 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2074,0	žm. val.
AR-3-823	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 24 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2281,0	žm. val.
AR-3-824	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 24 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2765,0	žm. val.
AR-3-825	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 54 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1838,0	žm. val.
AR-3-826	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 54 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2297,0	žm. val.
AR-3-827	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 54 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2757,0	žm. val.
AR-3-828	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 54 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	3033,0	žm. val.
AR-3-829	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 54 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	3676,0	žm. val.

Statinių fotogrametriniai matavimai ir planų rengimas

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-3-830	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 500 m ³ , o aukštis iki 5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	16,0	objektas žm. val.
AR-3-831	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 500 m ³ , o aukštis iki 5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	19,0	objektas žm. val.
AR-3-832	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 500 m ³ , o aukštis iki 5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	23,0	objektas žm. val.
AR-3-833	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 500 m ³ , o aukštis iki 5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	26,0	objektas žm. val.
AR-3-834	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 500 m ³ , o aukštis iki 5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	31,0	objektas žm. val.
AR-3-835	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 750 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	40,0	objektas žm. val.
AR-3-836	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 750 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	50,0	objektas žm. val.
AR-3-837	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 750 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	60,0	objektas žm. val.
AR-3-838	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 750 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	67,0	objektas žm. val.

AR-3-839	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 750 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	81,0	objektas žm. val.
AR-3-840	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	119,0	objektas žm. val.
AR-3-841	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	149,0	objektas žm. val.
AR-3-842	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	179,0	objektas žm. val.
AR-3-843	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	197,0	objektas žm. val.
AR-3-844	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	239,0	objektas žm. val.
AR-3-845	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	78,0	objektas žm. val.
AR-3-846	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	97,0	objektas žm. val.
AR-3-847	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	117,0	objektas žm. val.
AR-3-848	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	128,0	objektas žm. val.

AR-3-849	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	156,0	objektas žm. val.
AR-3-850	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 5,5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	48,0	objektas žm. val.
AR-3-851	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 5,5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	54,0	objektas žm. val.
AR-3-852	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 5,5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	60,0	objektas žm. val.
AR-3-853	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 5,5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	79,0	objektas žm. val.
AR-3-854	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 1 000 m ³ , o aukštis iki 5,5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	95,0	objektas žm. val.
AR-3-855	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 21 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	201,0	objektas žm. val.
AR-3-856	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 21 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	251,0	objektas žm. val.
AR-3-857	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 21 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	301,0	objektas žm. val.
AR-3-858	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 21 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	331,0	objektas žm. val.

AR-3-859	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 21 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	401,0	objektas žm. val.
AR-3-860	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	158,0	objektas žm. val.
AR-3-861	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	197,0	objektas žm. val.
AR-3-862	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	236,0	objektas žm. val.
AR-3-863	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	260,0	objektas žm. val.
AR-3-864	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	315,0	objektas žm. val.
AR-3-865	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 5,5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	111,0	objektas žm. val.
AR-3-866	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 5,5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	139,0	objektas žm. val.
AR-3-867	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 5,5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	166,0	objektas žm. val.
AR-3-868	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 5,5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	183,0	objektas žm. val.

AR-3-869	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 2 000 m ³ , o aukštis iki 5,5 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	222,0	objektas žm. val.
AR-3-870	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 28 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	220,0	objektas žm. val.
AR-3-871	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 28 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	274,0	objektas žm. val.
AR-3-872	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 28 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	329,0	objektas žm. val.
AR-3-873	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 28 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	362,0	objektas žm. val.
AR-3-874	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 28 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	439,0	objektas žm. val.
AR-3-875	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	198,0	objektas žm. val.
AR-3-876	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	248,0	objektas žm. val.
AR-3-877	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	298,0	objektas žm. val.
AR-3-878	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	327,0	objektas žm. val.
AR-3-879	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 17 m		objektas

AR-3-880	Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 15 m	397,0	žm. val. objektas
AR-3-881	Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 15 m	193,0	žm. val. objektas
AR-3-882	Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 15 m	242,0	žm. val. objektas
AR-3-883	Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 15 m	290,0	žm. val. objektas
AR-3-884	Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 15 m	319,0	žm. val. objektas
AR-3-885	Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 6 m	388,0	žm. val. objektas
AR-3-886	Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 6 m	172,0	žm. val. objektas
AR-3-887	Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 6 m	216,0	žm. val. objektas
AR-3-888	Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 6 m	259,0	žm. val. objektas
AR-3-889	Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 6 m	285,0	žm. val. objektas

	Darbo sąnaudos	345,0	žm. val.
AR-3-890	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m ³ , o aukštis iki 18 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	261,0	žm. val.
AR-3-891	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 18 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	327,0	žm. val.
AR-3-892	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 18 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	392,0	žm. val.
AR-3-893	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 18 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	431,0	žm. val.
AR-3-894	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 18 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	523,0	žm. val.
AR-3-895	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	240,0	žm. val.
AR-3-896	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	300,0	žm. val.
AR-3-897	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	360,0	žm. val.
AR-3-898	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	396,0	žm. val.
AR-3-899	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5		objektas

	Darbo sąnaudos	480,0	žm. val.
AR-3-900	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 9 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	195,0	žm. val.
AR-3-901	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 9 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	244,0	žm. val.
AR-3-902	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 9 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	292,0	žm. val.
AR-3-903	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 9 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	322,0	žm. val.
AR-3-904	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 9 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	390,0	žm. val.
AR-3-905	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	213,0	žm. val.
AR-3-906	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	266,0	žm. val.
AR-3-907	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	319,0	žm. val.
AR-3-908	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	351,0	žm. val.
AR-3-909	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m ³ , o aukštis iki 6 m Vidutinė kategorija 4.5		

	Darbo sąnaudos	426,0	žm. val.
AR-3-910	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 80 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	336,0	žm. val.
AR-3-911	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 80 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	420,0	žm. val.
AR-3-912	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 80 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	504,0	žm. val.
AR-3-913	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 80 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	554,0	žm. val.
AR-3-914	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 80 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	672,0	žm. val.
AR-3-915	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	280,0	žm. val.
AR-3-916	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	350,0	žm. val.
AR-3-917	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	420,0	žm. val.
AR-3-918	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	462,0	žm. val.
AR-3-919	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5		

	Darbo sąnaudos	560,0	žm. val.
AR-3-920	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	254,0	žm. val.
AR-3-921	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	317,0	žm. val.
AR-3-922	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	381,0	žm. val.
AR-3-923	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	419,0	žm. val.
AR-3-924	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 17 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	508,0	žm. val.
AR-3-925	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	264,0	žm. val.
AR-3-926	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	331,0	žm. val.
AR-3-927	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	397,0	žm. val.
AR-3-928	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	436,0	žm. val.
AR-3-929	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5		

	Darbo sąnaudos	529,0	žm. val.
AR-3-930	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	381,0	žm. val.
AR-3-931	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	476,0	žm. val.
AR-3-932	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	571,0	žm. val.
AR-3-933	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	628,0	žm. val.
AR-3-934	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	762,0	žm. val.
AR-3-935	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	327,0	žm. val.
AR-3-936	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	408,0	žm. val.
AR-3-937	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	490,0	žm. val.
AR-3-938	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	539,0	žm. val.
AR-3-939	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5		objektas

	Darbo sąnaudos	653,0	žm. val.
AR-3-940	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 67 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	422,0	žm. val.
AR-3-941	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 67 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	528,0	žm. val.
AR-3-942	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 67 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	633,0	žm. val.
AR-3-943	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 67 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	696,0	žm. val.
AR-3-944	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 67 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	844,0	žm. val.
AR-3-945	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 35 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	366,0	žm. val.
AR-3-946	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 35 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	457,0	žm. val.
AR-3-947	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 35 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	549,0	žm. val.
AR-3-948	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 35 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	604,0	žm. val.
AR-3-949	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 35 m Vidutinė kategorija 4.5		

	Darbo sąnaudos	732,0	žm. val.
AR-3-950	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	364,0	žm. val.
AR-3-951	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	455,0	žm. val.
AR-3-952	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	546,0	žm. val.
AR-3-953	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	601,0	žm. val.
AR-3-954	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	728,0	žm. val.
AR-3-955	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 50 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	436,0	žm. val.
AR-3-956	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 50 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	544,0	žm. val.
AR-3-957	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 50 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	653,0	žm. val.
AR-3-958	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 50 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	719,0	žm. val.
AR-3-959	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 50 m Vidutinė kategorija 4.5		objektas

	Darbo sąnaudos	871,0	žm. val.
AR-3-960	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	373,0	žm. val.
AR-3-961	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	467,0	žm. val.
AR-3-962	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	560,0	žm. val.
AR-3-963	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	616,0	žm. val.
AR-3-964	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	747,0	žm. val.
AR-3-965	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	334,0	žm. val.
AR-3-966	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	417,0	žm. val.
AR-3-967	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	501,0	žm. val.
AR-3-968	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	551,0	žm. val.
AR-3-969	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 15 m Vidutinė kategorija 4.5		objektas

	Darbo sąnaudos	667,0	žm. val.
AR-3-970	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	400,0	žm. val.
AR-3-971	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	501,0	žm. val.
AR-3-972	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	601,0	žm. val.
AR-3-973	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	661,0	žm. val.
AR-3-974	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	801,0	žm. val.
AR-3-975	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	448,0	žm. val.
AR-3-976	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	580,0	žm. val.
AR-3-977	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	672,0	žm. val.
AR-3-978	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	739,0	žm. val.
AR-3-979	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5		

	Darbo sąnaudos	898,0	žm. val.
AR-3-980	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	392,0	žm. val.
AR-3-981	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	490,0	žm. val.
AR-3-982	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	588,0	žm. val.
AR-3-983	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	647,0	žm. val.
AR-3-984	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 25 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	784,0	žm. val.
AR-3-985	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 19 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	284,0	žm. val.
AR-3-986	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 19 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	355,0	žm. val.
AR-3-987	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 19 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	426,0	žm. val.
AR-3-988	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 19 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	488,0	žm. val.
AR-3-989	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 19 m Vidutinė kategorija 4.5		objektas

	Darbo sąnaudos	567,0	žm. val.
AR-3-990	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 67 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	516,0	žm. val.
AR-3-991	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 67 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	645,0	žm. val.
AR-3-992	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 67 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	774,0	žm. val.
AR-3-993	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 67 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	851,0	žm. val.
AR-3-994	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m ³ , o aukštis iki 67 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1032,0	žm. val.
AR-3-995	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 44 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	493,0	žm. val.
AR-3-996	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 44 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	616,0	žm. val.
AR-3-997	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 44 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	739,0	žm. val.
AR-3-998	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 44 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	813,0	žm. val.
AR-3-999	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 44 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	986,0	žm. val.

AR-3-1000	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 75 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	630,0	objektas žm. val.
AR-3-1001	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 75 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	788,0	objektas žm. val.
AR-3-1002	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 75 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	945,0	objektas žm. val.
AR-3-1003	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 75 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1040,0	objektas žm. val.
AR-3-1004	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 75 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1260,0	objektas žm. val.
AR-3-1005	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	591,0	objektas žm. val.
AR-3-1006	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	739,0	objektas žm. val.
AR-3-1007	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	887,0	objektas žm. val.
AR-3-1008	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	976,0	objektas žm. val.
AR-3-1009	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 40 000 m ³ , o aukštis iki 12 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1183,0	objektas žm. val.

AR-3-1010	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1089,0	objektas žm. val.
AR-3-1011	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1361,0	objektas žm. val.
AR-3-1012	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1633,0	objektas žm. val.
AR-3-1013	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1797,0	objektas žm. val.
AR-3-1014	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2178,0	objektas žm. val.
AR-3-1015	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 40 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	778,0	objektas žm. val.
AR-3-1016	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 40 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	972,0	objektas žm. val.
AR-3-1017	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 40 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1167,0	objektas žm. val.
AR-3-1018	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 40 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1283,0	objektas žm. val.
AR-3-1019	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 40 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1556,0	objektas žm. val.

AR-3-1020	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 90 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	907,0	objektas žm. val.
AR-3-1021	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 90 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1134,0	objektas žm. val.
AR-3-1022	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 90 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1361,0	objektas žm. val.
AR-3-1023	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 90 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1497,0	objektas žm. val.
AR-3-1024	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 50 000 m ³ , o aukštis iki 90 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1814,0	objektas žm. val.
AR-3-1025	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	971,0	objektas žm. val.
AR-3-1026	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1213,0	objektas žm. val.
AR-3-1027	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1456,0	objektas žm. val.
AR-3-1028	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1602,0	objektas žm. val.
AR-3-1029	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 10 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1941,0	objektas žm. val.

AR-3-1030	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1307,0	objektas žm. val.
AR-3-1031	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1633,0	objektas žm. val.
AR-3-1032	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1960,0	objektas žm. val.
AR-3-1033	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2156,0	objektas žm. val.
AR-3-1034	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 20 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2613,0	objektas žm. val.
AR-3-1035	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1493,0	objektas žm. val.
AR-3-1036	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1867,0	objektas žm. val.
AR-3-1037	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2240,0	objektas žm. val.
AR-3-1038	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2464,0	objektas žm. val.
AR-3-1039	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 60 000 m ³ , o aukštis iki 60 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2987,0	objektas žm. val.

AR-3-1040	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 23 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1288,0	objektas žm. val.
AR-3-1041	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 23 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1610,0	objektas žm. val.
AR-3-1042	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 23 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1932,0	objektas žm. val.
AR-3-1043	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 23 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2125,0	objektas žm. val.
AR-3-1044	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 23 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2576,0	objektas žm. val.
AR-3-1045	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 56 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1742,0	objektas žm. val.
AR-3-1046	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 56 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2178,0	objektas žm. val.
AR-3-1047	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 56 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2613,0	objektas žm. val.
AR-3-1048	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 56 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2875,0	objektas žm. val.
AR-3-1049	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 70 000 m ³ , o aukštis iki 56 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	3484,0	objektas žm. val.

AR-3-1050	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 54 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1966,0	objektas žm. val.
AR-3-1051	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 54 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2457,0	objektas žm. val.
AR-3-1052	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 54 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2948,0	objektas žm. val.
AR-3-1053	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 54 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	3243,0	objektas žm. val.
AR-3-1054	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 54 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	3931,0	objektas žm. val.
AR-3-1055	I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 24 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1478,0	objektas žm. val.
AR-3-1056	II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 24 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1848,0	objektas žm. val.
AR-3-1057	III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 24 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2218,0	objektas žm. val.
AR-3-1058	IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 24 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2439,0	objektas žm. val.
AR-3-1059	V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 80 000 m ³ , o aukštis iki 24 m Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2957,0	objektas žm. val.

PAVELDO MEDŽIAGŲ TAIKOMŲJŲ MOKSLINIŲ TIRIAMŲJŲ DARBŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI

Techninė dalis

1. Priede pateikiami šių darbų sąnaudų normatyvai:
 - 1.1. objekto statybinių medžiagų pirminis tyrimas;
 - 1.2. konkrečių medžiagų ir konstrukcijų grupių natūros tyrimai;
 - 1.3. medžiagų laboratorinė analizė, tyrimai ir bandymas;
 - 1.4. technologijų, mokslinių rekomendacijų ir mokslinės techninės ataskaitos parengimas.
2. Priede pateikiami normatyvai tyrimams, atliekamiems laboratoriniais ir vizualiniais metodais. Neardantieji tyrimo metodai (akustiniai, elektromagnetiniai, radioizotopiniai, infraraudonaisiais spinduliais) šiame skyriuje nepateikiami. Nepateikiami ir temperatūros bei drėgmės tyrimų normatyvai.
3. Jeigu yra aplinkybių, sunkinančių bandinių paėmimą, bandinių paėmimo darbo sąnaudoms taikomi koeficientai:
 - 3.1. objekto natūros tyrimams, kai sunku prieiti prie tyrimo vietos (daug baldų, įrenginių, daiktų, užtemdytose patalpose ir pan.), $K=1,05\text{--}1,1$;
 - 3.2. dirbant ant pastolių, kopėčių $K=1,05\text{--}1,1$;
 - 3.3. tiriant išorines konstrukcijas aukščiau kaip 12 m $K=1,1\text{--}1,3$; aukščiau kaip 20 m $K=1,2\text{--}1,5$;
 - 3.4. tiriant sunkiai prieinamas ar paslėptas konstrukcijas $K=1,1\text{--}1,3$.
4. Normatyvai surašyti į trylika skyrių.

1 skyrius. Pirminis kompleksinis objekto medžiagų būklės tyrimas

1. Skyriaus normatyvai numato tris sudėtingumo kategorijas:

I sudėtingumo kategorija – paprasti, patenkinamos vertės objektai su keliomis atskiromis patalpomis, nedaug konstrukcinių elementų, architektūrinių detalių, dekorų, apdailos medžiagų (rūšių);

II sudėtingumo kategorija – vidutinio sudėtingumo, nepatenkinamos techninės būklės objektai su daugybe atskirų patalpų, daug architektūrinių detalių, įvairių statybinių ir apdailos medžiagų;

III sudėtingumo kategorija – blogos būklės sudėtingi objektai, daug architektūrinių detalių, konstrukcinių elementų, įvairių statybinių ir apdailos medžiagų;
2. Tiriant avarinius objektus (statinius) sąnaudų normatyvams taikomas $K=1,3$.
3. Tiriant objektus (statinius), kuriuose yra freskų, sieninės tapybos, skyriaus sąnaudų normatyvams taikomas $K=1,5$.
4. Orientacinis skyriaus normatyvų darbų sąnaudų santykis procentais:

pirminiai natūriniai objekto medžiagų būklės tyrimai – 30%;

darbų programos paruošimas, remiantis pirminiais tyrimais – 70%.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

AR-4-1	I sudėtingumo kategorijos objekto pirminis, kompleksinis medžiagų būklės tyrimas, kai tūris iki 1 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	22,0	žm. val.	objektas
AR-4-2	II sudėtingumo kategorijos objekto pirminis, kompleksinis medžiagų būklės tyrimas, kai tūris iki 1 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	31,0	žm. val.	objektas
AR-4-3	III sudėtingumo kategorijos objekto pirminis, kompleksinis medžiagų būklės tyrimas, kai tūris iki 1 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	40,0	žm. val.	objektas
AR-4-4	I sudėtingumo kategorijos objekto pirminis, kompleksinis medžiagų būklės tyrimas, kai tūris iki 2 500 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	27,0	žm. val.	objektas
AR-4-5	II sudėtingumo kategorijos objekto pirminis, kompleksinis medžiagų būklės tyrimas, kai tūris iki 2 500 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	39,0	žm. val.	objektas
AR-4-6	III sudėtingumo kategorijos objekto pirminis, kompleksinis medžiagų būklės tyrimas, kai tūris iki 2 500 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	50,0	žm. val.	objektas
AR-4-7	I sudėtingumo kategorijos objekto pirminis, kompleksinis medžiagų būklės tyrimas, kai tūris iki 5 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	33,0	žm. val.	objektas
AR-4-8	II sudėtingumo kategorijos objekto pirminis, kompleksinis medžiagų būklės tyrimas, kai tūris iki 5 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	47,0	žm. val.	objektas
AR-4-9	III sudėtingumo kategorijos objekto pirminis, kompleksinis medžiagų būklės tyrimas, kai tūris iki 5 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	60,0	žm. val.	objektas
AR-4-10	I sudėtingumo kategorijos objekto pirminis, kompleksinis medžiagų būklės tyrimas, kai tūris iki 10 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	44,0	žm. val.	objektas
AR-4-11	II sudėtingumo kategorijos objekto pirminis, kompleksinis medžiagų būklės tyrimas, kai tūris iki 10 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	63,0	žm. val.	objektas
AR-4-12	III sudėtingumo kategorijos objekto pirminis, kompleksinis medžiagų būklės tyrimas, kai tūris iki 10 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	80,0	žm. val.	objektas

AR-4-13	I sudėtingumo kategorijos objekto pirminis, kompleksinis medžiagų būklės tyrimas, kai tūris iki 20 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	52,0	žm. val.	objektas
AR-4-14	II sudėtingumo kategorijos objekto pirminis, kompleksinis medžiagų būklės tyrimas, kai tūris iki 20 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	73,0	žm. val.	objektas
AR-4-15	III sudėtingumo kategorijos objekto pirminis, kompleksinis medžiagų būklės tyrimas, kai tūris iki 20 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	95,0	žm. val.	objektas

2 skyrius. Interjero dekoru (puošybos) ar vidaus įrangos elementu pirminis medžiagu būklės tyrimas

1. Skyriaus normatyvai numato tris sudėtingumo kategorijas:

I sudėtingumo kategorija – paprasti, geros techninės būklės interjerai su pasikartojančiomis architektūros detalėmis arba nesudėtingos formos vidaus įrangos elementais, naudota iki 3 rūšių apdailos medžiagų;

II sudėtingumo kategorija – vidutinio sudėtingumo, nepatenkinamos techninės būklės interjerai, kai daug apdailos elementu arba sudėtingos konfigūracijos įranga su drožiniais bei uždėtinėmis detalėmis, naudota daugiau negu 3 rūšių apdailos medžiagų;

III sudėtingumo kategorija – blogos būklės interjerai su daugybe sudėtingų ir įvairių apdailos ir dekoru detalių arba sudėtinga interjero įranga su įvairia apdaila, aptinkami vėlesni uždažymų ar apdailos sluoksniai ir dekorui (apdailai) naudota daugiau negu 5 apdailos medžiagų rūšys.

2. Orientacinis skyriaus normatyvų darbų sąnaudų santykis procentais:

pirminiai natūriniai medžiagų būklės tyrimai – 30%;

darbų programos paruošimas, remiantis pirminiais tyrimais – 70%.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas	
1	2	3	4	
AR-4-16	I sudėtingumo kategorijos objekto pirminis interjero dekoru medžiagų būklės tyrimas, kai plotas iki 100 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	8,0	žm. val.	objektas
AR-4-17	I sudėtingumo kategorijos objekto pirminis interjero dekoru medžiagų būklės tyrimas, kai plotas iki 500 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	12,0	žm. val.	objektas
AR-4-18	I sudėtingumo kategorijos objekto pirminis interjero dekoru medžiagų būklės tyrimas, kai plotas iki 900 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	14,0	žm. val.	objektas
AR-4-19	I sudėtingumo kategorijos objekto pirminis interjero dekoru medžiagų būklės tyrimas, kai plotas iki 1 500 m ² Vidutinė kategorija 4.0			objektas

AR-4-20	Darbo sąnaudos II sudėtingumo kategorijos objekto pirminis interjero dekoro medžiagų būklės tyrimas, kai plotas iki 100 m ² Vidutinė kategorija 4.0	18,0	žm. val. objektas
	Darbo sąnaudos	11,0	žm. val.
AR-4-21	II sudėtingumo kategorijos objekto pirminis interjero dekoro medžiagų būklės tyrimas, kai plotas iki 500 m ² Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	16,0	žm. val.
AR-4-22	II sudėtingumo kategorijos objekto pirminis interjero dekoro medžiagų būklės tyrimas, kai plotas iki 900 m ² Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	19,0	žm. val.
AR-4-23	II sudėtingumo kategorijos objekto pirminis interjero dekoro medžiagų būklės tyrimas, kai plotas iki 1 500 m ² Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	24,0	žm. val.
AR-4-24	III sudėtingumo kategorijos objekto pirminis interjero dekoro medžiagų būklės tyrimas, kai plotas iki 100 m ² Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	13,0	žm. val.
AR-4-25	III sudėtingumo kategorijos objekto pirminis interjero dekoro medžiagų būklės tyrimas, kai plotas iki 500 m ² Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	20,0	žm. val.
AR-4-26	III sudėtingumo kategorijos objekto pirminis interjero dekoro medžiagų būklės tyrimas, kai plotas iki 900 m ² Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	24,0	žm. val.
AR-4-27	III sudėtingumo kategorijos objekto pirminis interjero dekoro medžiagų būklės tyrimas, kai plotas iki 1 500 m ² Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	29,0	žm. val.
AR-4-28	I sudėtingumo kategorijos objekto pirminis įrangos elemento medžiagų būklės tyrimas Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	2,0	žm. val.
AR-4-29	II sudėtingumo kategorijos objekto pirminis įrangos elemento medžiagų būklės tyrimas Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	3,0	žm. val.
AR-4-30	III sudėtingumo kategorijos objekto pirminis įrangos elemento medžiagų būklės tyrimas Vidutinė kategorija 4.0		objektas
	Darbo sąnaudos	5,0	žm. val.

3 skyrius. Architektūrinių, konstrukcinių ir dekoratyvinių elementų iš plytų ir natūralaus akmens medžiagų būklės tyrimai

1. Tiriant kompleksą, kuriame yra iki 5 objektų, skyriaus normatyvams taikomas koeficientas $K=0,8$ (kiekvienam objektui); kai objektų yra nuo 6 iki 10 – $K=0,6$ (kiekvienam objektui); kai objektų daugiau negu 10 – $K=0,4$ (kiekvienam objektui).

2. Skyriaus normatyvai numato tris sudėtingumo kategorijas:

I sudėtingumo kategorija – paprastos architektūros objektai, mūriniai, patenkinamos techninės būklės, be didesnių pakenkimų, siūlės ir pats mūrinys kai kur supleišėję, yra nedidelių įdaužų, siūlių skiedinys nežymiai ištrupėjęs ar sudulėjęs;

II sudėtingumo kategorija – vidutinio sudėtingumo (nedaug architektūrinių detalių) objektai, mūriniai, patenkinamos techninės būklės, yra plyšių, siūlės ištrupėjusios iki 2 cm, pakenkta iki 30% mūrinio, yra priegrindos ir hidroizoliacijos pažeidimų;

III sudėtingumo kategorija – sudėtingi (daug įvairių architektūrinių detalių) objektai, mūriniai blogos techninės būklės, yra ištisinių plyšių, smarkiai ištrupėjusios plytos, pakenkta daugiau nei 30% mūrinio, yra druskų, drėgmės dėmių, nedidelis nukrypimas nuo vertikalės ir būtina kruopščiai ištirti mūrinio medžiagas ir priežastis, sukėlusias deformacijas.

3. Orientacinis skyriaus normatyvų darbų sąnaudų santykis procentais:

medžiagų būklės natūriniai tyrimai (lauko darbai) – 45%;

susipažinimas su objekto dokumentacija (duomenimis apie statybines medžiagas) – 15%;

išvados apie medžiagų būklę – 40%.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-4-31	I sudėtingumo kategorijos objekto plytų ar natūralaus akmens tyrimas, kai mūro plotas iki 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	52,0	objektas žm. val.
AR-4-32	II sudėtingumo kategorijos objekto plytų ar natūralaus akmens tyrimas, kai mūro plotas iki 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	70,0	objektas žm. val.
AR-4-33	III sudėtingumo kategorijos objekto plytų ar natūralaus akmens tyrimas, kai mūro plotas iki 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	82,0	objektas žm. val.
AR-4-34	I sudėtingumo kategorijos objekto plytų ar natūralaus akmens tyrimas, kai mūro plotas iki 400 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	78,0	objektas žm. val.
AR-4-35	II sudėtingumo kategorijos objekto plytų ar natūralaus akmens tyrimas, kai mūro plotas iki 400 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	104,0	objektas žm. val.
AR-4-36	III sudėtingumo kategorijos objekto plytų ar natūralaus akmens tyrimas, kai mūro plotas iki 400 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	125,0	objektas žm. val.
AR-4-37	I sudėtingumo kategorijos objekto plytų ar natūralaus akmens tyrimas, kai mūro plotas iki 600 m ²		objektas

	Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	93,0	žm. val.
AR-4-38	II sudėtingumo kategorijos objekto plytų ar natūralaus akmens tyrimas, kai mūro plotas iki 600 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	138,0	žm. val.
AR-4-39	III sudėtingumo kategorijos objekto plytų ar natūralaus akmens tyrimas, kai mūro plotas iki 600 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	170,0	žm. val.
AR-4-40	I sudėtingumo kategorijos objekto plytų ar natūralaus akmens tyrimas, kai mūro plotas iki 900 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	109,0	žm. val.
AR-4-41	II sudėtingumo kategorijos objekto plytų ar natūralaus akmens tyrimas, kai mūro plotas iki 900 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	143,0	žm. val.
AR-4-42	III sudėtingumo kategorijos objekto plytų ar natūralaus akmens tyrimas, kai mūro plotas iki 900 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	176,0	žm. val.
AR-4-43	I sudėtingumo kategorijos objekto plytų ar natūralaus akmens tyrimas, kai mūro plotas iki 1 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	125,0	žm. val.
AR-4-44	II sudėtingumo kategorijos objekto plytų ar natūralaus akmens tyrimas, kai mūro plotas iki 1 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	163,0	žm. val.
AR-4-45	III sudėtingumo kategorijos objekto plytų ar natūralaus akmens tyrimas, kai mūro plotas iki 1 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	203,0	žm. val.
AR-4-46	I sudėtingumo kategorijos objekto plytų ar natūralaus akmens tyrimas, kai mūro plotas iki 1 500 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	143,0	žm. val.
AR-4-47	II sudėtingumo kategorijos objekto plytų ar natūralaus akmens tyrimas, kai mūro plotas iki 1 500 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	185,0	žm. val.
AR-4-48	III sudėtingumo kategorijos objekto plytų ar natūralaus akmens tyrimas, kai mūro plotas iki 1 500 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	226,0	žm. val.
AR-4-49	I sudėtingumo kategorijos objekto mišraus mūro tyrimas, kai mūro plotas iki 200 m ²		objektas

	Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	52,0	žm. val.
AR-4-50	II sudėtingumo kategorijos objekto mišraus mūro tyrimas, kai mūro plotas iki 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	72,0	žm. val.
AR-4-51	III sudėtingumo kategorijos objekto mišraus mūro tyrimas, kai mūro plotas iki 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	83,0	žm. val.
AR-4-52	I sudėtingumo kategorijos objekto mišraus mūro tyrimas, kai mūro plotas iki 400 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	88,0	žm. val.
AR-4-53	II sudėtingumo kategorijos objekto mišraus mūro tyrimas, kai mūro plotas iki 400 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	114,0	žm. val.
AR-4-54	III sudėtingumo kategorijos objekto mišraus mūro tyrimas, kai mūro plotas iki 400 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	140,0	žm. val.
AR-4-55	I sudėtingumo kategorijos objekto mišraus mūro tyrimas, kai mūro plotas iki 600 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	114,0	žm. val.
AR-4-56	II sudėtingumo kategorijos objekto mišraus mūro tyrimas, kai mūro plotas iki 600 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	138,0	žm. val.
AR-4-57	III sudėtingumo kategorijos objekto mišraus mūro tyrimas, kai mūro plotas iki 600 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	169,0	žm. val.
AR-4-58	I sudėtingumo kategorijos objekto mišraus mūro tyrimas, kai mūro plotas iki 900 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	122,0	žm. val.
AR-4-59	II sudėtingumo kategorijos objekto mišraus mūro tyrimas, kai mūro plotas iki 900 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	158,0	žm. val.
AR-4-60	III sudėtingumo kategorijos objekto mišraus mūro tyrimas, kai mūro plotas iki 900 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	197,0	žm. val.

AR-4-61	I sudėtingumo kategorijos objekto mišraus mūro tyrimas, kai mūro plotas iki 1 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	140,0	žm. val.	objektas
AR-4-62	II sudėtingumo kategorijos objekto mišraus mūro tyrimas, kai mūro plotas iki 1 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	182,0	žm. val.	objektas
AR-4-63	III sudėtingumo kategorijos objekto mišraus mūro tyrimas, kai mūro plotas iki 1 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	224,0	žm. val.	objektas
AR-4-64	I sudėtingumo kategorijos objekto mišraus mūro tyrimas, kai mūro plotas iki 1 500 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	159,0	žm. val.	objektas
AR-4-65	II sudėtingumo kategorijos objekto mišraus mūro tyrimas, kai mūro plotas iki 1 500 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	205,0	žm. val.	objektas
AR-4-66	III sudėtingumo kategorijos objekto mišraus mūro tyrimas, kai mūro plotas iki 1 500 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	253,0	žm. val.	objektas
AR-4-67	I sudėtingumo kategorijos objekto tinkuoto mūro su lipdyba tyrimas, kai mūro plotas iki 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	57,0	žm. val.	objektas
AR-4-68	II sudėtingumo kategorijos objekto tinkuoto mūro su lipdyba tyrimas, kai mūro plotas iki 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	75,0	žm. val.	objektas
AR-4-69	III sudėtingumo kategorijos objekto tinkuoto mūro su lipdyba tyrimas, kai mūro plotas iki 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	91,0	žm. val.	objektas
AR-4-70	I sudėtingumo kategorijos objekto tinkuoto mūro su lipdyba tyrimas, kai mūro plotas iki 400 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	96,0	žm. val.	objektas
AR-4-71	II sudėtingumo kategorijos objekto tinkuoto mūro su lipdyba tyrimas, kai mūro plotas iki 400 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	125,0	žm. val.	objektas
AR-4-72	III sudėtingumo kategorijos objekto tinkuoto mūro su lipdyba tyrimas, kai mūro plotas iki 400 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	154,0	žm. val.	objektas

AR-4-73	I sudėtingumo kategorijos objekto tinkuoto mūro su lipdyba tyrimas, kai mūro plotas iki 600 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	114,0	objektas žm. val.
AR-4-74	II sudėtingumo kategorijos objekto tinkuoto mūro su lipdyba tyrimas, kai mūro plotas iki 600 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	151,0	objektas žm. val.
AR-4-75	III sudėtingumo kategorijos objekto tinkuoto mūro su lipdyba tyrimas, kai mūro plotas iki 600 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	185,0	objektas žm. val.
AR-4-76	I sudėtingumo kategorijos objekto tinkuoto mūro su lipdyba tyrimas, kai mūro plotas iki 900 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	135,0	objektas žm. val.
AR-4-77	II sudėtingumo kategorijos objekto tinkuoto mūro su lipdyba tyrimas, kai mūro plotas iki 900 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	174,0	objektas žm. val.
AR-4-78	III sudėtingumo kategorijos objekto tinkuoto mūro su lipdyba tyrimas, kai mūro plotas iki 900 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	216,0	objektas žm. val.
AR-4-79	I sudėtingumo kategorijos objekto tinkuoto mūro su lipdyba tyrimas, kai mūro plotas iki 1 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	154,0	objektas žm. val.
AR-4-80	II sudėtingumo kategorijos objekto tinkuoto mūro su lipdyba tyrimas, kai mūro plotas iki 1 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	200,0	objektas žm. val.
AR-4-81	III sudėtingumo kategorijos objekto tinkuoto mūro su lipdyba tyrimas, kai mūro plotas iki 1 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	244,0	objektas žm. val.
AR-4-82	I sudėtingumo kategorijos objekto tinkuoto mūro su lipdyba tyrimas, kai mūro plotas iki 1 500 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	171,0	objektas žm. val.
AR-4-83	II sudėtingumo kategorijos objekto tinkuoto mūro su lipdyba tyrimas, kai mūro plotas iki 1 500 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	224,0	objektas žm. val.
AR-4-84	III sudėtingumo kategorijos objekto tinkuoto mūro su lipdyba tyrimas, kai mūro plotas iki 1 500 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	277,0	objektas žm. val.

4 skyrius. Architektūrinių, konstrukcinių ar dekoratyvinių medinių elementų medžiagų būklės tyrimai

1. Tiriant kompleksą, kuriame yra iki 5 objektų, skyriaus normatyvams taikomas koeficientas $K=0,8$ (kiekvienam objektui); kai objektų yra nuo 6 iki 10 – $K=0,6$ (kiekvienam objektui); kai objektų daugiau negu 10 – $K=0,4$ (kiekvienam objektui).

2. Skyriaus normatyvai numato tris sudėtingumo kategorijas:

I sudėtingumo kategorija – paprastos architektūros objektai, paprastos konstrukcijos, konstrukciniai ir dekoratyviniai elementai prieinami stebėti (vienaukščių ir paprastų statinių rentiniai, netinkuotos lentų sienos, pertvaros, lubos ir kt.);

II sudėtingumo kategorija – vidutinio sudėtingumo objektai; daug nesudėtingo dekorų; vidutinio sudėtingumo konstrukcijos, kai kurie konstrukcijų mazgai, elementai sunkiai prieinami stebėti (sudėtingi rentiniai, sienos, lubos nutinkuotos, su nesudėtingais lipdiniais; senųjų pamatų gulekšniai ir polinės konstrukcijos; tarpaukštinės perdangos su užpylimu, atliekančios lubų ir grindų funkciją, tarpaukštinių perdangų ilgesnės kaip 8 m sijos, santvaros; medinis fachtverkas, karkasinės ir rėstinės kupolių konstrukcijos ir kt.);

III sudėtingumo kategorija – sudėtingi objektai, daug architektūrinių ir dekoratyvinių elementų, erdvinės konstrukcijos su sudėtingu apkrovų paskirstymu; sunkiai prieinama tyrimų vieta (sudėtingos karkasinės sienų konstrukcijos, tinkuotos ir dažytos sienos, sienos su piliastrais, portalais, sudėtingais lipdiniais, drožyba ir kt. dekoratyvinėmis detalėmis, tinkuoti skliautų, kupolų karkasai, skliautuotos kesoninės lubos, kupolai dengti medinėmis čerpėmis, gontais, kombinuotos kolonos su medinėmis šerdimis, sudėtingi, gilūs pamatai, sudėtingos gegninės ir sijinės-ramstinės, erdvinės konstrukcijos, didžiatarpės medinės ar kombinuotos santvaros ir jų mazgai, sudėtinės sijos.

3. Orientacinis skyriaus normatyvų darbų sąnaudų santykis procentais:

medžiagų būklės natūriniai tyrimai (lauko darbai) – 50%;

susipažinimas su objekto dokumentacija (duomenimis apie statybines medžiagas) – 10%;

išvados apie medžiagų būklę – 40%.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-4-85	I sudėtingumo kategorijos medinio statinio kompleksiniai medžiagos būklės tyrimai, kai tūris iki 1 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	140,0	objektas žm. val.
AR-4-86	II sudėtingumo kategorijos medinio statinio kompleksiniai medžiagos būklės tyrimai, kai tūris iki 1 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	190,0	objektas žm. val.
AR-4-87	III sudėtingumo kategorijos medinio statinio kompleksiniai medžiagos būklės tyrimai, kai tūris iki 1 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	240,0	objektas žm. val.
AR-4-88	I sudėtingumo kategorijos medinio statinio kompleksiniai medžiagos būklės tyrimai, kai tūris iki 5 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	210,0	objektas žm. val.

AR-4-89	II sudėtingumo kategorijos medinio statinio kompleksiniai medžiagos būklės tyrimai, kai tūris iki 5 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	273,0	žm. val.	objektas
AR-4-90	III sudėtingumo kategorijos medinio statinio kompleksiniai medžiagos būklės tyrimai, kai tūris iki 5 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	333,0	žm. val.	objektas
AR-4-91	I sudėtingumo kategorijos medinio statinio kompleksiniai medžiagos būklės tyrimai, kai tūris iki 10 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	265,0	žm. val.	objektas
AR-4-92	II sudėtingumo kategorijos medinio statinio kompleksiniai medžiagos būklės tyrimai, kai tūris iki 10 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	340,0	žm. val.	objektas
AR-4-93	III sudėtingumo kategorijos medinio statinio kompleksiniai medžiagos būklės tyrimai, kai tūris iki 10 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	416,0	žm. val.	objektas
AR-4-94	I sudėtingumo kategorijos medinio statinio kompleksiniai medžiagos būklės tyrimai, kai tūris iki 20 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	333,0	žm. val.	objektas
AR-4-95	II sudėtingumo kategorijos medinio statinio kompleksiniai medžiagos būklės tyrimai, kai tūris iki 20 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	411,0	žm. val.	objektas
AR-4-96	III sudėtingumo kategorijos medinio statinio kompleksiniai medžiagos būklės tyrimai, kai tūris iki 20 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	500,0	žm. val.	objektas
AR-4-97	I sudėtingumo kategorijos objekto atskirų medinių architektūrinių ir kitų elementų būklės tyrimai, kai plotas iki 50 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	44,0	žm. val.	objektas
AR-4-98	II sudėtingumo kategorijos objekto atskirų medinių architektūrinių ir kitų elementų būklės tyrimai, kai plotas iki 50 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	65,0	žm. val.	objektas
AR-4-99	III sudėtingumo kategorijos objekto atskirų medinių architektūrinių ir kitų elementų būklės tyrimai, kai plotas iki 50 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	93,0	žm. val.	objektas

AR-4-100	I sudėtingumo kategorijos objekto atskirų medinių architektūrinių ir kitų elementų būklės tyrimai, kai plotas iki 100 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	64,0	žm. val.	objektas
AR-4-101	II sudėtingumo kategorijos objekto atskirų medinių architektūrinių ir kitų elementų būklės tyrimai, kai plotas iki 100 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	93,0	žm. val.	objektas
AR-4-102	III sudėtingumo kategorijos objekto atskirų medinių architektūrinių ir kitų elementų būklės tyrimai, kai plotas iki 100 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	135,0	žm. val.	objektas
AR-4-103	I sudėtingumo kategorijos objekto atskirų medinių architektūrinių ir kitų elementų būklės tyrimai, kai plotas iki 250 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	83,0	žm. val.	objektas
AR-4-104	II sudėtingumo kategorijos objekto atskirų medinio architektūrinių ir kitų elementų būklės tyrimai, kai plotas iki 250 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	122,0	žm. val.	objektas
AR-4-105	III sudėtingumo kategorijos objekto atskirų medinių architektūrinių ir kitų elementų būklės tyrimai, kai plotas iki 250 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	174,0	žm. val.	objektas
AR-4-106	I sudėtingumo kategorijos objekto atskirų medinių architektūrinių ir kitų elementų būklės tyrimai, kai plotas iki 500 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	101,0	žm. val.	objektas
AR-4-107	II sudėtingumo kategorijos objekto atskirų medinių architektūrinių ir kitų elementų būklės tyrimai, kai plotas iki 500 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	150,0	žm. val.	objektas
AR-4-108	III sudėtingumo kategorijos objekto atskirų medinių architektūrinių ir kitų elementų būklės tyrimai, kai plotas iki 500 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	215,0	žm. val.	objektas
AR-4-109	I sudėtingumo kategorijos objekto atskirų medinių architektūrinių ir kitų elementų būklės tyrimai, kai plotas iki 700 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	101,0	žm. val.	objektas

AR-4-110	II sudėtingumo kategorijos objekto atskirų medinių architektūrinių ir kitų elementų būklės tyrimai, kai plotas iki 700 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	150,0	žm. val.	objektas
AR-4-111	III sudėtingumo kategorijos objekto atskirų medinių architektūrinių ir kitų elementų būklės tyrimai, kai plotas iki 700 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	215,0	žm. val.	objektas
AR-4-112	I sudėtingumo kategorijos objekto atskirų medinių architektūrinių ir kitų elementų būklės tyrimai, kai plotas iki 1 000 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	135,0	žm. val.	objektas
AR-4-113	II sudėtingumo kategorijos objekto atskirų medinių architektūrinių ir kitų elementų būklės tyrimai, kai plotas iki 1 000 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	200,0	žm. val.	objektas
AR-4-114	III sudėtingumo kategorijos objekto atskirų medinių architektūrinių ir kitų elementų būklės tyrimai, kai plotas iki 1 000 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	284,0	žm. val.	objektas

5 skyrius. Architektūrinių, konstrukcinių ar dekoratyvinių metalinių elementų medžiagų būklės tyrimai

1. Skyriaus normatyvai numato tris sudėtingumo kategorijas:

I sudėtingumo kategorija – paprastos formos konstrukcijos; visi elementai gerai prieinami, konstrukcijų būklė patenkinama (nežymi metalo korozija);

II sudėtingumo kategorija – vidutinio sudėtingumo konstrukcijos; sudėtingos apkrovų sistemos: konstrukcijų būklė nepatenkinama (metalo destruktijos apraiškos, korozija);

III sudėtingumo kategorija – sudėtingos konstrukcijos; sudėtinga apkrovų sistema, sunkiai prieinama tyrimų vieta, bloga konstrukcijų techninė būklė (žymi metalo destruktija, korozija, konstrukcijos nebeatsparios, suminkštėję).

2. Orientacinis skyriaus normatyvų darbų sąnaudų santykis procentais:

medžiagų būklės natūriniai tyrimai (lauko darbai) – 45%;

susipažinimas su objekto dokumentacija (duomenimis apie statybų istoriją, konstrukcijas, medžiagas) – 15%;

išvados apie konstrukcijų, medžiagų būklę – 40%.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

AR-4-115	I sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 10 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	12,0	žm. val.	objektas
----------	---	------	----------	----------

AR-4-116	II sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 10 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	18,0	žm. val.	objektas
AR-4-117	III sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 10 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	26,0	žm. val.	objektas
AR-4-118	I sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 50 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	31,0	žm. val.	objektas
AR-4-119	II sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 50 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	47,0	žm. val.	objektas
AR-4-120	III sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 50 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	65,0	žm. val.	objektas
AR-4-121	I sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 100 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	44,0	žm. val.	objektas
AR-4-122	II sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 100 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	68,0	žm. val.	objektas
AR-4-123	III sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 100 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	93,0	žm. val.	objektas
AR-4-124	I sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 300 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	57,0	žm. val.	objektas
AR-4-125	II sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 300 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	86,0	žm. val.	objektas
AR-4-126	III sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 300 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	122,0	žm. val.	objektas
AR-4-127	I sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 600 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	73,0	žm. val.	objektas

AR-4-128	II sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 600 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	106,0	žm. val.	objektas
AR-4-129	III sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 600 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	150,0	žm. val.	objektas
AR-4-130	I sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 900 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	86,0	žm. val.	objektas
AR-4-131	II sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 900 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	127,0	žm. val.	objektas
AR-4-132	III sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 900 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	179,0	žm. val.	objektas
AR-4-133	I sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 1 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	93,0	žm. val.	objektas
AR-4-134	II sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 1 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	140,0	žm. val.	objektas
AR-4-135	III sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 1 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	197,0	žm. val.	objektas

6 skyrius. Interjero įrangos eklementų tyrimai

1. Skyriaus normatyvai numato tris sudėtingumo kategorijas:

I sudėtingumo kategorija – paprasti, lengvai išardomi daiktai, nedaug detalių; pagaminti iš vienos rūšies medžiagos, su vienu dangos sluoksniu; techninė būklė patenkinama, pakenkimų nėra;

II sudėtingumo kategorija – sudėtingos konstrukcijos daiktai su pjaustinėmis, drožinėmis detalėmis, sunkiai išardomi, pagaminti iš 2–3 rūšių medžiagų, yra vėlesnių dangų sluoksnių; daiktų būklė nepatenkinama, kai kurie elementai sunykę, metale yra plyšių ir surūdijusių vietų;

III sudėtingumo kategorija – sudėtingi daiktai su gausiomis dekoru detalėmis, sunkiai demontuojami, pagaminti iš daugiau negu trijų medžiagų; yra vėlesnių antsluoksnių, bloga būklė, daug sunykusių detalių, elementų, yra plyšių, išsisluoksniavusi apdaila.

2. Orientacinis skyriaus normatyvų darbų sąnaudų santykis procentais:

būklės natūriniai tyrimai (darbai objekte, „lauko“ darbai) – 40%;

susipažinimas su archyvine medžiaga – 10%;

išvados apie daikto būklę – 50%.

3. Kartu tiriant kelis vieno tipo daiktus (interjero įrangos elementus) skyriaus normatyvų sąnaudoms taikomi koeficientai: tiriant iki 5 vieno tipo daiktų $K=0,8$, iki 10 – $K=0,6$, daugiau kaip 10 – $K=0,4$.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-4-136	I sudėtingumo kategorijos daikto (interjero įrangos) tyrimai, kai daikto pagrindinio vaizdo projekcija iki $0,5 \text{ m}^2$ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	12,0	objektas žm. val.
AR-4-137	II sudėtingumo kategorijos daikto (interjero įrangos) tyrimai, kai daikto pagrindinio vaizdo projekcija iki $0,5 \text{ m}^2$ Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	19,0	objektas žm. val.
AR-4-138	III sudėtingumo kategorijos daikto (interjero įrangos) tyrimai, kai daikto pagrindinio vaizdo projekcija iki $0,5 \text{ m}^2$ Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	25,0	objektas žm. val.
AR-4-139	I sudėtingumo kategorijos daikto (interjero įrangos) tyrimai, kai daikto pagrindinio vaizdo projekcija iki 1 m^2 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	14,0	objektas žm. val.
AR-4-140	II sudėtingumo kategorijos daikto (interjero įrangos) tyrimai, kai daikto pagrindinio vaizdo projekcija iki 1 m^2 Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	23,0	objektas žm. val.
AR-4-141	III sudėtingumo kategorijos daikto (interjero įrangos) tyrimai, kai daikto pagrindinio vaizdo projekcija iki 1 m^2 Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	31,0	objektas žm. val.
AR-4-142	I sudėtingumo kategorijos daikto (interjero įrangos) tyrimai, kai daikto pagrindinio vaizdo projekcija iki $2,5 \text{ m}^2$ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	19,0	objektas žm. val.
AR-4-143	II sudėtingumo kategorijos daikto (interjero įrangos) tyrimai, kai daikto pagrindinio vaizdo projekcija iki $2,5 \text{ m}^2$ Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	30,0	objektas žm. val.
AR-4-144	III sudėtingumo kategorijos daikto (interjero įrangos) tyrimai, kai daikto pagrindinio vaizdo projekcija iki $2,5 \text{ m}^2$ Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	41,0	objektas žm. val.
AR-4-145	I sudėtingumo kategorijos daikto (interjero įrangos) tyrimai, kai daikto pagrindinio vaizdo projekcija iki 5 m^2 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	23,0	objektas žm. val.

AR-4-146	II sudėtingumo kategorijos daikto (interjero įrangos) tyrimai, kai daikto pagrindinio vaizdo projekcija iki 5 m ² Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	36,0	objektas žm. val.
AR-4-147	III sudėtingumo kategorijos daikto (interjero įrangos) tyrimai, kai daikto pagrindinio vaizdo projekcija iki 5 m ² Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	51,0	objektas žm. val.
AR-4-148	I sudėtingumo kategorijos daikto (interjero įrangos) tyrimai, kai daikto pagrindinio vaizdo projekcija iki 7 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	28,0	objektas žm. val.
AR-4-149	II sudėtingumo kategorijos daikto (interjero įrangos) tyrimai, kai daikto pagrindinio vaizdo projekcija iki 7 m ² Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	44,0	objektas žm. val.
AR-4-150	III sudėtingumo kategorijos daikto (interjero įrangos) tyrimai, kai daikto pagrindinio vaizdo projekcija iki 7 m ² Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	60,0	objektas žm. val.
AR-4-151	I sudėtingumo kategorijos daikto (interjero įrangos) tyrimai, kai daikto pagrindinio vaizdo projekcija iki 10 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	30,0	objektas žm. val.
AR-4-152	II sudėtingumo kategorijos daikto (interjero įrangos) tyrimai, kai daikto pagrindinio vaizdo projekcija iki 10 m ² Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	49,0	objektas žm. val.
AR-4-153	III sudėtingumo kategorijos daikto (interjero įrangos) tyrimai, kai daikto pagrindinio vaizdo projekcija iki 10 m ² Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	66,0	objektas žm. val.

7 skyrius. Apdailos medžiagų (fasadų ir interjero dažai, tinkas, lipdiniai, dirbtinis marmuras) tyrimai

1. Skyriaus normatyvai numato tris sudėtingumo kategorijas:

I sudėtingumo kategorija – paprasti fasadai ir interjerai, apdailos medžiagų techninė būklė patenkinama, nėra suirimų, naudotos 1–2 apdailos medžiagos, apdaila neišsisluoksniavusi;

II sudėtingumo kategorija – vidutinio sudėtingumo fasadai ir interjerai, daug apdailos ir dekorų detalių, pakenkti apdailos ir dekorų elementai (yra plyšių, bet tinkas ir dažai neišsisluoksniavę), kai kurie sunykę; naudotos 3–4 apdailos medžiagos, matyti atskirų statybos periodų dažų ir apdailos sluoksniai;

III sudėtingumo kategorija – sudėtingi fasadai ir interjerai, daug apdailos ir dekorų detalių, bloga techninė būklė (suirusi medžiagos struktūra, sunykę atskiri elementai, suežėjęs ar sudūlėjęs tinkas ar dažų sluoksnis, druskų, rūdžių, drėgmės dėmės ant sienų, lubų), naudotos daugiau negu keturios apdailos medžiagos, matyti keli dažų ar apdailos sluoksniai.

2. Skyriaus normatyvų darbų sąnaudų santykis procentais:

medžiagų būklės natūriniai tyrimai – 50%;

susipažinimas su archyvine medžiaga – 10%;

išvados – 40%.

3. Kai vienu metu tiriamas fasado ar interjero tinkas ir nudažymas, skyriaus normatyvams taikomas koeficientas $K=0,6$ (kiekvienai tyrimo rūšiai).

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-4-154	I sudėtingumo kategorijos objekto tinko, lipdinių, dirbtinio marmuro medžiagų ir jų būklės tyrimai, kai plotas iki 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	41,0	objektas žm. val.
AR-4-155	II sudėtingumo kategorijos objekto tinko, lipdinių, dirbtinio marmuro medžiagų ir jų būklės tyrimai, kai plotas iki 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	57,0	objektas žm. val.
AR-4-156	III sudėtingumo kategorijos objekto tinko, lipdinių, dirbtinio marmuro medžiagų ir jų būklės tyrimai, kai plotas iki 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	83,0	objektas žm. val.
AR-4-157	I sudėtingumo kategorijos objekto tinko, lipdinių, dirbtinio marmuro medžiagų ir jų būklės tyrimai, kai plotas iki 500 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	59,0	objektas žm. val.
AR-4-158	II sudėtingumo kategorijos objekto tinko, lipdinių, dirbtinio marmuro medžiagų ir jų būklės tyrimai, kai plotas iki 500 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	83,0	objektas žm. val.
AR-4-159	III sudėtingumo kategorijos objekto tinko, lipdinių, dirbtinio marmuro medžiagų ir jų būklės tyrimai, kai plotas iki 500 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	111,0	objektas žm. val.
AR-4-160	I sudėtingumo kategorijos objekto tinko, lipdinių, dirbtinio marmuro medžiagų ir jų būklės tyrimai, kai plotas iki 1 000 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	75,0	objektas žm. val.
AR-4-161	II sudėtingumo kategorijos objekto tinko, lipdinių, dirbtinio marmuro medžiagų ir jų būklės tyrimai, kai plotas iki 1 000 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	106,0	objektas žm. val.
AR-4-162	III sudėtingumo kategorijos objekto tinko, lipdinių, dirbtinio marmuro medžiagų ir jų būklės tyrimai, kai plotas iki 1 000 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	154,0	objektas žm. val.
AR-4-163	I sudėtingumo kategorijos objekto tinko, lipdinių, dirbtinio marmuro medžiagų ir jų būklės tyrimai, kai plotas iki 1 500 m ² Vidutinė kategorija 4.0		objektas

	Darbo sąnaudos	94,0	žm. val.
AR-4-164	II sudėtingumo kategorijos objekto tinko, lipdinių, dirbtinio marmuro medžiagų ir jų būklės tyrimai, kai plotas iki 1 500 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	133,0	žm. val.
AR-4-165	III sudėtingumo kategorijos objekto tinko, lipdinių, dirbtinio marmuro medžiagų ir jų būklės tyrimai, kai plotas iki 1 500 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	190,0	žm. val.
AR-4-166	I sudėtingumo kategorijos objekto tinko, lipdinių, dirbtinio marmuro medžiagų ir jų būklės tyrimai, kai plotas iki 2 000 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	139,0	žm. val.
AR-4-167	II sudėtingumo kategorijos objekto tinko, lipdinių, dirbtinio marmuro medžiagų ir jų būklės tyrimai, kai plotas iki 2 000 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	174,0	žm. val.
AR-4-168	III sudėtingumo kategorijos objekto tinko, lipdinių, dirbtinio marmuro medžiagų ir jų būklės tyrimai, kai plotas iki 2 000 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	247,0	žm. val.
AR-4-169	I sudėtingumo kategorijos objekto tinko, lipdinių, dirbtinio marmuro medžiagų ir jų būklės tyrimai, kai plotas iki 2 500 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	125,0	žm. val.
AR-4-170	II sudėtingumo kategorijos objekto tinko, lipdinių, dirbtinio marmuro medžiagų ir jų būklės tyrimai, kai plotas iki 2 500 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	174,0	žm. val.
AR-4-171	III sudėtingumo kategorijos objekto tinko, lipdinių, dirbtinio marmuro medžiagų ir jų būklės tyrimai, kai plotas iki 2 500 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	247,0	žm. val.
AR-4-172	I sudėtingumo kategorijos objekto fasadų ar interjerų dažymo sluoksnių ir dažų medžiagų būklės tyrimai, kai plotas iki 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	39,0	žm. val.
AR-4-173	II sudėtingumo kategorijos objekto fasadų ar interjerų dažymo sluoksnių ir dažų medžiagų būklės tyrimai, kai plotas iki 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	55,0	žm. val.
AR-4-174	III sudėtingumo kategorijos objekto fasadų ar interjerų dažymo sluoksnių ir dažų medžiagų būklės tyrimai, kai plotas iki 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	78,0	žm. val.
AR-4-175	I sudėtingumo kategorijos objekto fasadų ar interjerų dažymo sluoksnių ir dažų medžiagų būklės tyrimai, kai plotas iki 500 m ² Vidutinė kategorija 4.0		objektas

	Darbo sąnaudos	57,0	žm. val.
AR-4-176	II sudėtingumo kategorijos objekto fasadų ar interjerų dažymo sluoksnių ir dažų medžiagų būklės tyrimai, kai plotas iki 500 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	78,0	žm. val.
AR-4-177	III sudėtingumo kategorijos objekto fasadų ar interjerų dažymo sluoksnių ir dažų medžiagų būklės tyrimai, kai plotas iki 500 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	107,0	žm. val.
AR-4-178	I sudėtingumo kategorijos objekto fasadų ar interjerų dažymo sluoksnių ir dažų medžiagų būklės tyrimai, kai plotas iki 1 000 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	74,0	žm. val.
AR-4-179	II sudėtingumo kategorijos objekto fasadų ar interjerų dažymo sluoksnių ir dažų medžiagų būklės tyrimai, kai plotas iki 1 000 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	103,0	žm. val.
AR-4-180	III sudėtingumo kategorijos objekto fasadų ar interjerų dažymo sluoksnių ir dažų medžiagų būklės tyrimai, kai plotas iki 1 000 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	146,0	žm. val.
AR-4-181	I sudėtingumo kategorijos objekto fasadų ar interjerų dažymo sluoksnių ir dažų medžiagų būklės tyrimai, kai plotas iki 1 500 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	90,0	žm. val.
AR-4-182	II sudėtingumo kategorijos objekto fasadų ar interjerų dažymo sluoksnių ir dažų medžiagų būklės tyrimai, kai plotas iki 1 500 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	124,0	žm. val.
AR-4-183	III sudėtingumo kategorijos objekto fasadų ar interjerų dažymo sluoksnių ir dažų medžiagų būklės tyrimai, kai plotas iki 1 500 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	179,0	žm. val.
AR-4-184	I sudėtingumo kategorijos objekto fasadų ar interjerų dažymo sluoksnių ir dažų medžiagų būklės tyrimai, kai plotas iki 2 000 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	104,0	žm. val.
AR-4-185	II sudėtingumo kategorijos objekto fasadų ar interjerų dažymo sluoksnių ir dažų medžiagų būklės tyrimai, kai plotas iki 2 000 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	148,0	žm. val.

AR-4-186	III sudėtingumo kategorijos objekto fasadų ar interjerų dažymo sluoksnių ir dažų medžiagų būklės tyrimai, kai plotas iki 2 000 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	213,0	žm. val.	objektas
AR-4-187	I sudėtingumo kategorijos objekto fasadų ar interjerų dažymo sluoksnių ir dažų medžiagų būklės tyrimai, kai plotas iki 2 500 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	117,0	žm. val.	objektas
AR-4-188	II sudėtingumo kategorijos objekto fasadų ar interjerų dažymo sluoksnių ir dažų medžiagų būklės tyrimai, kai plotas iki 2 500 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	167,0	žm. val.	objektas
AR-4-189	III sudėtingumo kategorijos objekto fasadų ar interjerų dažymo sluoksnių ir dažų medžiagų būklės tyrimai, kai plotas iki 2 500 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	236,0	žm. val.	objektas

8 skyrius. Interjero įrangos daiktų apdailos medžiagų sluoksnių tyrimai

1. Skyriaus normatyvai numato tris sudėtingumo kategorijas:

I sudėtingumo kategorija – paprastos formos interjero įrangos daiktai, panaudotos 1–2 apdailos medžiagos, beveik nėra arba visai nėra dažų atsiskuoksniavimų, nėra apdailos medžiagų netekčių;

II sudėtingumo kategorija – sudėtingesnės konfigūracijos interjero įrangos daiktai su drožiniais, uždėtinėmis ir kt. detalėmis, panaudotos 3–4 skirtingos apdailos medžiagos, kai kurie elementai sunykę, išsisluoksniavę dažai ir pan.;

III sudėtingumo kategorija – sudėtingi interjero įrangos daiktai, daug įvairių apdailos detalių, naudotos daugiau negu keturios apdailos medžiagos, matyti keli apdailos sluoksniai, daiktas blogos techninės būklės ir pan.

2. Orientacinis skyriaus normatyvų darbų sąnaudų santykis procentais:

medžiagų būklės natūriniai tyrimai – 50%;

susipažinimas su archyvine medžiaga – 10%;

išvados – 40%.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas	
1	2	3	4	
AR-4-190	I sudėtingumo kategorijos interjero įrangos daikto apdailos natūriniai tyrimai, kai plotas iki 0,5 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	13,0	žm. val.	objektas
AR-4-191	II sudėtingumo kategorijos interjero įrangos daikto apdailos natūriniai tyrimai, kai plotas iki 0,5 m ² Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	21,0	žm. val.	objektas
AR-4-192	III sudėtingumo kategorijos interjero įrangos daikto apdailos natūriniai tyrimai, kai plotas iki 0,5 m ² Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	26,0	žm. val.	objektas

AR-4-193	I sudėtingumo kategorijos interjero įrangos daikto apdailos natūriniai tyrimai, kai plotas iki 1 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	16,0	objektas žm. val.
AR-4-194	II sudėtingumo kategorijos interjero įrangos daikto apdailos natūriniai tyrimai, kai plotas iki 1 m ² Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	27,0	objektas žm. val.
AR-4-195	I sudėtingumo kategorijos interjero įrangos daikto apdailos natūriniai tyrimai, kai plotas iki 3 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	21,0	objektas žm. val.
AR-4-196	II sudėtingumo kategorijos interjero įrangos daikto apdailos natūriniai tyrimai, kai plotas iki 3 m ² Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	35,0	objektas žm. val.
AR-4-197	III sudėtingumo kategorijos interjero įrangos daikto apdailos natūriniai tyrimai, kai plotas iki 1 m ² Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	37,0	objektas žm. val.
AR-4-198	I sudėtingumo kategorijos interjero įrangos daikto apdailos natūriniai tyrimai, kai plotas iki 5 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	27,0	objektas žm. val.
AR-4-199	III sudėtingumo kategorijos interjero įrangos daikto apdailos natūriniai tyrimai, kai plotas iki 3 m ² Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	48,0	objektas žm. val.
AR-4-200	II sudėtingumo kategorijos interjero įrangos daikto apdailos natūriniai tyrimai, kai plotas iki 5 m ² Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	43,0	objektas žm. val.
AR-4-201	III sudėtingumo kategorijos interjero įrangos daikto apdailos natūriniai tyrimai, kai plotas iki 5 m ² Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	60,0	objektas žm. val.
AR-4-202	I sudėtingumo kategorijos interjero įrangos daikto apdailos natūriniai tyrimai, kai plotas iki 7 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	32,0	objektas žm. val.
AR-4-203	II sudėtingumo kategorijos interjero įrangos daikto apdailos natūriniai tyrimai, kai plotas iki 7 m ² Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	52,0	objektas žm. val.
AR-4-204	III sudėtingumo kategorijos interjero įrangos daikto apdailos natūriniai tyrimai, kai plotas iki 7 m ² Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	71,0	objektas žm. val.

AR-4-205	I sudėtingumo kategorijos interjero įrangos daikto apdailos natūriniai tyrimai, kai plotas iki 10 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	36,0	žm. val.	objektas
AR-4-206	II sudėtingumo kategorijos interjero įrangos daikto apdailos natūriniai tyrimai, kai plotas iki 10 m ² Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	57,0	žm. val.	objektas
AR-4-207	III sudėtingumo kategorijos interjero įrangos daikto apdailos natūriniai tyrimai, kai plotas iki 10 m ² Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	79,0	žm. val.	objektas

9 skyrius. Monumentalios ir dekoratyvinės tapybos, polichromijos, dekoratyvinių metalinių dangų (pauksinimai, sidabravimai, bronzavimai ir t. t.) tyrimai

1. Skyriaus normatyvai numato tris sudėtingumo kategorijas:

I sudėtingumo kategorija – dažų sluoksnis ir gruntas geros techninės būklės, nėra vėlesnių antsluoksnių, dažų sluoksnis šiek tiek užsiteršęs, nežymūs plaušiniai plyšiai, gruntas neatsiskyręs nuo pagrindo;

II sudėtingumo kategorija – dažų sluoksnis ir gruntas nepatenkinamos techninės būklės, yra vėlesnių antsluoksnių, dažų sluoksnis atsilupęs, išdulkėjęs, jame daug plyšių, yra purvinų vietų ir išsiskyrusių druskų, grunte yra iki 3 mm plyšių ir jis vietomis atšokęs nuo pagrindo;

III sudėtingumo kategorija – dažų sluoksniai ir gruntas blogos techninės būklės, tapyba slypi po vėlesniais dažų sluoksniais (reikalauja kruopštaus tyrimo), arba dažų sluoksnis atsilupęs stambiais žvynais, išsisluoksniavęs, išdulkėjęs, atšokęs nuo pagrindo, yra stiklo pavidalo druskų, atmosferos kritulių pataikų ir pan.

2. Orientacinis skyriaus normatyvų darbų sąnaudų santykis procentais:

medžiagų būklės natūriniai tyrimai – 50%;

susipažinimas su turima medžiaga, archyvine medžiaga (žinios apie statybos istoriją, tapybos rūšį ir pan.) – 10%;

išvados apie tapybos būklę – 40%.

3. Jei vienu metu tiriamas gruntas ir dažų sluoksniai, skyriaus normatyvams taikomas koeficientas K=0,5.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas	
1	2	3	4	
AR-4-208	I sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 1 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	18,0	žm. val.	objektas
AR-4-209	II sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 1 m ² Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	28,0	žm. val.	objektas
AR-4-210	III sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 1 m ²			objektas

	Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	41,0	žm. val.
AR-4-211	I sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 5 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	23,0	žm. val.
AR-4-212	II sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 5 m ² Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	39,0	žm. val.
AR-4-213	III sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 5 m ² Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	55,0	žm. val.
AR-4-214	I sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 10 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	31,0	žm. val.
AR-4-215	II sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 10 m ² Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	50,0	žm. val.
AR-4-216	III sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 10 m ² Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	68,0	žm. val.
AR-4-217	I sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 25 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	39,0	žm. val.
AR-4-218	II sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 25 m ² Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	65,0	žm. val.
AR-4-219	III sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 25 m ² Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	88,0	žm. val.
AR-4-220	I sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 50 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	50,0	žm. val.
AR-4-221	II sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 50 m ² Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	78,0	žm. val.
AR-4-222	III sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 50 m ²		objektas

	Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	110,0	žm. val.
AR-4-223	I sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 75 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	57,0	žm. val.
AR-4-224	II sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 75 m ² Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	94,0	žm. val.
AR-4-225	III sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 75 m ² Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	128,0	žm. val.
AR-4-226	I sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 100 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	65,0	žm. val.
AR-4-227	II sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 100 m ² Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	104,0	žm. val.
AR-4-228	III sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 100 m ² Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	143,0	žm. val.
AR-4-229	I sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 1 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	18,0	žm. val.
AR-4-230	II sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 1 m ² Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	31,0	žm. val.
AR-4-231	III sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 1 m ² Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	42,0	žm. val.
AR-4-232	I sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 5 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	26,0	žm. val.
AR-4-233	II sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 5 m ² Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	42,0	žm. val.
AR-4-234	III sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 5 m ²		objektas

	Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	57,0	žm. val.
AR-4-235	I sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 10 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	31,0	žm. val.
AR-4-236	II sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 10 m ² Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	52,0	žm. val.
AR-4-237	III sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 10 m ² Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	70,0	žm. val.
AR-4-238	I sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 25 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	42,0	žm. val.
AR-4-239	II sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 25 m ² Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	68,0	žm. val.
AR-4-240	III sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 25 m ² Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	94,0	žm. val.
AR-4-241	I sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 50 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	52,0	žm. val.
AR-4-242	II sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 50 m ² Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	83,0	žm. val.
AR-4-243	III sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 50 m ² Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	115,0	žm. val.
AR-4-244	I sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 75 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	62,0	žm. val.
AR-4-245	II sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 75 m ² Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	99,0	žm. val.
AR-4-246	III sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 75 m ²		objektas

	Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	135,0	žm. val.
AR-4-247	I sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 100 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	68,0	žm. val.
AR-4-248	II sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 100 m ² Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	109,0	žm. val.
AR-4-249	III sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 100 m ² Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	148,0	žm. val.

10 skyrius. Laboratorinės medžiagų analizės, tyrimai bei bandiniai

1. Skyriuje pateikiami šių darbų sąnaudų normatyvai:
 - 1.1. medžiagų mėginių bei pavyzdžių paėmimas;
 - 1.2. kiekybinė cheminė analizė;
 - 1.3. kokybinė cheminė analizė;
 - 1.4. mikrobiologinė, mikologinė bei entomologinė analizė;
 - 1.5. petrografiniai ir mineraloginiai tyrimai;
 - 1.6. fiziniai, mechaniniai bandymai.
2. Šio skyriaus normatyvų sąnaudos nustatytos, kai analizės ir tyrimai vykdomi išbandytais metodais bei prietaisais; neįvertintas naujų, praktikoje neįdiegtų metodų taikymas.
3. Paruošiamieji laboratoriniai darbai (rūgščių, šarmų, reagentų ir kt. tirpalų paruošimas, bandomųjų pavyzdžių šlifų pagaminimas, aparatų, prietaisų parengimas darbui, priežiūra, cheminių indų plovimas) yra įvertinti, darbo sąnaudos šiems darbams papildomai neskaičiuojamos.
4. Kai iš vieno objekto imama daugiau negu 10 pavyzdžių, mėginių normatyvams taikomas $K=0,8$, daugiau negu 20 – $K=0,6$.
5. Kiekybinės cheminės medžiagų sudėties analizės rezultatas – 3-jų bandinių vidurkis.
6. Sudėtinių, gipsinių skiedinių drėgmės nustatymo rezultatas – 5-ių bandinių vidurkis.
7. Bandinių paėmimas petrografiniam tyrimui suskirstytas į tris sudėtingumo kategorijas:
 - I sudėtingumo kategorija – vidutinio kietumo medžiaga, siūlės plačios, nesunkiai pasiekama bandinio paėmimo vieta;
 - II sudėtingumo kategorija – vidutinio kietumo medžiaga, siūlės siauros, sunkiai pasiekama bandinio paėmimo vieta;
 - III sudėtingumo kategorija – kieta arba stipriai pažeista medžiaga, siūlės siauros, sunkiai pasiekama bandinio paėmimo vieta.
8. Uolienos (tirpalų) nustatymas ir aprašymas petrografiniam tyrimui suskirstytas į dvi kategorijas:
 - I sudėtingumo kategorija – iki trijų mineralų uolienos sudėtyje;
 - II sudėtingumo kategorija – daugiau negu trys mineralai uolienos sudėtyje.

A. Mėginių ir pavyzdžių paėmimas

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

AR-4-250	Natūralaus akmens, plytų mūro bei tinko pavyzdžių (mėginių) paėmimas, kai jie iki 30x30 cm, o monolito svoris iki 5 gr Vidutinė kategorija 3.5 AR-4-250	0,8	vnt.
AR-4-251	Natūralaus akmens, plytų mūro bei tinko pavyzdžių (mėginių) paėmimas, kai jie iki 30x30 cm, o monolito svoris iki 15 gr Vidutinė kategorija 3.5 AR-4-251	3,8	vnt.
AR-4-252	Natūralaus akmens, plytų mūro bei tinko pavyzdžių (mėginių) paėmimas, kai jie iki 30x30 cm, o monolito svoris iki 30 gr Vidutinė kategorija 3.5 AR-4-252	5,5	vnt.
AR-4-253	Medienos pavyzdžių iki 15x15x15 paėmimas, kai konstrukcijos atviros Vidutinė kategorija 3.5 AR-4-253	0,75	vnt.
AR-4-254	Medienos pavyzdžių iki 15x15x15 paėmimas, kai konstrukcijos sunkiai prieinamos, paslėptos Vidutinė kategorija 3.5 AR-4-254	1,85	vnt.
AR-4-255	Metalo pavyzdžių paėmimas, kai konstrukcijos atviros Vidutinė kategorija 3.5 AR-4-255	0,9	vnt.
AR-4-256	Metalo pavyzdžių paėmimas, kai konstrukcijos paslėptos Vidutinė kategorija 3.5 AR-4-256	2,2	vnt.
AR-4-257	Dažų, grunto, lako sluoksnių, dekoratyvinių metalo dangų (auksavimo, sidabravimo, bronzavimo) mėginių paėmimas Vidutinė kategorija 3.5 AR-4-257	1,0	vnt.
AR-4-258	Mikologiniams ir mikrobiologiniams tyrimams mėginių paėmimas Vidutinė kategorija 3.5 AR-4-258	1,1	vnt.

B. Kiekybinė analizė

Statybinių medžiagų sudėties analizė (akmuo, plytos, skiediniai ir kt.)

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-4-259	Mėginių (pavyzdžių) paruošimas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,27	vnt. žm. val.

AR-4-260	Mėginių (pavyzdžių) džiovinimas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,93	vnt. žm. val.
AR-4-261	Medžiagos drėgnumo nustatymas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	1,8	vnt. žm. val.
AR-4-262	Mėginio tyrimai mikroskopu, kai medžiaga susideda iki trijų komponentų, nesmulkinant Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,51	vnt. žm. val.
AR-4-263	Mėginio tyrimai mikroskopu, kai medžiaga susideda iš daugiau negu trijų komponentų, nesmulkinant Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	1,2	vnt. žm. val.
AR-4-264	Mėginio tyrimai mikroskopu, kai medžiaga susideda iki trijų komponentų, susmulkinimas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	2,6	vnt. žm. val.
AR-4-265	Mėginio tyrimai mikroskopu, kai medžiaga susideda iš daugiau negu trijų komponentų, susmulkinimas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	3,3	vnt. žm. val.
AR-4-266	Sauso svėrinio paruošimas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,52	vnt. žm. val.
AR-4-267	Sauso svėrinio nuostolių nustatymas iškaitinant Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,61	vnt. žm. val.
AR-4-268	Druskingo ekstrakto paruošimas iš svėrinio Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	1,25	vnt. žm. val.
AR-4-269	Sauso likučio gavimas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,6	vnt. žm. val.
AR-4-270	Silicio dioksido nustatymas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	3,13	vnt. žm. val.
AR-4-271	Tirpaus silicio dioksido nustatymas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	3,13	vnt. žm. val.
AR-4-272	Sieros anhidrido nustatymas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	1,96	vnt. žm. val.
AR-4-273	Oksidų CaO+MgO (sumos) nustatymas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	1,56	vnt. žm. val.

AR-4-274	Na ir K nustatymas liepsnos fotometru Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,98	vnt. žm. val.
AR-4-275	CaO arba MgO nustatymas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,71	vnt. žm. val.
AR-4-276	Analizės rezultatų gavimas ir išvadų paruošimas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,71	vnt. žm. val.

Tirpių druskų (esančių statybinėse medžiagose) nustatymas

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-4-277	Vandeninio ekstrakto pagaminimas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,53	vnt. žm. val.
AR-4-278	Ektrakto bendro druskingumo nustatymas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	2,18	vnt. žm. val.
AR-4-279	Kristalizacinio vandens kiekio nustatymas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	1,11	vnt. žm. val.
AR-4-280	Šarmų nustatymas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,38	vnt. žm. val.
AR-4-281	Chlorido jonų nustatymas titravimo būdu Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,57	vnt. žm. val.
AR-4-282	Chlorido jonų nustatymas svėrimo metodu Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	1,51	vnt. žm. val.
AR-4-283	Sulfato jonų nustatymas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	1,6	vnt. žm. val.
AR-4-284	Nitratų nustatymas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,89	vnt. žm. val.
AR-4-285	Druskų nustatymo rezultatų gavimas, rasta iki trijų komponentų Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	1,23	vnt. žm. val.

AR-4-286	Druskų nustatymo rezultatų gavimas, rasta daugiau kaip trys komponentai Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	1,56	vnt. žm. val.
----------	--	------	------------------

C. Kokybinė analizė

Pigmentų analizė

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-4-287	Dažų arba levkaso mėginio paėmimas, kai analizė bus atliekama cheminiu būdu Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	1,01	vnt. žm. val.
AR-4-288	Dažų arba levkaso mėginio paėmimas, kai analizė bus atliekama spektriniu ar panašiu būdu Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	2,81	vnt. žm. val.
AR-4-289	Pradiniai dažų mėginio tyrimai, kai mėginyje iki 2 sluoksnių dažų Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,39	vnt. žm. val.
AR-4-290	Pradiniai dažų mėginio tyrimai, kai mėginyje iki 5 sluoksnių dažų Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,72	vnt. žm. val.
AR-4-291	Pradiniai dažų mėginio tyrimai, kai mėginyje daugiau kaip 5 sluoksniai dažų Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	1,23	vnt. žm. val.
AR-4-292	Stratigrafiniai tyrimai (analizė), kai mėginyje iki 2 sluoksnių dažų Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,72	vnt. žm. val.
AR-4-293	Stratigrafiniai tyrimai (analizė), kai mėginyje iki 5 sluoksnių dažų Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	1,4	vnt. žm. val.
AR-4-294	Stratigrafiniai tyrimai (analizė), kai mėginyje daugiau kaip 5 sluoksniai dažų Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	1,98	vnt. žm. val.
AR-4-295	Mikroskopiniai tyrimai Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,48	vnt. žm. val.

AR-4-296	Pavyzdžio terminė analizė Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,6	vnt. žm. val.
AR-4-297	Mikrocheminis lašelinis tyrimas, kai bandomoji medžiaga lengvai tirpsta reaktyvuose Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,7	vnt. žm. val.
AR-4-298	Mikrocheminis lašelinis tyrimas, kai bandomoji medžiaga sunkiai tirpsta, tačiau lengvai reaguoja Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	1,78	vnt. žm. val.
AR-4-299	Mikrocheminis lašelinis tyrimas, kai bandomoji medžiaga lengvai tirpsta, bet sunkiai reaguoja Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	4,05	vnt. žm. val.
AR-4-300	Mikrocheminis lašelinis tyrimas, kai bandomoji medžiaga sunkiai tirpsta, sunkiai reaguoja Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	8,07	vnt. žm. val.
AR-4-301	Analizės išvados paruošimas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	3,29	vnt. žm. val.
AR-4-302	Pigmento spektrinė analizė Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	4,66	vnt. žm. val.
AR-4-303	Pigmento (grunto) rentgenostruktūrinė analizė Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	6,38	vnt. žm. val.

Metalinių dekoratyvinių dangų (auksavimas, sidabravimas ir pan.) analizė

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-4-304	Reakcija, atskirianti „klijuojančias, surišančias“ ir kt. medžiagas nuo „metalo“ Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,74	vnt. žm. val.
AR-4-305	Specifinė reakcija, nustatanti auksą Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	1,78	vnt. žm. val.
AR-4-306	Specifinė reakcija, nustatanti varį Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,71	vnt. žm. val.
AR-4-307	Specifinė reakcija, nustatanti sidabrą (cinką, aliuminį ir pan.) Vidutinė kategorija 5.0		vnt.

Darbo sąnaudos

0,77

žm. val.

Rišliųjų medžiagų analizė**Sąnaudų normatyvai**

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-4-308	Baltymų paieška, tyrimas, nustatymas, taikant „specifines reakcijas“ Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,8	vnt. žm. val.
AR-4-309	Baltymų paieška, tyrimas, nustatymas, taikant „spalvinimo“ metodą Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,52	vnt. žm. val.
AR-4-310	Baltymų paieška, tyrimas, nustatymas spektro-fotometriniu metodu Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	3,07	vnt. žm. val.
AR-4-311	Baltymų tyrimas, nustatymas elektroforezės būdu Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	3,81	vnt. žm. val.
AR-4-312	Aliejų tyrimas, nustatymas, veikiant bandinį šarmais Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,56	vnt. žm. val.
AR-4-313	Aliejų tyrimas, nustatymas, bandinį spalvinant aktyviais dažančiais reagentais Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	1,05	vnt. žm. val.
AR-4-314	Aliejų tyrimas, nustatymas plonasluoksnės chromatografijos būdu Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	4,29	vnt. žm. val.
AR-4-315	Lakus surišančių dervų, aliejų tyrimas, nustatymas sukeliant „specifines“ reakcijas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,91	vnt. žm. val.
AR-4-316	Lakus surišančių dervų, aliejų tyrimas, nustatymas chromatografijos būdu Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	3,29	vnt. žm. val.
AR-4-317	Vaškų tyrimas, nustatymas, sukeliant „specifines“ reakcijas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,81	vnt. žm. val.
AR-4-318	Vaškų tyrimas, nustatymas chromatografijos būdu		vnt.

	Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	2,81	žm. val.
AR-4-319	Kazeino tyrimas, nustatymas, sukeliant „specifines“ reakcijas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	1,2	žm. val.
AR-4-320	Kazeino tyrimas, nustatymas elektroforezės būdu Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	4,12	žm. val.
AR-4-321	Kazeino tyrimas, nustatymas chromatografijos būdu Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	3,48	žm. val.
AR-4-322	Kiaušinio trynio nustatymas rišliosios medžiagos bandinyje elektroforezės metodu Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	4,54	žm. val.
AR-4-323	Kiaušinio trynio nustatymas rišliosios medžiagos bandinyje chromatografijos būdu Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	3,87	žm. val.
AR-4-324	Sakų tyrimas, nustatymas rišliosios medžiagos bandinyje spektrofotometrinio metodu Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	3,53	žm. val.
AR-4-325	Sakų tyrimas, nustatymas rišliosios medžiagos bandinyje chromatografijos būdu Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	3,05	žm. val.
AR-4-326	Anšlifo pagaminimas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	1,17	žm. val.

D. Mikrobiologiniai, mikologiniai, entomologiniai medienos tyrimai

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-4-327	Parengtinis objekto paviršiaus tyrimas Vidutinė kategorija 3.0 AR-4-327	0,91	m ²
AR-4-328	Maitinimo terpės paruošimas Vidutinė kategorija 3.0 AR-4-328	2,14	l
AR-4-329	Bandinio paėmimas, tiriant medieną Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	0,72	žm. val.

AR-4-330	Bandinio paėmimas, tiriant akmenį, mūrą, tinką, kitas apdailos dangas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	0,99	žm. val.	bandinys
AR-4-331	Bandinio paėmimas, tiriant meno kūrinių Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	1,12	žm. val.	bandinys
AR-4-332	Pasėlio auginimas (kultivavimas) Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	1,12	žm. val.	bandinys
AR-4-333	Tyrimai mikroskopu Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	1,64	žm. val.	bandinys
AR-4-334	Medieną naikinančių grybų tyrimas, naudojant standartinius apibūdinimus Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,96	žm. val.	bandinys
AR-4-335	Medieną naikinančių grybų tyrimas, nusakant medienos destruktijos tipą, puvinius, pelėsius ir t. t. Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	1,19	žm. val.	bandinys
AR-4-336	Bandinio tyrimas po „nokinimo“ drėgnoje kameroje Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	1,01	žm. val.	bandinys
AR-4-337	Mikologinių ir mikrobiologinių tyrimų išvadų paruošimas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	8,21	žm. val.	vnt.
AR-4-338	Vizualinė objekto apžiūra, nustatant gadinimo pobūdį: bandinių paėmimas, tyrimai mikroskopu Vidutinė kategorija 6.0 Darbo sąnaudos	4,71	žm. val.	vnt.
AR-4-339	Medienos gadintojų (medgręžių, medvarpių, medžio trandžių, dalgiaplakių ir pan.) rūšies pavyzdžių nustatymas Vidutinė kategorija 6.0 Darbo sąnaudos	0,8	žm. val.	vnt.
AR-4-340	Tyrimo rezultatai ir išvados Vidutinė kategorija 6.0 Darbo sąnaudos	4,86	žm. val.	vnt.
AR-4-341	Medienos veislės nustatymas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	3,04	žm. val.	bandinys
AR-4-342	Medienos tankumo nustatymas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	1,73	žm. val.	bandinys
AR-4-343	Medienos drėgnumo nustatymas Vidutinė kategorija 5.0			bandinys

	Darbo sąnaudos	2,04	žm. val.
AR-4-344	Medienos statistinio tvirtumo nustatymas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	2,47	žm. val.
AR-4-345	Celiuliozės kiekio medienoje nustatymas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	4,41	žm. val.
AR-4-346	Polisacharidų medienoje nustatymas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	3,28	žm. val.
AR-4-347	Lignino nustatymas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	5,67	žm. val.
AR-4-348	Peleningumo nustatymas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,55	žm. val.
AR-4-349	Boro kiekio (antiseptiko) nustatymas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	7,11	žm. val.
AR-4-350	Fluoro kiekio (antiseptiko) nustatymas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,98	žm. val.
AR-4-351	Azoto kiekio (antiseptiko) nustatymas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	5,95	žm. val.

E. Petrografiniai tyrimai ir analizės

Bandinio paėmimas

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-4-352	I sudėtingumo kategorijos bandinio paėmimas (šlifo ar specialaus preparato pagaminimui), žymėjimas, makroaprašymas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	0,73	žm. val.
AR-4-353	II sudėtingumo kategorijos bandinio paėmimas (šlifo ar specialaus preparato pagaminimui), žymėjimas, makroaprašymas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	1,36	žm. val.
AR-4-354	III sudėtingumo kategorijos bandinio paėmimas (šlifo ar specialaus preparato pagaminimui), žymėjimas, makroaprašymas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	1,99	žm. val.

Uolienu nustatymas ir aprašymas

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-4-355	Mineralų procentinės sudėties uolienoje nustatymas vizualiū būdu Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,37	bandinys žm. val.
AR-4-356	Mineralų procentinės sudėties uolienoje nustatymas atliekant kiekių skaičiavimus Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,87	bandinys žm. val.
AR-4-357	I sudėtingumo kategorijos uolienos bandinio struktūros nustatymas ir aprašymas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	1,25	bandinys žm. val.
AR-4-358	II sudėtingumo kategorijos uolienos bandinio struktūros nustatymas ir aprašymas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	2,15	bandinys žm. val.
AR-4-359	I sudėtingumo kategorijos uolienos bandinio pavadinimo nustatymas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,31	bandinys žm. val.
AR-4-360	II sudėtingumo kategorijos uolienos bandinio pavadinimo nustatymas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,53	bandinys žm. val.

Skiedinių nustatymas

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-4-361	Skiedinio bendrosios struktūros nustatymas vizualiū būdu ir aprašymas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,85	bandinys žm. val.
AR-4-362	Skiedinio bendrosios struktūros nustatymas apskaičiuojant procentinį rišančiosios ir užpildo medžiagos santykį Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	2,29	bandinys žm. val.
AR-4-363	I sudėtingumo kategorijos užpildo įšlakinimų nustatymas Vidutinė kategorija 5.0		bandinys

	Darbo sąnaudos	0,95	žm. val.
AR-4-364	II sudėtingumo kategorijos užpildo išlakinių nustatymas Vidutinė kategorija 5.0		bandinys
	Darbo sąnaudos	2,26	žm. val.
AR-4-365	I sudėtingumo kategorijos rišančiosios medžiagos nustatymas ir aprašymas Vidutinė kategorija 5.0		bandinys
	Darbo sąnaudos	0,82	žm. val.
AR-4-366	II sudėtingumo kategorijos rišančiosios medžiagos nustatymas ir aprašymas Vidutinė kategorija 6.0		bandinys
	Darbo sąnaudos	1,76	žm. val.

Mineralų nustatymas ir aprašymas

a) Mikroskopinis metodas

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-4-367	Vizualiniai mineralo tyrimai mikroskopu Vidutinė kategorija 5.0		vnt.
	Darbo sąnaudos	1,44	žm. val.
AR-4-368	Mineralo refrakcijos tyrimai mikroskopu Vidutinė kategorija 5.0		vnt.
	Darbo sąnaudos	0,86	žm. val.
AR-4-369	Mineralo pleochroizmo (kristalų daugiaspalviškumo) tyrimai Vidutinė kategorija 5.0		vnt.
	Darbo sąnaudos	1,1	žm. val.
AR-4-370	Dvigubo spindulių lūžimo tyrimai Vidutinė kategorija 5.0		vnt.
	Darbo sąnaudos	0,62	žm. val.
AR-4-371	Optinių ašių kampo ir dispersijos nustatymas Vidutinė kategorija 5.0		vnt.
	Darbo sąnaudos	1,52	žm. val.

b) Mineraloginis metodas

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-4-372	Mineralo pavadinimo nustatymas Vidutinė kategorija 5.0		vnt.
	Darbo sąnaudos	0,62	žm. val.

AR-4-373	Mineralo pavadinimo nustatymas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,86	žm. val.	bandinys
AR-4-374	Bandinio sijojimas ir miltingos frakcijos atskyrimas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,79	žm. val.	bandinys
AR-4-375	Cemento pašalinimas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	1,08	žm. val.	bandinys
AR-4-376	Bandinio paruošimas pašalinant geležingąsias plėveles, molingąsias plėveles ir pan. Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	1,03	žm. val.	bandinys
AR-4-377	Bandinio paruošimas pašalinant geležingąsias plėveles, molingąsias plėveles ir pan. Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	2,13	žm. val.	vnt.

F. Fiziniai mechaniniai medžiagų bandymai

Sąnaudų normatyvas

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas	
1	2	3	4	
AR-4-378	Vandens sugeriamumo nustatymas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	1,53	žm. val.	bandinys
AR-4-379	Atsparumo šalčiui nustatymas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	0,71	žm. val.	ciklas
AR-4-380	Masės nustatymas (medžiagos tūrio svorio), naudojant tūrio matuoklį Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	1,65	žm. val.	vnt.
AR-4-381	Masės nustatymas (medžiagos tūrio svorio) hidrostatinio svėrimo metodu Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	2,13	žm. val.	vnt.
AR-4-382	Garų pralaidumo nustatymas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	2,83	žm. val.	vnt.
AR-4-383	Tankumo (lyginamojo svorio) nustatymas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	1,71	žm. val.	vnt.
AR-4-384	Poringumo nustatymas hidrostatinio svėrimo arba vakuumavimo būdu Vidutinė kategorija 5.0			vnt.

	Darbo sąnaudos	2,6	žm. val.
AR-4-385	Absorbcinės drėmės nustatymas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	2,92	vnt. žm. val.
AR-4-386	Gniuždymo atsparumo nustatymas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	1,26	vnt. žm. val.
AR-4-387	Tempimo atsparumo nustatymas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	1,21	vnt. žm. val.
AR-4-388	Elastingumo nustatymas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	1,04	vnt. žm. val.

11 skyrius. Tvarkybos technologijų paruošimas

1. Skyriaus normatyvai įvertina natūralaus akmens, plytų mūro, medinės architektūros, atskirų medinių konstrukcijų, metalinių konstrukcijų, apdailos, interjero įrangos, tapybos tvarkybos technologijų parengimo sąnaudas.

2. Skyriaus normatyvai įvertina tokių darbų sąnaudas: specialiosios literatūros, archyvinės dokumentacijos tyrimas, tyrimų duomenų analizė, įvairių tvarkybos metodų palyginimas, optimalaus parinkimas, atskirų tvarkybos etapų parengimas ir pagrindimas bei pasiūlyto metodo efektyvumo ištirimas. Normatyvai neįvertina naujų technologijų kūrimo sąnaudų.

3. Skyriaus normatyvai numato dvi sudėtingumo kategorijas:

I sudėtingumo kategorija – gerai žinomo, paplitusio, dažnai taikomo praktikoje tvarkybos metodo parinkimas (metodo, kuri galima greitai pritaikyti konkrečioms sąlygoms);

II sudėtingumo kategorija – mažai žinomo, retai taikomo tvarkybos metodo parinkimas (norint pritaikyti konkrečioms sąlygoms, būtini išsamūs tyrimai, bandymai ir kt.).

Pastabos:

Tvarkybos darbų technologijos parengimo sąnaudos susideda iš technologinių schemų ir technologinių etapų sąnaudų.

Tipinių technologinių etapų (metodų) parinkimas įeina į tvarkybos darbų technologinės schemos parengimo sąnaudas.

Jei rengiant technologiją nebūtina susipažinti su archyvine medžiaga, tirti medžiagas laboratorijose, tikrinti pasirinktus metodus, normatyvų AR-4-390 ir AR-4-391 sąnaudoms taikomas $K = 0.5 \text{--} 0.7$.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-4-389	Restauravimo darbų technologinės schemos parengimas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	30,0	vnt. žm. val.
AR-4-390	I sudėtingumo kategorijos technologinio etapo (medžiagos, darbų sudėtis, restauravimo metodas) parengimas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	57,0	vnt. žm. val.

AR-4-391	II sudėtingumo kategorijos technologinio etapo (medžiagos, darbų sudėtis, restauravimo metodas) parengimas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	vnt. 64,0	žm. val.
----------	---	------------------	----------

12 skyrius. Mokslinių techninių ataskaitų bei technologinių rekomendacijų parengimas

1. Skyriaus normatyvai pateikia mokslinių techninių ataskaitų bei vertybės apsaugos mokslinių metodinių rekomendacijų parengimo sąnaudas.

2. Skyriaus normatyvai numato tris sudėtingumo kategorijas:

I sudėtingumo kategorija – XIX–XX a. patenkinamos techninės būklės objektai, kuriuose skiriami ne daugiau negu du statybos etapai ir nėra dažų bei apdailos antsluoksnių;

II sudėtingumo kategorija – XIX–XX a. nepatenkinamos techninės būklės objektai, kuriuose skiriami ne daugiau negu du statybos etapai, nedaug vėlesnio dažymo, apdailos bei dekoru sluoksnių;

III sudėtingumo kategorija – XVIII a. ir senesni blogos techninės būklės objektai, kuriuose skiriami daugiau negu du statybos periodai, daug apdailos medžiagų, kurios slypi po vėlesnio dažymo bei dekoru sluosniais.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-4-392	Mokslinių techninių ataskaitų bei mokslinių technologinių rekomendacijų paruošimas, kai I sudėtingumo kategorijos darbai Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	36,0	žm. val.
AR-4-393	Mokslinių techninių ataskaitų bei mokslinių technologinių rekomendacijų paruošimas, kai II sudėtingumo kategorijos darbai Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	44,0	žm. val.
AR-4-394	Mokslinių techninių ataskaitų bei mokslinių technologinių rekomendacijų paruošimas, kai III sudėtingumo kategorijos darbai Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	52,0	žm. val.

13 skyrius. Fotofiksacija

1. Skyriaus normatyvai nustato šių darbų sąnaudas:

1.1. reprodukcijų fotografavimą;

1.2. dokumentų ir protokolų fotografavimą;

1.3. spalvotą fotografiją;

1.4. specializuotą fotografavimą.

2. Skyriaus normatyvų darbų sudėtis:

2.1. fotografavimo taško parinkimas, apšvietimo prietaisų paruošimas, racionalaus apšvietimo parinkimas, fotografavimas;

2.2. pageidaujamų kadru suderinimas su projekto autoriumi;

2.3. aparato, dirbančio infraraudonųjų spindulių diapazone arba ultravioletinių spindulių diapazone, rentgeno aparato pristatymas ir paruošimas, pageidaujamų taškų suderinimas su projekto autoriumi, specializuotas fotografavimas.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-4-395	Reprodukcijų fotografavimas laboratorijoje, kai negatyvai iki 9x12 cm Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	0,15	kadras žm. val.
AR-4-396	Reprodukcijų fotografavimas laboratorijoje, kai negatyvai iki 13x18 cm Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	0,18	kadras žm. val.
AR-4-397	Reprodukcijų fotografavimas laboratorijoje, kai negatyvai iki 18x24 cm Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	0,21	kadras žm. val.
AR-4-398	Reprodukcijų fotografavimas laboratorijoje, kai negatyvai iki 24x30 cm Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	0,26	kadras žm. val.
AR-4-399	Reprodukcijų fotografavimas laboratorijoje, kai negatyvai iki 30x40 cm Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	0,32	kadras žm. val.
AR-4-400	Dokumentų fotografavimas laboratorijoje, kai negatyvai iki 2,4x3,8 cm Vidutinė kategorija 3.0 Darbo sąnaudos	0,5	kadras žm. val.
AR-4-401	Dokumentų fotografavimas laboratorijoje, kai negatyvai iki 6x9 cm Vidutinė kategorija 3.0 Darbo sąnaudos	0,58	kadras žm. val.
AR-4-402	Dokumentų fotografavimas laboratorijoje, kai negatyvai iki 13x18 cm Vidutinė kategorija 3.0 Darbo sąnaudos	0,89	kadras žm. val.
AR-4-403	Meninė fotografija, kai negatyvas 9x12 cm Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	2,2	kadras žm. val.
AR-4-404	Meninė fotografija, kai negatyvas 13x18 cm Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	2,3	kadras žm. val.
AR-4-405	Meninė fotografija, kai negatyvas 18x24 cm Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	2,4	kadras žm. val.

AR-4-406	Spalvota fotografija, kai negatyvas 2,4x3,6 cm Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	0,25	kadras žm. val.
AR-4-407	Spalvota fotografija, kai negatyvas 6x7,2 cm Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	0,35	kadras žm. val.
AR-4-408	Spalvota fotografija, kai negatyvas 6x9 cm Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	0,35	kadras žm. val.
AR-4-409	Spalvota fotografija, kai negatyvas 9x12 cm Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	0,4	kadras žm. val.
AR-4-410	Spalvota fotografija, kai negatyvas 13x18 cm Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	0,4	kadras žm. val.
AR-4-411	Fotografavimas infraraudonųjų spindulių diapozone, kai negatyvas 9x12 cm Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,9	kadras žm. val.
AR-4-412	Fotografavimas rentgeno aparatu, išvykstant į vietą, kai negatyvas 40x40 cm Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	8,5	kadras žm. val.
AR-4-413	Fotografavimas ultravioletinių ir atspindžio spindulių diapozone Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,3	kadras žm. val.

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO TVARKYBOS KOMPLEKSINĖS PROJEKGINĖS DOKUMENTACIJOS PARENGIMO DARBŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI

Techninė dalis

1. Šio priedo normatyvai numato nekilnojamojo kultūros paveldo (objekto) tvarkybos kompleksinės projektinės dokumentacijos parengimą.

2. Objekto sudėtingumo kategorija nustatoma paruošiamųjų darbų etape, vykdant pradinius dokumentacijos ruošimo darbus; surašomas sudėtingumo kategorijos nustatymo aktas.

3. Ne žemesnei kaip antrai sudėtingumo kategorijai priskiriami visi pastatai, statiniai jau esantys nekilnojamųjų kultūros paveldo (objektų) sąrašuose, visi pastatai statyti iki XIX a. pradžios.

4. Ne žemesnei kaip trečiai sudėtingumo kategorijai priskiriami kulto pastatai (bažnyčios, cerkvės, mečetės, sinagogos, vienuolynai ir pan.), visi gynybiniai ir rezidentiniai statiniai, esantys nekilnojamojo kultūros paveldo (objektų) sąrašuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. [IV-593](#), 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06895

5. Statinys priskiriamas atitinkamai sudėtingumo kategorijai, kai turi penkis (arba daugiau) tos kategorijos požymius.

6. Pirmajai sudėtingumo kategorijai priskiriami statiniai, pastatyti po 1800 metų:

6.1. kurių planinė, erdvinė struktūra nesudėtinga, konstrukcijos nepasižymi originalumu (tipinės, standartinės ir pan.), paprasti architektūriniai sprendimai;

6.2. kurie nežymiai perdirbti (rekonstruoti);

6.3. be architektūrinio, meninio dekoru;

6.4. kurių techninė ir konstrukcinė būklė patenkinama;

6.5. kurių istorinei raidai nustatyti turimi archyviniai dokumentai (jų panaudojimas nesukelia sunkumų), apie kuriuos literatūriniai šaltiniai pakankami, objektyvūs, yra žinių periodikoje;

6.6. kurie ir jų artimiausioji aplinka tyrinėti archeologiškai, archeologinių tyrimų rezultatai neproblemiški arba adekvatūs aplinkinių (kaimyninių) objektų tyrimams;

6.7. kurių natūriniai tyrimai prognozuojami be problemišκών rezultatų projektams.

7. Antrajai sudėtingumo kategorijai priskiriami statiniai:

7.1. kurių nesudėtinga planinė struktūra, erdvinė struktūra, konstrukcijos nepasižymi originalumu, paprasti architektūriniai sprendimai;

7.2. kurie nežymiai perdirbti (rekonstruoti), prarasta nežymi dekoru dalis;

7.3. su nesudėtingu architektūriniu, meniniu dekoru;

7.4. kurių inžinerinė, techninė ir konstrukcinė būklė nepatenkinama;

7.5. kurių istorinei raidai nustatyti archyvinių dokumentų panaudojimas sukelia nežymių sunkumų, dalį dokumentų reikia papildomai iššifruoti;

7.6. apie kuriuos literatūriniai šaltiniai pakankami, objektyvūs, yra aptikta žinių periodikoje;

7.7. kurie (ir jų artimiausioji aplinka) archeologiškai tyrinėti fragmentiškai, archeologinių tyrimų rezultatai prognozuojami;

7.8. kurių natūriniai tyrimai prognozuojami su nežymiais rezultatais ir įtaka projektams.

8. Trečiajai sudėtingumo kategorijai priskiriami statiniai:

8.1. kurių sudėtinga planinė struktūra, erdvinė struktūra, originalios konstrukcijos, sudėtingi architektūriniai sprendimai;

8.2. kurie nežymiai perdirbti (rekonstruoti), prarasta didelė dekoru dalis;

8.3. su sudėtingu architektūriniu, meniniu dekoru;

8.4. kurių inžinerinė, techninė ir konstrukcinė būklė bloga;

8.5. kurių istorinei raidai nustatyti archyvinių dokumentų panaudojimas apsunkintas, žymi dokumentų dalis reikalauja papildomo iššifravimo;

8.6. apie kuriuos stokojama literatūrinių šaltinių ir reikalingas jų kritiškas įvertinimas, nėra žinių periodikoje;

8.7. kurie archeologiškai netyrinėti, tačiau archeologinių žinių turima iš inžinerinių geologinių ir pan. tyrimų, archeologinių tyrimų rezultatai prognozuojami problemiški, bet adekvatūs aplinkinių (kaimyninių) objektų tyrimams;

8.8. kurių natūriniai tyrimai prognozuojami su žymiais (reikšmingais) ir sudėtingais duomenimis projektams.

9. Ketvirtajai sudėtingumo kategorijai priskiriami statiniai:

9.1. kurių labai sudėtinga planinė struktūra, erdvinė struktūra, originalios arba specifinės konstrukcijos, sudėtingi architektūriniai sprendimai;

9.2. kurie labai perdirbti (rekonstruoti), likę tik dekorų pėdsakai;

9.3. su labai sudėtingu architektūriniu, meniniu dekoru;

9.4. kurių inžinerinė, techninė, konstrukcinė būklė labai bloga (avarinė);

9.5. kurių istorinei raidai nustatyti archyvinių dokumentų panaudojimas labai apsunkintas (didžioji dokumentų dalis ne Lietuvoje), žymių dokumentų dalį reikia iššifruoti ir pan.;

9.6. apie kuriuos literatūrinių šaltinių nėra arba yra nepatikima (neobjektyvi) informacija ir reikalingas šaltinių kritiškas įvertinimas, nėra žinių periodikoje;

9.7. kurie archeologiškai netyrinėti, archeologinių žinių neturima, archeologinių tyrimų rezultatai prognozuojami problemiški, neadekvatūs aplinkinių (kaimyninių) objektų tyrimams;

9.8. kurių natūriniai tyrimai prognozuojami su žymiais (reikšmingais) ir labai sudėtingais ir problemiškais rezultatais konservavimo, restauravimo projektams.

10. Tyrinėjimo ir projektavimo dalių santykis:

matavimas – 5%;

istoriniai tyrimai – 2%;

architektūros tyrimai – 12%;

polichromijos tyrimai – 7%;

moksliniai techniniai tyrimai – 15%;

statinio projektų dalys (specializuoti konservavimo, restauravimo, pritaikymo projektai) – 59%.

11. Matavimo darbų sąnaudų santykis procentais:

fotogrametriniai matavimai – 22%;

rankiniai matavimai – 88%.

12. Mokslinių techninių tyrimų sąnaudų santykis procentais:

mūro drėgmės tyrimai – 14%;

medienos tyrimai – 17%;

skiedinių tyrimai – 20%;

polichromijos, tapybos tyrimai – 22%;

konstrukcijų tyrimai – 15%;

inžineriniai geologiniai tyrimai – 11%;

fotofiksacija – 1%.

13. Statinio projekto dalių (specializuotų konservavimo, restauravimo, pritaikymo projektų) paruošimo sąnaudų santykis procentais:

techninis projektas (esminis statinio sprendinius nustatantis projekto etapas) – 70%;

darbo projektas (etapas, detalizuojantis techninio projekto sprendinius) – 30%.

14. Kai kurios nors kompleksinio tyrinėjimo ir projektavimo sudėtinės dalies nereikia, normatyvų sąnaudos mažinamos, atsižvelgiant į procentinę dalių santykį. Jei reikia archeologijos tyrimų, jų sąnaudos įvertinamos papildomai, pritaikant Paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.01:2007 2 priedo normatyvus. Kai esminius statinio sprendinius nustatantis etapas ne pilnos sudėties arba naudojamas anksčiau sukaupta medžiaga, atliktais tyrimais, paruoštais projektais ir pan., suderinus su užsakovu taikomas mažinantis koeficientas $K = 0.1 - 0.9$. Tais atvejais, kai yra

įdirbis, panaudotina medžiaga, sąnaudas geriau nustatyti pagal Paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.01:2007 6, 7 ir kitų priedų normatyvus.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-5-1	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 250 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	6,3	m ³ žm. val.
AR-5-2	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 250 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	8,3	m ³ žm. val.
AR-5-3	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 250 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	10,6	m ³ žm. val.
AR-5-4	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 250 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	12,6	m ³ žm. val.
AR-5-5	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 500 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,8	m ³ žm. val.
AR-5-6	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 500 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	5,2	m ³ žm. val.
AR-5-7	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 500 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	6,4	m ³ žm. val.
AR-5-8	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 500 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	7,9	m ³ žm. val.
AR-5-9	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 1 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	2,6	m ³ žm. val.
AR-5-10	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 1 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	3,4	m ³ žm. val.

AR-5-11	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 1 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	4,3	m ³ žm. val.
AR-5-12	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 1 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	5,0	m ³ žm. val.
AR-5-13	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 2 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	1,6	m ³ žm. val.
AR-5-14	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 2 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2,2	m ³ žm. val.
AR-5-15	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 2 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2,8	m ³ žm. val.
AR-5-16	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 2 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	3,3	m ³ žm. val.
AR-5-17	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 3 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	1,5	m ³ žm. val.
AR-5-18	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 3 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2,0	m ³ žm. val.
AR-5-19	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 3 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2,5	m ³ žm. val.
AR-5-20	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 3 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	3,0	m ³ žm. val.
AR-5-21	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 4 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	1,3	m ³ žm. val.
AR-5-22	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 4 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,8	m ³ žm. val.

AR-5-23	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 4 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2,2	m ³ žm. val.
AR-5-24	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 4 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2,5	m ³ žm. val.
AR-5-25	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 5 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	1,1	m ³ žm. val.
AR-5-26	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 5 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,5	m ³ žm. val.
AR-5-27	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 5 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2,0	m ³ žm. val.
AR-5-28	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 5 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2,4	m ³ žm. val.
AR-5-29	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 6 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	1,0	m ³ žm. val.
AR-5-30	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 6 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,5	m ³ žm. val.
AR-5-31	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 6 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2,0	m ³ žm. val.
AR-5-32	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 6 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2,3	m ³ žm. val.
AR-5-33	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 7 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	1,0	m ³ žm. val.
AR-5-34	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 7 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,4	m ³ žm. val.

AR-5-35	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 7 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,8	m ³ žm. val.
AR-5-36	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 7 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2,25	m ³ žm. val.
AR-5-37	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 8 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	1,0	m ³ žm. val.
AR-5-38	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 8 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,3	m ³ žm. val.
AR-5-39	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 8 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,7	m ³ žm. val.
AR-5-40	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 8 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	2,0	m ³ žm. val.
AR-5-41	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 9 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	0,95	m ³ žm. val.
AR-5-42	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 9 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,25	m ³ žm. val.
AR-5-43	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 9 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,65	m ³ žm. val.
AR-5-44	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 9 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,9	m ³ žm. val.
AR-5-45	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 10 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	0,85	m ³ žm. val.
AR-5-46	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 10 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,15	m ³ žm. val.

AR-5-47	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 10 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,5	m ³ žm. val.
AR-5-48	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 10 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,85	m ³ žm. val.
AR-5-49	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 11 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	0,8	m ³ žm. val.
AR-5-50	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 11 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,15	m ³ žm. val.
AR-5-51	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 11 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,45	m ³ žm. val.
AR-5-52	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 11 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,8	m ³ žm. val.
AR-5-53	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 12 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	0,82	m ³ žm. val.
AR-5-54	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 12 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,13	m ³ žm. val.
AR-5-55	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 12 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,45	m ³ žm. val.
AR-5-56	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 12 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,78	m ³ žm. val.
AR-5-57	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 13 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	0,82	m ³ žm. val.
AR-5-58	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 13 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,1	m ³ žm. val.

AR-5-59	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 13 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,42	m ³ žm. val.
AR-5-60	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 13 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,73	m ³ žm. val.
AR-5-61	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 14 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	0,78	m ³ žm. val.
AR-5-62	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 14 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,1	m ³ žm. val.
AR-5-63	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 14 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,74	m ³ žm. val.
AR-5-64	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 14 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,39	m ³ žm. val.
AR-5-65	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 15 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	0,8	m ³ žm. val.
AR-5-66	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 15 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,05	m ³ žm. val.
AR-5-67	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 15 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,35	m ³ žm. val.
AR-5-68	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 15 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,68	m ³ žm. val.
AR-5-69	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 16 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	0,79	m ³ žm. val.
AR-5-70	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 16 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,05	m ³ žm. val.

AR-5-71	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 16 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,34	m ³ žm. val.
AR-5-72	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 16 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,65	m ³ žm. val.
AR-5-73	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 17 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	0,78	m ³ žm. val.
AR-5-74	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 17 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,02	m ³ žm. val.
AR-5-75	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 17 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,32	m ³ žm. val.
AR-5-76	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 17 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,62	m ³ žm. val.
AR-5-77	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 18 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	0,75	m ³ žm. val.
AR-5-78	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 18 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,01	m ³ žm. val.
AR-5-79	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 18 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,32	m ³ žm. val.
AR-5-80	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 18 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,58	m ³ žm. val.
AR-5-81	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 19 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	0,93	m ³ žm. val.
AR-5-82	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 19 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	0,74	m ³ žm. val.

AR-5-83	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 19 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,3	m ³ žm. val.
AR-5-84	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 19 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,55	m ³ žm. val.
AR-5-85	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 20 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	0,73	m ³ žm. val.
AR-5-86	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 20 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	0,98	m ³ žm. val.
AR-5-87	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 20 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,28	m ³ žm. val.
AR-5-88	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 20 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,53	m ³ žm. val.
AR-5-89	I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 21 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	0,71	m ³ žm. val.
AR-5-90	II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 21 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	0,96	m ³ žm. val.
AR-5-91	III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 21 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,25	m ³ žm. val.
AR-5-92	IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 21 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	1,5	m ³ žm. val.

PROJEK TINĖS DOKUMENTACIJOS ARCHITEKTŪRINĖS DALIES DARBŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI

Techninė dalis

1. Šiame priede pateikiami nekilnojamojo kultūros paveldo architektūrinės dalies projektavimo darbų sąnaudų normatyvai.
2. Projektuojamo objekto sudėtingumo kategorija ir jo sunykimo laipsnis nustatomas ne visam objektui, o aukštui, fasadui, interjero fragmentui ir pan.
3. Sudėtingumo kategorijų charakteristikos ir aprašymai pateikiami šio priedo skyriuose.

1 skyrius. Projektiniai sprendiniai (statinio planai, pjūviai, fasadų išklotinės ir kt.)

Skyriaus normatyvai numato objekto projektavimo darbų planų, fasadų, pjūvių paruošimo sąnaudas (įskaitant ir aiškinamųjų raštų, techninių reikalavimų, žiniaraščių paruošimo, derinimų, pataisymų po ekspertizės ir pan. sąnaudas), kai objekto sunykimo laipsnis iki 30%. Kai objekto sunykimo laipsnis iki 50%, normatyvų sąnaudoms taikomas koeficientas $K=1,2$, iki 80% – $K=1,5$.

Planai

Skyriaus normatyvai numato keturias sudėtingumo kategorijas, ruošiant planus:

I sudėtingumo kategorija – vienas arba keli stačiakampiai, nedaug nišų, išsikišimų, nedaug patalpų;

II sudėtingumo kategorija – keli stačiakampiai su kreivakampiais arba kreiviniais elementais, išsikišimais, nišomis, daug patalpų;

III sudėtingumo kategorija – sudėtingi stačiakampių deriniai su kreivakampiais arba kreiviniais elementais, daug nišų, išsikišimų, daug patalpų (per 10), įvairių tipų angos ir pan.;

IV sudėtingumo kategorija – sudėtinga „laužyta“ konfiguracija, kreivalinijiniai dariniai, daug įvairaus tipo angų, nišų, išsikišimų ir pan.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-6-1	I sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto plotas iki 100 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	5,76	100 m ² žm. val.
AR-6-2	II sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto plotas iki 100 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	6,34	100 m ² žm. val.
AR-6-3	III sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto plotas iki 100 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	7,49	100 m ² žm. val.

AR-6-4	IV sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto plotas iki 100 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	9,22	100 m ² žm. val.
AR-6-5	I sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto plotas iki 250 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,03	100 m ² žm. val.
AR-6-6	II sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto plotas iki 250 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,44	100 m ² žm. val.
AR-6-7	III sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto plotas iki 250 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	5,24	100 m ² žm. val.
AR-6-8	IV sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto plotas iki 250 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	6,45	100 m ² žm. val.
AR-6-9	I sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto plotas iki 400 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,8	100 m ² žm. val.
AR-6-10	II sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto plotas iki 400 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,18	100 m ² žm. val.
AR-6-11	III sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto plotas iki 400 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,94	100 m ² žm. val.
AR-6-12	IV sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto plotas iki 400 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	6,08	100 m ² žm. val.
AR-6-13	I sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto plotas iki 600 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,59	100 m ² žm. val.
AR-6-14	II sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto plotas iki 600 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,94	100 m ² žm. val.
AR-6-15	III sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto plotas iki 600 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,66	100 m ² žm. val.

AR-6-16	IV sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto plotas iki 600 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	5,73	100 m ² žm. val.
AR-6-17	I sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto plotas iki 800 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,36	100 m ² žm. val.
AR-6-18	II sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto plotas iki 800 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,69	100 m ² žm. val.
AR-6-19	III sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto plotas iki 800 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,37	100 m ² žm. val.
AR-6-20	IV sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto plotas iki 800 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	5,37	100 m ² žm. val.
AR-6-21	I sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto plotas iki 1 000 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,13	100 m ² žm. val.
AR-6-22	II sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto plotas iki 1 000 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,44	100 m ² žm. val.
AR-6-23	III sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto plotas iki 1 000 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,07	100 m ² žm. val.
AR-6-24	IV sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto plotas iki 1 000 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	5,01	100 m ² žm. val.
AR-6-25	I sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto plotas iki 1 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	2,88	100 m ² žm. val.
AR-6-26	II sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto plotas iki 1 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,17	100 m ² žm. val.
AR-6-27	III sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto plotas iki 1 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,75	100 m ² žm. val.

AR-6-28	IV sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto plotas iki 1 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,61	žm. val.	100 m ²
AR-6-29	I sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto plotas daugiau kaip 1 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	2,68	žm. val.	100 m ²
AR-6-30	II sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto plotas daugiau kaip 1 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	2,95	žm. val.	100 m ²
AR-6-31	III sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto plotas daugiau kaip 1 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,49	žm. val.	100 m ²
AR-6-32	IV sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto plotas daugiau kaip 1 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,29	žm. val.	100 m ²

Pjūviai

Skyriaus normatyvai numato keturias sudėtingumo kategorijas, ruošiant pjūvius:

I sudėtingumo kategorija – pastato pjūvis, kai nedaug pertvarų, kapitalinių sienų, nesudėtingos pertvaros ir gegnių konstrukcija;

II sudėtingumo kategorija – pastato pjūvis per vieno ar dviejų maršų laiptus arba kai pastatas turi „išsikišusius“ tūrius, netipines perdangas, gegnes, perdangų lygio perkritimus;

III sudėtingumo kategorija – pastato pjūvis per trijų, keturių maršų laiptus arba kai pastatas turi gana sudėtingą konfigūraciją, netipines perdangas, santvaras, perdangų lygio perkritimus;

IV sudėtingumo kategorija – labai sudėtingos konfigūracijos pastato pjūvis (bažnyčios, cerkvės, bokštai su sudėtingomis kupolų, santvarų, perdangų konstrukcijomis).

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-6-33	I sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 50 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,92	100 m ² žm. val.
AR-6-34	II sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 50 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,31	100 m ² žm. val.
AR-6-35	III sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 50 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	6,85	100 m ² žm. val.

AR-6-36	IV sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 50 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	8,22	100 m ² žm. val.
AR-6-37	I sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 100 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,54	100 m ² žm. val.
AR-6-38	II sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 100 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,9	100 m ² žm. val.
AR-6-39	III sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 100 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	6,2	100 m ² žm. val.
AR-6-40	IV sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 100 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	7,44	100 m ² žm. val.
AR-6-41	I sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	2,6	100 m ² žm. val.
AR-6-42	II sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	2,86	100 m ² žm. val.
AR-6-43	III sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,54	100 m ² žm. val.
AR-6-44	IV sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	5,45	100 m ² žm. val.
AR-6-45	I sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 400 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	2,44	100 m ² žm. val.
AR-6-46	II sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 400 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	2,69	100 m ² žm. val.
AR-6-47	III sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 400 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,28	100 m ² žm. val.

AR-6-48	IV sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 400 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	5,13	žm. val.	100 m ²
AR-6-49	I sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 600 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	2,24	žm. val.	100 m ²
AR-6-50	II sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 600 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	2,47	žm. val.	100 m ²
AR-6-51	III sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 600 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,93	žm. val.	100 m ²
AR-6-52	IV sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 600 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,71	žm. val.	100 m ²
AR-6-53	I sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 800 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	2,08	žm. val.	100 m ²
AR-6-54	II sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 800 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	2,29	žm. val.	100 m ²
AR-6-55	III sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 800 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,65	žm. val.	100 m ²
AR-6-56	IV sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 800 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,38	žm. val.	100 m ²
AR-6-57	I sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 1 000 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	1,89	žm. val.	100 m ²
AR-6-58	II sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 1 000 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	2,08	žm. val.	100 m ²
AR-6-59	III sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 1 000 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,31	žm. val.	100 m ²

AR-6-60	IV sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 1 000 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,97	100 m ² žm. val.
AR-6-61	I sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas daugiau kaip 1 000 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	1,73	100 m ² žm. val.
AR-6-62	II sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas daugiau kaip 1 000 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	1,9	100 m ² žm. val.
AR-6-63	III sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas daugiau kaip 1 000 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,03	100 m ² žm. val.
AR-6-64	IV sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas daugiau kaip 1 000 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,64	100 m ² žm. val.

Fasado išklotinės

1. Skyriaus normatyvai numato keturias sudėtingumo kategorijas, ruošiant fasadų išklotines:
I sudėtingumo kategorija – nesudėtingi, lygūs fasadai su vieno tipo angomis;
II sudėtingumo kategorija – fasadai su nedideliu architektūrinių detalių kiekiu, be kolonų, be balkonų, be apvadų, mažai rustuotų paviršių arba kelių tipų angos;
III sudėtingumo kategorija – fasadai su vidutiniu architektūrinių detalių kiekiu, su balkonais, paprastomis kolonomis, angų apvadais, sienos, piliastrai rustuoti;
IV sudėtingumo kategorija – fasadai su dideliu architektūrinių detalių kiekiu, balkonais, sudėtingomis kolonomis, angų apvadais, su sudėtinga lipdyba, skulptūra, keramika ir pan.
2. Sudėtingumo kategorija nustatoma kiekvienam pastato fasadui.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-6-65	I sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai plotas iki 100 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	8,14	100 m ² žm. val.
AR-6-66	II sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai plotas iki 100 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	8,95	100 m ² žm. val.
AR-6-67	III sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai plotas iki 100 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	10,58	100 m ² žm. val.

AR-6-68	IV sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai plotas iki 100 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	13,02	100 m ² žm. val.
AR-6-69	I sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai plotas iki 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	5,97	100 m ² žm. val.
AR-6-70	II sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai plotas iki 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	6,56	100 m ² žm. val.
AR-6-71	III sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai plotas iki 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	7,76	100 m ² žm. val.
AR-6-72	IV sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai plotas iki 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	9,55	100 m ² žm. val.
AR-6-73	I sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai plotas iki 400 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	5,53	100 m ² žm. val.
AR-6-74	II sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai plotas iki 400 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	6,08	100 m ² žm. val.
AR-6-75	III sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai plotas iki 400 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	7,19	100 m ² žm. val.
AR-6-76	IV sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai plotas iki 400 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	8,85	100 m ² žm. val.
AR-6-77	I sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai plotas iki 600 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	5,21	100 m ² žm. val.
AR-6-78	II sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai plotas iki 600 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	5,72	100 m ² žm. val.
AR-6-79	III sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai plotas iki 600 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	6,77	100 m ² žm. val.

AR-6-80	IV sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai plotas iki 600 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	8,33	100 m ² žm. val.
AR-6-81	I sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai plotas iki 800 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,8	100 m ² žm. val.
AR-6-82	II sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai plotas iki 800 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	5,28	100 m ² žm. val.
AR-6-83	III sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai plotas iki 800 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	6,24	100 m ² žm. val.
AR-6-84	IV sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai plotas iki 800 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	7,68	100 m ² žm. val.
AR-6-85	I sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai plotas iki 1 000 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,38	100 m ² žm. val.
AR-6-86	II sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai plotas iki 1 000 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,82	100 m ² žm. val.
AR-6-87	III sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai plotas iki 1 000 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	5,69	100 m ² žm. val.
AR-6-88	IV sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai plotas iki 1 000 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	7,01	100 m ² žm. val.
AR-6-89	I sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai plotas iki 1 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,07	100 m ² žm. val.
AR-6-90	II sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai plotas iki 1 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,48	100 m ² žm. val.
AR-6-91	III sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai plotas iki 1 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	5,29	100 m ² žm. val.

AR-6-92	IV sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai plotas iki 1 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	6,51	100 m ² žm. val.
AR-6-93	I sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai plotas daugiau kaip 1 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,79	100 m ² žm. val.
AR-6-94	II sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai plotas daugiau kaip 1 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,17	100 m ² žm. val.
AR-6-95	III sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai plotas daugiau kaip 1 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,92	100 m ² žm. val.
AR-6-96	IV sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai plotas daugiau kaip 1 200 m ² Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	6,05	100 m ² žm. val.

Konstrukciniai planai, pjūviai, fasadų brėžiniai

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-6-97	I sudėtingumo kategorijos konstrukcinių planų parengimas, mastelis 1:50 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,91	formatas žm. val.
AR-6-98	II sudėtingumo kategorijos konstrukcinių planų parengimas, mastelis 1:50 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	5,4	formatas žm. val.
AR-6-99	III sudėtingumo kategorijos konstrukcinių planų parengimas, mastelis 1:50 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	6,38	formatas žm. val.
AR-6-100	IV sudėtingumo kategorijos konstrukcinių planų parengimas, mastelis 1:50 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	7,85	formatas žm. val.
AR-6-101	I sudėtingumo kategorijos konstrukcinių pjūvių paruošimas, mastelis 1:50 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	5,32	formatas žm. val.

AR-6-102	II sudėtingumo kategorijos konstrukcinių pjūvių paruošimas, mastelis 1:50 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	5,85	formatas žm. val.
AR-6-103	III sudėtingumo kategorijos konstrukcinių pjūvių paruošimas, mastelis 1:50 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	9,31	formatas žm. val.
AR-6-104	IV sudėtingumo kategorijos konstrukcinių pjūvių paruošimas, mastelis 1:50 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	11,17	formatas žm. val.
AR-6-105	I sudėtingumo kategorijos fasadų konstrukcinių brėžinių paruošimas, mastelis 1:50 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,99	formatas žm. val.
AR-6-106	II sudėtingumo kategorijos fasadų konstrukcinių brėžinių paruošimas, mastelis 1:50 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	5,49	formatas žm. val.
AR-6-107	III sudėtingumo kategorijos fasadų konstrukcinių brėžinių paruošimas, mastelis 1:50 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	6,49	formatas žm. val.
AR-6-108	IV sudėtingumo kategorijos fasadų konstrukcinių brėžinių paruošimas, mastelis 1:50 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	7,98	formatas žm. val.

2 skyrius. Fragmentų, detalių darbo brėžiniai, šablonai

Skyriaus normatyvai AR-6-109 -:- AR-6-120 numato objekto fasadų, interjerų fragmentų darbo brėžinių parengimą, kai mastelis 1:20–1:25. Šie brėžiniai ruošiami vadovaujantis techninio projekto sprendimais: fasadų, interjero brėžiniais ir kt. Kai šių sprendimų nėra, o dėl įvairių priežasčių kai kuriems fragmentams arba detalėms reikia paruošti tik darbo brėžinius, normatyvų AR-6-121-:-AR-6-132 sąnaudoms taikomas $K=1,5$.

Interjero, fasadų fragmentai ir detalės

Architektūrinių fasado, interjero detalių sudėtingumo kategorijos:

I sudėtingumo kategorija – nesudėtingo kontūro, piešinio, nestipriai suskaidytos detalės, tiesialinijinės cirkulinės traukės, įrėžtiniai pasikartojantys lipdiniai ir pan.;

II sudėtingumo kategorija – vidutinio sudėtingumo detalės, kai reikia kai kurių mazgų piešinio išryškinimo („prapiešimo“), yra kelių rūšių skaidymas, necirkulinės traukės, įvairūs įrėžtiniai lipdiniai ir ornamentai;

III sudėtingumo kategorija – sudėtingos kreivalinijinės detalės, kai būtinas visos detalės paviršiaus išryškinimas („prapiešimas“), įvairūs lipdyti ornamentai, bareljefai, jonėniniai kapiteliai, pintos kolonos ir pan.);

IV sudėtingumo kategorija – labai sudėtingos kreivalinijinės detalės, kai būtinas visos detalės paviršiaus išryškinimas („prapiešimas“), įvairūs labai sudėtingi ornamentai, bareljefai su dideliu kiekiu figūrų, korinto kapiteliai, skulptūros ir pan.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-6-109	I sudėtingumo kategorijos interjero, fasado fragmento darbo brėžiniai, mastelis 1:20–1:25, fragmento sunykimas iki 30% Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	29,08	lapas žm. val.
AR-6-110	II sudėtingumo kategorijos interjero, fasado fragmento darbo brėžiniai, mastelis 1:20–1:25, fragmento sunykimas iki 30% Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	31,99	lapas žm. val.
AR-6-111	III sudėtingumo kategorijos interjero, fasado fragmento darbo brėžiniai, mastelis 1:20–1:25, fragmento sunykimas iki 30% Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	37,8	lapas žm. val.
AR-6-112	IV sudėtingumo kategorijos interjero, fasado fragmento darbo brėžiniai, mastelis 1:20–1:25, fragmento sunykimas iki 30% Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	46,53	lapas žm. val.
AR-6-113	I sudėtingumo kategorijos interjero, fasado fragmento darbo brėžiniai, mastelis 1:20–1:25, fragmento sunykimas iki 50% Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	36,35	lapas žm. val.
AR-6-114	II sudėtingumo kategorijos interjero, fasado fragmento darbo brėžiniai, mastelis 1:20–1:25, fragmento sunykimas iki 50% Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	39,99	lapas žm. val.
AR-6-115	III sudėtingumo kategorijos interjero, fasado fragmento darbo brėžiniai, mastelis 1:20–1:25, fragmento sunykimas iki 50% Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	47,26	lapas žm. val.
AR-6-116	IV sudėtingumo kategorijos interjero, fasado fragmento darbo brėžiniai, mastelis 1:20–1:25, fragmento sunykimas iki 50% Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	58,16	lapas žm. val.
AR-6-117	I sudėtingumo kategorijos interjero, fasado fragmento darbo brėžiniai, mastelis 1:20–1:25, fragmento sunykimas iki 80% Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	43,62	lapas žm. val.
AR-6-118	II sudėtingumo kategorijos interjero, fasado fragmento darbo brėžiniai, mastelis 1:20–1:25, fragmento sunykimas iki 80% Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	47,98	lapas žm. val.

AR-6-119	III sudėtingumo kategorijos interjero, fasado fragmento darbo brėžiniai, mastelis 1:20–1:25, fragmento sunykimas iki 80% Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	56,71	žm. val.	lapas
AR-6-120	IV sudėtingumo kategorijos interjero, fasado fragmento darbo brėžiniai, mastelis 1:20–1:25, fragmento sunykimas iki 80% Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	69,79	žm. val.	lapas
AR-6-121	I sudėtingumo kategorijos interjero, fasado architektūrinių detalių darbo brėžiniai, M 1:10–1:15, detalių sunykimas iki 30% Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	26,56	žm. val.	lapas
AR-6-122	II sudėtingumo kategorijos interjero, fasado architektūrinių detalių darbo brėžiniai, M 1:10–1:15, detalių sunykimas iki 30% Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	29,15	žm. val.	lapas
AR-6-123	III sudėtingumo kategorijos interjero, fasado architektūrinių detalių darbo brėžiniai, M 1:10–1:15, detalių sunykimas iki 30% Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	34,45	žm. val.	lapas
AR-6-124	IV sudėtingumo kategorijos interjero, fasado architektūrinių detalių darbo brėžiniai, M 1:10–1:15, detalių sunykimas iki 30% Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	42,41	žm. val.	lapas
AR-6-125	I sudėtingumo kategorijos interjero, fasado architektūrinių detalių darbo brėžiniai, M 1:10–1:15, detalių sunykimas iki 50% Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	33,14	žm. val.	lapas
AR-6-126	II sudėtingumo kategorijos interjero, fasado architektūrinių detalių darbo brėžiniai, M 1:10–1:15, detalių sunykimas iki 50% Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	36,45	žm. val.	lapas
AR-6-127	III sudėtingumo kategorijos interjero, fasado architektūrinių detalių darbo brėžiniai, M 1:10–1:15, detalių sunykimas iki 50% Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	43,07	žm. val.	lapas
AR-6-128	IV sudėtingumo kategorijos interjero, fasado architektūrinių detalių darbo brėžiniai, M 1:10–1:15, detalių sunykimas iki 50% Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	53,02	žm. val.	lapas
AR-6-129	I sudėtingumo kategorijos interjero, fasado architektūrinių detalių darbo brėžiniai, M 1:10–1:15, detalių sunykimas iki 80% Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	39,76	žm. val.	lapas
AR-6-130	II sudėtingumo kategorijos interjero, fasado architektūrinių detalių darbo brėžiniai, M 1:10–1:15, detalių sunykimas iki 80% Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	43,73	žm. val.	lapas

AR-6-131	III sudėtingumo kategorijos interjero, fasado architektūrinių detalių darbo brėžiniai, M 1:10–1:15, detalių sunykinimas iki 80% Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	51,68	žm. val.
AR-6-132	IV sudėtingumo kategorijos interjero, fasado architektūrinių detalių darbo brėžiniai, M 1:10–1:15, sunykinimas iki 80% Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	63,62	žm. val.

Architektūrinių detalių ir lipdybos dekoro detalių šablonai

Architektūrinių šablonų, lipdybos dekoro (ornamentų) sudėtingumo kategorijos:

I sudėtingumo kategorija – nesudėtingo profilio (nedaug skaidymų ir pan.) šablonai arba paprasti ornamentiniai lipdiniai, kai nesudėtingas ornamentas (lipdinių šablonai);

II sudėtingumo kategorija – nesudėtingo profilio (nedaug skaidymų ir pan.), bet turintys taisyklingą „kreivumą“ šablonai arba nesudėtingi ornamentiniai, profiliuoti lipdiniai (lipdinių šablonai);

III sudėtingumo kategorija – sudėtingo profilio šablonai, turintys „sudėtingą kreivumą“ ir pan., arba sudėtingo piešinio ornamentiniai lipdiniai (lipdinių šablonai);

IV sudėtingumo kategorija – labai sudėtingi, „meniniai“ šablonai arba ypatingai sudėtingo piešinio, reikalaujantys meninio lygio lipdiniai (lipdinių šablonai).

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-6-133	I sudėtingumo kategorijos šablonų paruošimas, M 1:1, detalių sunykinimas iki 30% Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	6,79	žm. val.
AR-6-134	II sudėtingumo kategorijos šablonų paruošimas, M 1:1, detalių sunykinimas iki 30% Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	7,47	žm. val.
AR-6-135	III sudėtingumo kategorijos šablonų paruošimas, M 1:1, detalių sunykinimas iki 30% Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	8,83	žm. val.
AR-6-136	IV sudėtingumo kategorijos šablonų paruošimas, M 1:1, detalių sunykinimas iki 30% Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	10,88	žm. val.
AR-6-137	I sudėtingumo kategorijos šablonų paruošimas, M 1:1, detalių sunykinimas iki 50% Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	8,5	žm. val.

AR-6-138	II sudėtingumo kategorijos šablonų paruošimas, M 1:1, detalių sunykinimas iki 50% Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	9,35	žm. val.	lapas
AR-6-139	III sudėtingumo kategorijos šablonų paruošimas, M 1:1, detalių sunykinimas iki 50% Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	11,05	žm. val.	lapas
AR-6-140	IV sudėtingumo kategorijos šablonų paruošimas, M 1:1, detalių sunykinimas iki 50% Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	13,6	žm. val.	lapas
AR-6-141	I sudėtingumo kategorijos šablonų paruošimas, M 1:1, detalių sunykinimas iki 80% Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	10,2	žm. val.	lapas
AR-6-142	II sudėtingumo kategorijos šablonų paruošimas, M 1:1, detalių sunykinimas iki 80% Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	11,21	žm. val.	lapas
AR-6-143	III sudėtingumo kategorijos šablonų paruošimas, M 1:1, detalių sunykinimas iki 80% Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	13,26	žm. val.	lapas
AR-6-144	IV sudėtingumo kategorijos šablonų paruošimas, M 1:1, detalių sunykinimas iki 80% Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	16,31	žm. val.	lapas
AR-6-145	I sudėtingumo kategorijos šablonų lipdiniais paruošimas, M 1:1, detalių sunykinimas iki 30% Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	13,57	žm. val.	lapas
AR-6-146	II sudėtingumo kategorijos šablonų lipdiniais paruošimas, M 1:1, detalių sunykinimas iki 30% Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	14,93	žm. val.	lapas
AR-6-147	III sudėtingumo kategorijos šablonų lipdiniais paruošimas, M 1:1, detalių sunykinimas iki 30% Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	18,56	žm. val.	lapas
AR-6-148	IV sudėtingumo kategorijos šablonų lipdiniais paruošimas, M 1:1, detalių sunykinimas iki 30% Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	21,72	žm. val.	lapas
AR-6-149	I sudėtingumo kategorijos šablonų lipdiniais paruošimas, M 1:1, detalių sunykinimas iki 50% Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	16,97	žm. val.	lapas

AR-6-150	II sudėtingumo kategorijos šablonų lipdiniais paruošimas, M 1:1, detalių sunykinimas iki 50% Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	18,66	žm. val.	lapas
AR-6-151	III sudėtingumo kategorijos šablonų lipdiniais paruošimas, M 1:1, detalių sunykinimas iki 50% Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	22,05	žm. val.	lapas
AR-6-152	IV sudėtingumo kategorijos šablonų lipdiniais paruošimas, M 1:1, detalių sunykinimas iki 50% Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	27,14	žm. val.	lapas
AR-6-153	I sudėtingumo kategorijos šablonų lipdiniais paruošimas, M 1:1, detalių sunykinimas iki 80% Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	20,36	žm. val.	lapas
AR-6-154	II sudėtingumo kategorijos šablonų lipdiniais paruošimas, M 1:1, detalių sunykinimas iki 80% Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	22,39	žm. val.	lapas
AR-6-155	III sudėtingumo kategorijos šablonų lipdiniais paruošimas, M 1:1, detalių sunykinimas iki 80% Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	26,47	žm. val.	lapas
AR-6-156	IV sudėtingumo kategorijos šablonų lipdiniais paruošimas, M 1:1, detalių sunykinimas iki 80% Vidutinė kategorija 4.5 Darbo sąnaudos	32,57	žm. val.	lapas

Angų užpildymo, vartų, tambūrų, aptaisymo panelių ir panašių stalių gaminių darbo brėžiniai

Stalių gaminių sudėtingumo kategorijos:

I sudėtingumo kategorija – nesudėtingai profiliuoti, nesudėtingi stačiakampiai gaminiai;

II sudėtingumo kategorija – tas pats kaip I sudėtingumo kategorijai, bet turintys „kreivalinijinį“ kontūrą;

III sudėtingumo kategorija – vidutinio sudėtingumo, turintys dekorą elementus (raižybą, drožybą, metalinius dekorą elementus) bei „kreivalinijinį“ kontūrą, arba sudėtingi, turintys kreivalinijinį kontūrą gaminiai;

IV sudėtingumo kategorija – sudėtingi, turintys „kreivalinijinį“ kontūrą ir sudėtingą dekorą (barokinę drožybą) arba inkrustaciją ir pan. gaminiai.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-6-157	I sudėtingumo kategorijos darbo brėžinių stalių gaminiams paruošimas, M 1:20 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	5,19	formatas žm. val.

AR-6-158	II sudėtingumo kategorijos darbo brėžinių stalių gaminiams paruošimas, M 1:20 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	6,49	žm. val.	formatas
AR-6-159	III sudėtingumo kategorijos darbo brėžinių stalių gaminiams paruošimas, M 1:20 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	9,61	žm. val.	formatas
AR-6-160	IV sudėtingumo kategorijos darbo brėžinių stalių gaminiams paruošimas, M 1:20 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	11,68	žm. val.	formatas
AR-6-161	I sudėtingumo kategorijos darbo brėžinių nestandartinių stalių gaminių mazgams paruošimas, M 1:5 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,71	žm. val.	formatas
AR-6-162	II sudėtingumo kategorijos darbo brėžinių nestandartinių stalių gaminių mazgams paruošimas, M 1:5 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	5,89	žm. val.	formatas
AR-6-163	III sudėtingumo kategorijos darbo brėžinių nestandartinių stalių gaminių mazgams paruošimas, M 1:5 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	8,72	žm. val.	formatas
AR-6-164	IV sudėtingumo kategorijos darbo brėžinių nestandartinių stalių gaminių mazgams paruošimas, M 1:5 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	10,6	žm. val.	formatas
AR-6-165	I sudėtingumo kategorijos šablonų paruošimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	1,94	žm. val.	formatas
AR-6-166	II sudėtingumo kategorijos šablonų paruošimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	2,43	žm. val.	formatas
AR-6-167	III sudėtingumo kategorijos šablonų paruošimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,6	žm. val.	formatas
AR-6-168	IV sudėtingumo kategorijos šablonų paruošimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,38	žm. val.	formatas

3 skyrius. Interjerų, puošybos elementų, mažosios architektūros objektų (obeliskai, memorialinės lentos, antkapiai ir pan.) darbo brėžiniai

1. Skyriaus normatyvai numato interjerų keturias sudėtingumo kategorijas:

I sudėtingumo kategorija – nesudėtingų stačiakampių formos interjerai, kurių angos vienodos, detalės nesudėtingos, pasikartojančios;

II sudėtingumo kategorija – sudėtingos stačiakampės konfigūracijos interjerai su nesudėtingomis architektūrinėmis detalėmis, piliastrais, apvadais ir pan.;

III sudėtingumo kategorija – nestabiakampės konfigūracijos interjerai su vidutiniu kiekiu sudėtingų architektūrinių detalių;

IV sudėtingumo kategorija – kreivalinijinės konfigūracijos interjerai, sudėtingos konfigūracijos interjerai „prisotinti“ lipdybos, drožybos detalėmis.

2. Skyriaus normatyvai numato tokias mažosios architektūros objektų, puošybos elementų sudėtingumo kategorijas:

I sudėtingumo kategorija – nesudėtingos konfigūracijos objektai, elementai, turintys nedaug nesudėtingų paprasto piešinio detalių;

II sudėtingumo kategorija – sudėtingos konfigūracijos objektai, elementai, turintys nedaug detalių, kurių piešinys vidutinio sudėtingumo;

III sudėtingumo kategorija – sudėtingos konfigūracijos objektai, elementai, turintys daug detalių, kurių piešinys sudėtingas;

IV sudėtingumo kategorija – labai sudėtingi objektai (skulptūros, bareljefai, horeljefai ir pan.), taip pat baroko, rokoko stiliaus daiktai, elementai ir pan.

3. Interjerų konservavimo, restauravimo projektų brėžinių rengimo sąnaudų normatyvai sudaryti objektams, kurių sunykimo laipsnis iki 30%; kai sunykę iki 50%, darbo sąnaudoms taikomas $K=1,2$, iki 80% – $K=1,5$. Normatyvai numato aiškinamųjų raštų parašymą, techninių reikalavimų, žiniaraščių paruošimą, sąnaudas derinimui ir kt.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-6-169	I sudėtingumo kategorijos patalpų sienų interjero išklotinės M 1:25-1:20 paruošimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,42	formatas žm. val.
AR-6-170	II sudėtingumo kategorijos patalpų sienų interjero išklotinės M 1:25-1:20 paruošimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	6,19	formatas žm. val.
AR-6-171	III sudėtingumo kategorijos patalpų sienų interjero išklotinės M 1:25-1:20 paruošimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	9,73	formatas žm. val.
AR-6-172	IV sudėtingumo kategorijos patalpų sienų interjero išklotinės M 1:25-1:20 paruošimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	11,49	formatas žm. val.
AR-6-173	I sudėtingumo kategorijos grindų arba lubų interjero piešinių M 1:25-1:20 paruošimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,93	formatas žm. val.
AR-6-174	II sudėtingumo kategorijos grindų arba lubų interjero piešinių M 1:25-1:20 paruošimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	5,51	formatas žm. val.

AR-6-175	III sudėtingumo kategorijos grindų arba lubų interjero piešinių M 1:25-1:20 paruošimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	8,65	žm. val.	formatas
AR-6-176	IV sudėtingumo kategorijos grindų arba lubų interjero piešinių M 1:25-1:20 paruošimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	10,22	žm. val.	formatas
AR-6-177	I sudėtingumo kategorijos objekto puošybos elementų, mažosios architektūros bendrieji vaizdai (planai, pjūviai M 1:10) Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,62	žm. val.	formatas
AR-6-178	II sudėtingumo kategorijos objekto puošybos elementų, mažosios architektūros bendrieji vaizdai (planai, pjūviai M 1:10) Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	6,11	žm. val.	formatas
AR-6-179	III sudėtingumo kategorijos objekto puošybos elementų, mažosios architektūros bendrieji vaizdai (planai, pjūviai M 1:10) Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	7,94	žm. val.	formatas
AR-6-180	IV sudėtingumo kategorijos objekto puošybos elementų, mažosios architektūros bendrieji vaizdai (planai, pjūviai M 1:10) Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	11,61	žm. val.	formatas
AR-6-181	I sudėtingumo kategorijos objekto detalių brėžiniai M 1:5-1:1 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	1,64	žm. val.	formatas
AR-6-182	II sudėtingumo kategorijos objekto detalių brėžiniai M 1:5-1:1 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	2,12	žm. val.	formatas
AR-6-183	III sudėtingumo kategorijos objekto detalių brėžiniai M 1:5-1:1 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	2,75	žm. val.	formatas
AR-6-184	IV sudėtingumo kategorijos objekto detalių brėžiniai M 1:5-1:1 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,02	žm. val.	formatas
AR-6-185	I sudėtingumo kategorijos objekto detalių šablonai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	1,15	žm. val.	formatas
AR-6-186	II sudėtingumo kategorijos objekto detalių šablonai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	1,43	žm. val.	formatas
AR-6-187	III sudėtingumo kategorijos objekto detalių šablonai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	1,64	žm. val.	formatas
AR-6-188	IV sudėtingumo kategorijos objekto detalių šablonai			formatas

Vidutinė kategorija 4.0
Darbo sąnaudos

2,71 žm. val.

PROJEK TINĖS DOKUMENTACIJOS KONSTRAVIMO DARBŲ DALIES SĄNAUDŲ NORMATYVAI

Techninė dalis

1. Priedo normatyvai numato konstravimą ant paruoštų architektūrinių ruošinių.
2. Atsižvelgiant į statinio konstrukcijų būklę, konstruktorių darbų sąnaudų normatyvams taikomi šie koeficientai:
 - 2.1. konservuojant, restauruojant, stiprinant konstrukcijas, kai senų iš naujų konstrukcijų ar jų dalių sujungimo sprendimai nesudėtingi, lengvai „pritampa“ prie pastato architektūros ir pan., taikomas $K = 1,0$;
 - 2.2. iš dalies keičiant senas konstrukcijas naujomis, o likusias konservuojant, restauruojant, tvirtinant ir pan., taikomas $K = 1,1$ – $1,3$;
 - 2.3. visiškai keičiant konstrukcijas ir išspendžiant prie jų tvirtinamų autentiškų pagrindų su apdaila, dekoru (lipdyba, tapyba ir pan.) išsaugojimo ir pritvirtinimo prie naujų konstrukcijų klausimus, taikomas $K = 1,5$;
 - 2.4. visiškai keičiant konstrukcijas naujomis, taikomas $K = 0,9$.

Pagrindiniai konstrukciniai sprendimai

Tais atvejais, kai projekte sprendžiamos įvairių konstrukcijų konservavimo, restauravimo, keitimo problemos, ruošiamas vienas bendras aiškinamasis raštas. Konstrukcinių sprendimų (konstrukcijų konservavimo, restauravimo arba atkūrimo sprendimų) priėmimo sąnaudos – normatyvai AR-7-1:-AR-7-7 – skaičiuojamos kiekvienai konstrukcijų rūšiai atskirai: pamatams, perdangoms, sienoms, kitoms konstrukcinių elementų rūšims.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-7-1	Pagrindiniai konstrukciniai sprendimai, kai tūris iki 250 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,52	objektas žm. val.
AR-7-2	Pagrindiniai konstrukciniai sprendimai, kai tūris iki 500 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	5,27	objektas žm. val.
AR-7-3	Pagrindiniai konstrukciniai sprendimai, kai tūris iki 1 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	6,78	objektas žm. val.
AR-7-4	Pagrindiniai konstrukciniai sprendimai, kai tūris iki 2 500 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	9,03	objektas žm. val.
AR-7-5	Pagrindiniai konstrukciniai sprendimai, kai tūris iki 5 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	10,54	objektas žm. val.

AR-7-6	Pagrindiniai konstrukciniai sprendimai, kai tūris iki 5 000 m ³ Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	12,04	objektas žm. val.
AR-7-7	Kiekvieniems 5 000 m ³ daugiau kaip 10 000 m ³ prie normatyvo AR-7-6 pridedama Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	1,09	objektas žm. val.

Pamatai

1. Pamatų sudėtingumo kategorijos:

I sudėtingumo kategorija – juostiniai, stulpiniai pamatai, kai apkrova centriška; stačiakampiai pamatų planai, pamatai, kurių aukštis iki 10 m; statinių be rūšių pamatų pjūviai;

II sudėtingumo kategorija – pamatai, kai apkrova necentriška, sudėtingos konfigūracijos pamatų planai, pamatai, kurių aukštis iki 20 m; statinių su rūšiais pamatų pjūviai;

III sudėtingumo kategorija – sudėtingos formos pamatai, apkrova necentriška arba poliniai pagrindai; sudėtingos konfigūracijos pamatų planai, kurių aukštis daugiau kaip 20 m; pamatų pjūviai, kai sudėtingas reljefas, įvairios „šokinėjančios“ altitudės ir pan.

2. Kai sudėtingumo požymių mažiau negu trys, priimama žemesnė sudėtingumo kategorija.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-7-8	I sudėtingumo kategorijos pamatų keitimo, pavedimo sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	32,74	objektas žm. val.
AR-7-9	II sudėtingumo kategorijos pamatų keitimo, pavedimo sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	45,17	objektas žm. val.
AR-7-10	III sudėtingumo kategorijos pamatų keitimo, pavedimo sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	57,56	objektas žm. val.

Sienos, stulpai, sąramos, karkasai

Sienų, stulpų, sąramų, karkasų sudėtingumo kategorijos:

I sudėtingumo kategorija – atraminės mūro arba betono sienos, kai apkrovos tolygiai išskirstytos, simetriškos ir pan.; mūro sienos, tarpangiai, centriškai apkrauti stulpai; tolygiai apkrautos sąramos; iki 40 cm aukščio karnizai; nesudėtingo centriškai apkrauti statramsčiai; vieno aukšto pastatų karkasai;

II sudėtingumo kategorija – sudėtingai apkrautos atraminės mūro arba betono sienos; gelžbetonio atraminės sienos, kai apkrovos tolygiai išskirstytos, simetriškos ir pan.; necentriškai apkrautos mūro sienos, tarpangiai, stačiakampiai arba apvalūs stulpai, arba centriškai apkrauti sudėtingo skerspjuvio stulpai; sudėtingas apkrovas turinčios sąramos; nesudėtingai apkrautos arkos, iki 70 cm aukščio karnizai; dviejų, trijų aukštų pastatų karkasai;

III sudėtingumo kategorija – sudėtingai apkrautos gelžbetonio atraminės sienos; necentriškai apkrautos mūro sienos, tarpangiai, sudėtingo skerspjuvio stulpai; sudėtingai apkrautos arkos,

daugiau kaip 70 cm aukščio karnizai; metalu tvirtintos sienos ir tarpangiai; necentriškai apkrautos sudėtingos kolonos, statramsčiai.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-7-11	I sudėtingumo kategorijos sienų, stulpų mūro permūrijimo, tvirtinimo sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	17,77	lapas žm. val.
AR-7-12	II sudėtingumo kategorijos sienų, stulpų mūro permūrijimo, tvirtinimo sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	30,1	lapas žm. val.
AR-7-13	III sudėtingumo kategorijos sienų, stulpų mūro permūrijimo, tvirtinimo sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	45,31	lapas žm. val.
AR-7-14	I sudėtingumo kategorijos atraminių sienų, kontraforsų permūrijimo, tvirtinimo sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	20,1	lapas žm. val.
AR-7-15	II sudėtingumo kategorijos atraminių sienų, kontraforsų permūrijimo, tvirtinimo sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	30,34	lapas žm. val.
AR-7-16	III sudėtingumo kategorijos atraminių sienų, kontraforsų permūrijimo, tvirtinimo sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	42,14	lapas žm. val.
AR-7-17	I sudėtingumo kategorijos sienų karkasų, galerijų, terasų permūrijimo, tvirtinimo sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	25,23	lapas žm. val.
AR-7-18	II sudėtingumo kategorijos sienų karkasų, galerijų, terasų permūrijimo, tvirtinimo sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	43,76	lapas žm. val.
AR-7-19	III sudėtingumo kategorijos sienų karkasų, galerijų, terasų permūrijimo, tvirtinimo sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	55,92	lapas žm. val.
AR-7-20	I sudėtingumo kategorijos sąramų, ilginių, sijų permūrijimo, tvirtinimo sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	18,06	lapas žm. val.

AR-7-21	II sudėtingumo kategorijos sąramų, ilginių, sijų permūrijimo, tvirtinimo sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	30,26	žm. val.
AR-7-22	III sudėtingumo kategorijos sąramų, ilginių, sijų permūrijimo, tvirtinimo sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	44,56	žm. val.

Perdangos

Perdangų sudėtingumo kategorijos:

I sudėtingumo kategorija – standartinės stačiakampių patalpų perdangos; perdangos, kai nešančiose sienose nedaug kanalų; pastato aukšte – iki penkių skirtingų tipų perdangos; aukšte atstatoma arba restauruojama iki 350 m² perdangų; konstrukcijų elementai simetriški; perdangų konstrukcijos be tarpinių atramų;

II sudėtingumo kategorija – perdangos, kai aukšte dominuoja stačiakampės patalpos; nešančiose sienose pakankamai daug kanalų; pastato aukšte – iki penkių skirtingų tipų perdangos; aukšte atstatoma arba restauruojama iki 350 m² perdangų; konstrukcijų elementai simetriški; perdangų konstrukcijos be tarpinių atramų;

III sudėtingumo kategorija – perdangos, kai aukšte dominuoja netaisyklingos („kreivalinijinės“) patalpos; nešančiose sienose labai daug kanalų; aukšte daugiau kaip dešimt tipų perdangų; aukšte atstatoma arba restauruojama daugiau kaip dešimt 600 m² perdangų; dominuoja nesimetriški konstrukcijų elementai; perdangos su tarpinėmis atramomis ir sudėtingomis apkrovomis.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-7-23	I sudėtingumo kategorijos perdangų (visų rūšių konstrukcijos) išnagrinėjimas, sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	10,54	žm. val.
AR-7-24	II sudėtingumo kategorijos perdangų (visų rūšių konstrukcijos) išnagrinėjimas, sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	17,69	žm. val.
AR-7-25	III sudėtingumo kategorijos perdangų (visų rūšių konstrukcijos) išnagrinėjimas, sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	25,82	žm. val.
AR-7-26	I sudėtingumo kategorijos perdangų (visų tipų) išnagrinėjimas, sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	31,05	žm. val.
AR-7-27	II sudėtingumo kategorijos perdangų (visų tipų) išnagrinėjimas, sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	38,44	žm. val.

AR-7-28	III sudėtingumo kategorijos perdangų (visų tipų) išnagrinėjimas, sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	45,48	lapas žm. val.
---------	--	-------	-------------------

Stogo konstrukcijos

Stogo konstrukcijų sudėtingumo kategorijos:

I sudėtingumo kategorija – stačiakampio (plane) formos statinio gegnių konstrukcijos; trikampės, daugiakampės santvaros, kai anga iki 10 m;

II sudėtingumo kategorija – pastatų su parapetais, išsikišimais, kampinių pastatų (plane keli stačiakampiai) gegnės; trikampės, daugiakampės santvaros, kai anga nuo 10 m iki 18 m arba „kreivalinijinės“ fermos, kurių anga iki 10 m;

III sudėtingumo kategorija – sudėtingos konfigūracijos pastatų (buki, smailūs statinio kampai, kreivalinijinės sienos ir pan.) gegnės; trikampės, daugiakampės santvaros, kai anga virš 18 m arba „kreivalinijinės“ fermos, kurių anga daugiau kaip 10 m; kupolas ir panašios į jį konstrukcijos.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-7-29	I sudėtingumo kategorijos gegnių (visų rūšių konstrukcijos) išnagrinėjimas, sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	8,2	objektas žm. val.
AR-7-30	II sudėtingumo kategorijos gegnių (visų rūšių konstrukcijos) išnagrinėjimas, sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	17,84	objektas žm. val.
AR-7-31	III sudėtingumo kategorijos gegnių (visų rūšių konstrukcijos) išnagrinėjimas, sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	28,12	objektas žm. val.
AR-7-32	I sudėtingumo kategorijos gegnių (visų tipų) konstrukcijų išnagrinėjimas, sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	17,69	lapas žm. val.
AR-7-33	II sudėtingumo kategorijos gegnių (visų tipų) konstrukcijų išnagrinėjimas, sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	29,36	lapas žm. val.
AR-7-34	III sudėtingumo kategorijos gegnių (visų tipų) konstrukcijų išnagrinėjimas, sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	38,16	lapas žm. val.
AR-7-35	I sudėtingumo kategorijos santvarų (visų tipų) su pakabinamomis lubomis išnagrinėjimas, sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0		lapas

	Darbo sąnaudos	23,79	žm. val.
AR-7-36	II sudėtingumo kategorijos santvarų (visų tipų) su pakabinamomis lubomis išnagrinėjimas, sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	34,77	žm. val.
AR-7-37	III sudėtingumo kategorijos santvarų (visų tipų) su pakabinamomis lubomis išnagrinėjimas, sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	45,24	žm. val.

Laiptai

Laiptų sudėtingumo kategorijos:

I sudėtingumo kategorija – vieno ar dviejų maršų laiptai, sraigtiniai (plane apvalūs arba stačiakampiai) laiptai, kai aukštų aukštis vienodas;

II sudėtingumo kategorija – trijų, keturių maršų laiptai, kai aukštų aukštis vienodas; dviejų maršų laiptai, kai aukštų aukštis skirtingas; stačiakampiai sraigtiniai (ne kvadratiniai, o stačiakampiai plane) laiptai;

III sudėtingumo kategorija – trijų, keturių maršų laiptai, kai aukštų aukštis skirtingas; laiptai netaisyklingos formos laiptų narveliuose.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-7-38	I sudėtingumo kategorijos laiptų išnagrinėjimas, sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	21,31	žm. val.
AR-7-39	II sudėtingumo kategorijos laiptų išnagrinėjimas, sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	32,55	žm. val.
AR-7-40	III sudėtingumo kategorijos laiptų išnagrinėjimas, sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	47,21	žm. val.

Įvairios architektūrinių elementų konstrukcinės detalės

Įvairių architektūrinių elementų konstrukcinių detalių sudėtingumo kategorijos:

I sudėtingumo kategorija – nesudėtingos konstrukcijos ir paprastos formos detalės;

II sudėtingumo kategorija – sudėtingos konstrukcijos ir sudėtingos formos detalės;

III sudėtingumo kategorija – sudėtingos formos, reikalaujančios specialaus apdirbimo, detalės.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-7-41	I sudėtingumo kategorijos architektūrinių detalių išnagrinėjimas, sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	19,87	lapas žm. val.
AR-7-42	II sudėtingumo kategorijos architektūrinių detalių išnagrinėjimas, sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	26,2	lapas žm. val.
AR-7-43	III sudėtingumo kategorijos architektūrinių detalių išnagrinėjimas, sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	35,75	lapas žm. val.

Atskiros konstrukcijos

Atskirų konstrukcijų sudėtingumo kategorijos:

I sudėtingumo kategorija – paprastos konstrukcijos su pasikartojančiais mazgais ir jungtimis;

II sudėtingumo kategorija – sudėtingos konstrukcijos su įvairių tipų mazgais ir jungtimis;

III sudėtingumo kategorija – labai sudėtingos konstrukcijos su įvairių tipų sudėtingais mazgais ir sudėtingomis jungtimis.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-7-44	I sudėtingumo kategorijos atskirų konstrukcijų išnagrinėjimas, sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	19,35	lapas žm. val.
AR-7-45	II sudėtingumo kategorijos atskirų konstrukcijų išnagrinėjimas, sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	32,23	lapas žm. val.
AR-7-46	III sudėtingumo kategorijos atskirų konstrukcijų išnagrinėjimas, sprendimai ir skaičiavimai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	44,79	lapas žm. val.

Architektūrinio pjūvio papildymas konstrukciniais sprendiniais

Architektūrinio pjūvio papildymo konstrukciniais sprendiniais sudėtingumo kategorijos:

I sudėtingumo kategorija – pjūvis papildomas nesudėtingomis (iki dviejų tipų) konstrukcijomis pagal paruoštą konstrukcinį sprendimą;

II sudėtingumo kategorija – pjūvis papildomas įvairiomis (ne vieno tipo) konstrukcijomis: sąramomis, perdangomis ir pan. pagal paruoštą konstrukcinį sprendimą;

III sudėtingumo kategorija – pjūvis papildomas sudėtingomis konstrukcijomis, ne vieno tipo elementais ir pan. pagal paruoštą konstrukcinį sprendimą.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-7-47	I sudėtingumo kategorijos architektūrinių pjūvių, kurių M 1:50, papildymas konstrukcijomis Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	7,81	lapas žm. val.
AR-7-48	II sudėtingumo kategorijos architektūrinių pjūvių, kurių M 1:50, papildymas konstrukcijomis Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	8,95	lapas žm. val.
AR-7-49	III sudėtingumo kategorijos architektūrinių pjūvių, kurių M 1:50, papildymas konstrukcijomis Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	12,56	lapas žm. val.
AR-7-50	I sudėtingumo kategorijos architektūrinių pjūvių, kurių M 1:100, papildymas konstrukcijomis Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	5,5	lapas žm. val.
AR-7-51	II sudėtingumo kategorijos architektūrinių pjūvių, kurių M 1:100, papildymas konstrukcijomis Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	6,24	lapas žm. val.
AR-7-52	III sudėtingumo kategorijos architektūrinių pjūvių, kurių M 1:100, papildymas konstrukcijomis Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	8,81	lapas žm. val.

PARKŲ, SODŲ, TERITORIJŲ TVARKYMO DARBŲ PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS SĄNAUDŲ NORMATYVAI

Techninė dalis

1. Priedo normatyvai numato parkų, sodų, teritorijų – nekilnojamojo kultūros paveldo – tyrimą ir projektavimą.

2. Priedo normatyvai įvertina šių darbų sąnaudas: paruošiamieji, tyrimo (be istorinių tyrimų, archeologijos tyrimų sąnaudų), projektavimo darbai.

3. Parkų, sodų, teritorijų sudėtingumo kategorijos:

I sudėtingumo kategorija – parko, sodo reljefas plokščias, mažai takų, alėjų, mažosios architektūros formų arba statinių; parkas, sodas įsteigtas antroje XIX amžiaus pusėje arba XX amžiaus pradžioje; teritorijos, kurių užstatymo tankis iki 25%, su nedideliu želdinių kiekiu arba teritorijos su stambiais ir sudėtingos konfigūracijos statiniais;

II sudėtingumo kategorija – parko, sodo reljefas raiškus, daug mažosios architektūros formų arba statinių (suolų, baseinų, fontanų ir pan.), yra nedidelis skaičius skulptūrų; parkas, sodas įsteigtas pirmoje XIX amžiaus pusėje; teritorijos, kurių užstatymo tankis nuo 25% iki 50%, su nedideliu želdinių (medžiai, krūmai) kiekiu arba teritorijos su stambiais ir sudėtingos konfigūracijos statiniais ir daug želdinių, arba teritorijose daug smulkių statinių bei įvairių želdinių;

III sudėtingumo kategorija – parko, sodo reljefas raiškingas, sudėtingas išplanavimas, daug takų, alėjų ir pan., keli baseinai, fontanai ir pan. mažosios architektūros statiniai, daug kitų mažosios architektūros formų (suolų, šviestuvų, atraminių sienučių ar kt.), yra didelis skaičius skulptūrų; parkas, sodas įsteigtas iki XIX amžiaus; teritorijos, kurių užstatymo tankis daugiau kaip 50%, su dideliu želdinių (medžiai, krūmai) kiekiu ir dideliu kiekiu smulkių statinių.

Paruošiamieji darbai

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-8-1	I sudėtingumo kategorijos parko arba sodo paruošiamieji darbai, kai plotas iki 20 ha Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	22,6	objektas žm. val.
AR-8-2	II sudėtingumo kategorijos parko arba sodo paruošiamieji darbai, kai plotas iki 20 ha Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	35,9	objektas žm. val.
AR-8-3	III sudėtingumo kategorijos parko arba sodo paruošiamieji darbai, kai plotas iki 20 ha Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	51,8	objektas žm. val.
AR-8-4	I sudėtingumo kategorijos nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijos paruošiamieji darbai, kai plotas iki 20 ha Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	12,2	objektas žm. val.

AR-8-5	II sudėtingumo kategorijos nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijos paruošiamieji darbai, kai plotas iki 20 ha Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	15,5	žm. val.	objektas
AR-8-6	III sudėtingumo kategorijos nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijos paruošiamieji darbai, kai plotas iki 20 ha Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	18,7	žm. val.	objektas
AR-8-7	Kiekvieniems 10ha (virš 20ha) prie normatyvų AR-8-1-*-AR-8-6 sąnaudų pridedama Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	18,7	žm. val.	objektas
AR-8-8	I sudėtingumo kategorijos istorinių teritorijos planų M1:500 tyrimas, palyginimas su natūra, pokyčių fiksavimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	7,46	žm. val.	objektas
AR-8-9	II sudėtingumo kategorijos istorinių teritorijos planų M1:500 tyrimas, palyginimas su natūra, pokyčių fiksavimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	15,76	žm. val.	objektas
AR-8-10	III sudėtingumo kategorijos istorinių teritorijos M1:500 planų tyrimas, palyginimas su natūra, pokyčių fiksavimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	28,35	žm. val.	objektas
AR-8-11	I sudėtingumo kategorijos istorinių teritorijos planų M1:1 000 tyrimas, palyginimas su natūra, pokyčių fiksavimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,62	žm. val.	objektas
AR-8-12	II sudėtingumo kategorijos istorinių teritorijos planų M1:1 000 tyrimas, palyginimas su natūra, pokyčių fiksavimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	7,5	žm. val.	objektas
AR-8-13	III sudėtingumo kategorijos istorinių teritorijos planų M1:1 000 tyrimas, palyginimas su natūra, pokyčių fiksavimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	15,12	žm. val.	objektas
AR-8-14	I sudėtingumo kategorijos istorinių teritorijos planų M1:2 000 tyrimas, palyginimas su natūra, pokyčių fiksavimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	2,52	žm. val.	objektas
AR-8-15	II sudėtingumo kategorijos istorinių teritorijos planų M1:2 000 tyrimas, palyginimas su natūra, pokyčių fiksavimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,73	žm. val.	objektas
AR-8-16	III sudėtingumo kategorijos istorinių teritorijos planų M1:2 000 tyrimas, palyginimas su natūra, pokyčių fiksavimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	9,14	žm. val.	objektas

Tyrinėjimo darbai

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-8-17	Želdinių apžiūra, įrašas į želdinių žiniaraštį, medžių, krūmų atžymėjimas ant topografinio pagrindo Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	0,28	vnt. žm. val.
AR-8-18	I sudėtingumo kategorijos teritorijos retrospekcijos paruošimas, sutapdinant topografinį pagrindą su istoriniais brėž. Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	10,57	formatas žm. val.
AR-8-19	II sudėtingumo kategorijos teritorijos retrospekcijos paruošimas, sutapdinant topografinį pagrindą su istoriniais brėž. Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	13,64	formatas žm. val.
AR-8-20	III sudėtingumo kategorijos teritorijos retrospekcijos paruošimas, sutapdinant topografinį pagrindą su istoriniais brėž. Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	18,13	formatas žm. val.
AR-8-21	I sudėtingumo kategorijos teritorijos plano paruošimas, išryškinant esamą išplanavimą ir želdinių rūšis Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	14,3	formatas žm. val.
AR-8-22	II sudėtingumo kategorijos teritorijos plano paruošimas, išryškinant esamą išplanavimą ir želdinių rūšis Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	18,6	formatas žm. val.
AR-8-23	III sudėtingumo kategorijos teritorijos plano paruošimas, išryškinant esamą išplanavimą ir želdinių rūšis Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	21,8	formatas žm. val.
AR-8-24	Kraštovaizdžio zonavimo schemos paruošimas, kai teritorija I sudėtingumo kategorijos Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,9	formatas žm. val.
AR-8-25	Kraštovaizdžio zonavimo schemos paruošimas, kai teritorija II sudėtingumo kategorijos Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,71	formatas žm. val.
AR-8-26	Kraštovaizdžio zonavimo schemos paruošimas, kai teritorija III sudėtingumo kategorijos Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	5,94	formatas žm. val.
AR-8-27	Funkcijų zonavimo schemos paruošimas, kai teritorija I		formatas

	sudėtingumo kategorijos Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	2,34	žm. val.
AR-8-28	Funkcijų zonavimo schemos paruošimas, kai teritorija II sudėtingumo kategorijos Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	2,82	žm. val.
AR-8-29	Funkcijų zonavimo schemos paruošimas, kai teritorija III sudėtingumo kategorijos Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,56	žm. val.
AR-8-30	Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos zonos schemos paruošimas, kai teritorija I sudėtingumo kategorijos Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,12	žm. val.
AR-8-31	Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos zonos schemos paruošimas, kai teritorija II sudėtingumo kategorijos Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,8	žm. val.
AR-8-32	Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos zonos schemos paruošimas, kai teritorija III sudėtingumo kategorijos Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	5,2	žm. val.

Projektavimo darbai

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-8-33	Pagrindinis brėžinys (generalinis planas) M 1:200 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	9,0	žm. val.
AR-8-34	Pagrindinis brėžinys (generalinis planas) M 1:500 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	10,74	žm. val.
AR-8-35	Pagrindinis brėžinys (generalinis planas) M 1:1 000 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	11,78	žm. val.
AR-8-36	Pagrindinis brėžinys (generalinis planas) M 1:1 2000 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	12,6	žm. val.
AR-8-37	Pradinio kirtimų plano M 1:200 paruošimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	8,12	žm. val.
AR-8-38	Pradinio kirtimų plano M 1:500 paruošimas		formatas

	Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	9,77	žm. val.
AR-8-39	Pradinio kirtimų plano M 1:1 000 paruošimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	10,42	žm. val.
AR-8-40	Pradinio kirtimų plano M 1:2 000 paruošimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	11,28	žm. val.
AR-8-41	Dendrologijos projekto M 1:200 paruošimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	11,6	žm. val.
AR-8-42	Dendrologijos projekto M 1:500 paruošimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	13,95	žm. val.
AR-8-43	Dendrologijos projekto M 1:1 000 paruošimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	15,83	žm. val.
AR-8-44	Dendrologijos projekto M 1:2 000 paruošimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	16,12	žm. val.
AR-8-45	Vertikalaus planiravimo brėžinių M 1:500 paruošimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	12,91	žm. val.
AR-8-46	Vertikalaus planiravimo brėžinių M 1:1 000 paruošimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	15,5	žm. val.
AR-8-47	Vertikalaus planiravimo brėžinių M 1:2 000 paruošimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	16,8	žm. val.
AR-8-48	Pjūvių M 1:200 paruošimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	5,37	žm. val.
AR-8-49	Pjūvių M 1:500 paruošimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	6,47	žm. val.
AR-8-50	Pjūvių M 1:1 000 paruošimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	7,0	žm. val.
AR-8-51	Pjūvių M 1:2 000 paruošimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	7,56	žm. val.
AR-8-52	Pagrindinis brėžinys (generalinis planas) M 1:200 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	12,27	žm. val.

AR-8-53	Pagrindinis brėžinys (generalinis planas) M 1:500 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	15,87	formatas žm. val.
AR-8-54	Nužymėjimo brėžinys M 1:200 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	9,0	formatas žm. val.
AR-8-55	Nužymėjimo brėžinys M 1:500 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	10,75	formatas žm. val.
AR-8-56	Dendrologijos planas M 1:200 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	10,76	formatas žm. val.
AR-8-57	Dendrologijos planas M 1:500 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	13,0	formatas žm. val.
AR-8-58	Pagrindinis brėžinys (generalinis planas) M 1:500 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	14,61	formatas žm. val.
AR-8-59	Sodinimo planas M 1:200 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	5,8	formatas žm. val.
AR-8-60	Sodinimo planas M 1:500 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	7,0	formatas žm. val.
AR-8-61	Vertikalaus planiravimo brėžiniai M 1:200 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	11,7	formatas žm. val.
AR-8-62	Vertikalaus planiravimo brėžiniai M 1:500 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	13,58	formatas žm. val.
AR-8-63	Dangų projektas M 1:200 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	10,33	formatas žm. val.
AR-8-64	Dangų projektas M 1:500 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	11,6	formatas žm. val.
AR-8-65	Žemės darbų kartogramos M 1:200 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	9,08	formatas žm. val.
AR-8-66	Žemės darbų kartogramos M 1:500 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	10,33	formatas žm. val.
AR-8-67	Pjūviai M 1:200 Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	6,46	formatas žm. val.

AR-8-68	Pjūvīai M 1:500 Vidutinē kategorija 4.0 Darbo sānaudos	7,54	formatas žm. val.
AR-8-69	Dētalēs M 1:50 Vidutinē kategorija 4.0 Darbo sānaudos	11,78	formatas žm. val.
AR-8-70	Dētalēs M 1:100 Vidutinē kategorija 4.0 Darbo sānaudos	14,11	formatas žm. val.
AR-8-71	Dētalēs M 1:200 Vidutinē kategorija 4.0 Darbo sānaudos	15,3	formatas žm. val.

DARBŲ APRAŠŲ, SĄMATINIŲ SKAIČIAVIMŲ, DARBO SĄNAUDŲ NORMATYVŲ RENGIMO SĄNAUDŲ NORMATYVAI

Techninė dalis

1. Priedo normatyvai numato:
 - 1.1. darbų aprašų (defektinių aprašų) paruošimo sąnaudas;
 - 1.2. sąmatų ruošimo sąnaudas (skaičiuojamosios darbų kainos nustatymo sąnaudas);
 - 1.3. sustambintų, supaprastintų skaičiavimų parengimo sąnaudas;
 - 1.4. tvarkybos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvų rengimo sąnaudas.
2. Darbo apraše papunkčiui pateikiami darbai (ir jų kiekiai), kuriuos būtina atlikti tvarkant kultūros paveldo objektą arba jo dalį, detalę, elementą ar pan. Darbų (defektiniai) aprašai dažnai ruošiami objektams ar jų dalims, atskiroms detalėms ir pan., kuriems dėl įvairių priežasčių neruošiami projektai.
3. Aprašų ruošimo darbų sudėtis: kultūros paveldo objekto apžiūrėjimas, tvarkybos darbų sudėties nustatymas, matavimai ir darbų kiekių nustatymas, gautų duomenų rūšiavimas (pagal darbų rūšis, procesus ar pan.), aprašo apiforminimas ir suderinimas su užsakovu arba projekto vadovu.
4. Kai, ruošiant darbo aprašus, tenka dirbti ant pastolių, kopėčių normatyvų AR-9-1 -:- AR-9-4 sąnaudoms taikomas koeficientas $K=1,15$, kai dirbama užgriozdintose patalpose, taikomas koeficientas $K=1,1$.
5. Sąmatų ruošimo pagal darbų aprašus (defektinius aprašus) sudėtis: susipažinimas su pateiktu aprašu, objekto apžiūrėjimas, darbų suskirstymas (pagal rūšis, procesus ir pan.), sąnaudų normatyvų parinkimas, informacijos apdorojimas, suvedimas, sąmatų skaičiavimas kompiuteriu, gautų rezultatų peržiūrėjimas, tikslinimas, sąmatų ir kt. būtinų žiniaraščių išspausdinimas, aiškinamojo rašto paruošimas. Kai, užsakovo pageidavimu, gautos sąmatos pagrindu papildomai ruošiamos ir formos konkursui, sąmatos ruošimo darbų sąnaudoms taikomas koeficientas $K=1,05$.
6. Sąmatų ruošimo pagal projektą sudėtis: susipažinimas su objekto projektu, darbų suskirstymas pagal rūšis, darbų kiekių, nepateiktų projekto brėžiniuose, specifikacijose, žiniaraščiuose, nuorodose apskaičiavimas, sąnaudų normatyvų, koeficientų parinkimas, informacijos apdorojimas, suvedimas, sąmatų skaičiavimas kompiuteriu, gautų rezultatų peržiūrėjimas, tikslinimas, sąmatų ir kt. būtinų žiniaraščių išspausdinimas, aiškinamojo rašto paruošimas. Kai, užsakovo pageidavimu, gautos sąmatos pagrindu papildomai ruošiamos ir formos konkursui, sąmatos ruošimo darbų sąnaudoms taikomas koeficientas $K=1,05$.
7. Sustambintų, supaprastintų skaičiavimų pagal analogus arba sustambintus rodiklius rengimo darbų sudėtis: susipažinimas su užsakovo pateikta medžiaga, užsakovo poreikių, pageidavimų užfiksavimas, darbų sudėties ir apimčių nustatymas, analogų paieška, atrinkimas, sustambintų rodiklių parinkimas, darbų rūšiavimas, skaičiavimai, gautų rezultatų peržiūrėjimas, tikslinimas, skaičiavimo išspausdinimas, aiškinamojo rašto parašymas.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-9-1	Darbų aprašo paruošimas, kai užsakovas pateikia inventorinius objekto planus, kitą turimą apie objektą medžiagą Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	0,53	pozicija žm. val.

AR-9-2	Darbų aprašo paruošimas, kai apie objektą nepateikiama jokios medžiagos Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	0,74	pozicija žm. val.
AR-9-3	Darbų aprašo paruošimas tam tikriems specifiniams restauravimo, atstatymo darbams, kai yra projektas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	0,82	pozicija žm. val.
AR-9-4	Darbų aprašo vidaus inžinerinių tinklų pakeitimui, kai nėra projekto, paruošimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	0,43	pozicija žm. val.
AR-9-5	Sąmatos rengimas pagal paruoštus darbų aprašus Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	0,4	pozicija žm. val.
AR-9-6	Sąmatos rengimas pagal projektą Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	0,75	pozicija žm. val.
AR-9-7	Supaprastinto, sustambinto skaičiavimo pagal sustambintus rodiklius arba analogus paruošimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,5	pozicija žm. val.
AR-9-8	Skaičiavimo statybos pagrindimo stadijoje paruošimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,8	pozicija žm. val.
AR-9-9	Restauravimo medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvų rengimas, kai chronometruojama natūroje Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	38,8	pozicija žm. val.
AR-9-10	Restauravimo medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvų rengimas, kai rengimo pagrindas galiojantys normatyvai Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	22,8	pozicija žm. val.

KULTŪROS PAVELDO APSKAITOS DARBŲ IR DOKUMENTŲ RENGIMO SĄNAUDŲ NORMATYVAI

Techninė dalis

Priede pateikiami šių darbų sąnaudų normatyvai:

1. Kultūros paveldo paieška, nustatymas, įvertinimas, inventorizavimas:
 - 1.1. kultūros paveldo išaiškinimas, sudėties ir apimtys nustatymas;
 - 1.2. nekilnojamųjų kultūros paveldo teritorijų nustatymas;
 - 1.3. nekilnojamųjų kultūros paveldo teritorijų ir apsaugos zonų nustatymas;
 - 1.4. vertingų dalių, elementų nustatymas.
2. Apskaitos dokumentų parengimas:
 - 2.1. aprašo duomenų surinkimas;
 - 2.2. aprašo užpildymas;
 - 2.3. registravimo duomenų lapo duomenų surinkimas ir užpildymas;
 - 2.4. apskaitos dokumentų parengimas ir suformavimas;
 - 2.5. apskaitos dokumentų dauginimas, įrišimas;
 - 2.6. fotomedžiagos sutvarkymas archyvavimui.
3. Teritorijų ir apsaugos zonų kartografavimas:
 - 3.1. topopagrindo paieškos ir įsigijimo organizavimas;
 - 3.2. teritorijos plano parengimas;
 - 3.3. kultūros paveldo apsaugos zonų duomenų parengimas;
 - 3.4. kultūros paveldo duomenų Nekilnojamojo turto registre ir kadastre paieška ir jų pateikimas plane;
 - 3.5. kultūros paveldo teritorijos ir apsaugos zonų kadastrinių duomenų paruošimas įtraukimui į kompiuterinę informacinę sistemą;
 - 3.6. kultūros paveldo teritorijų ir apsaugos zonų topografinės schemas (ortofotožemėlapis) sudarymas.

4. Kultūros paveldo sudėtingumo kategorijos (apskaitos darbų aspektu):

Archeologinė vieta:

I sudėtingumo kategorija – atskiri pilkapiai, kapinynai, piliakalniai be įtvirtinimų, senovės ar piliakalnių gyvenvietės, gamybos ar gavybos vietos, akmenys ir kitos nesudėtingos archeologinės vietos iki 0,25 ha ploto;

II sudėtingumo kategorija – pilkapynai iki 10 pilkapių, kapinynai, piliakalniai, piliavietės, kiti senovės gynybiniai įtvirtinimai su nesudėtingais gynybiniais įrenginiais, senovės ar piliakalnių gyvenvietės, papiliai, priešpiliai, gamybos ar gavybos vietos ir kitos vidutinio sudėtingumo archeologinės vietos iki 1 ha ploto;

III sudėtingumo kategorija – pilkapynai daugiau kaip 10 pilkapių, kapinynai, piliakalniai, piliavietės, kiti senovės gynybiniai įtvirtinimai su sudėtingais gynybiniais įrenginiais, senovės ar piliakalnių gyvenvietės, papiliai, priešpiliai, gamybos ar gavybos vietos, senųjų miestų ir priemiesčių vietos ir kitos sudėtingos archeologinės vietos daugiau kaip 1 ha ploto.

Memorialinė vieta:

I sudėtingumo kategorija – pavieniai, aiškūs mitologiniai akmenys ir paprastos, aiškos, senosios kapinės (be kompleksinių dalių) iki 0,25 ha ploto;

II sudėtingumo kategorija – akmenų grupės, alkais vadinamos vietovės, senosios kapinės, turinčios iki 10 kompleksinių dalių; žymių visuomenės, kultūros, valstybės veikėjų žūties vietos; kapai arba kapais laikomos palaikų užkasimo vietos; žydų žudynių vietos, sukilėlių kapai arba

kapais laikomos užkasimo vietos ir buvusių statinių bei jų ansamblių iki 1 ha ploto vietos. Tokius objektus įrašant į Registrą, reikia pateikti archyvinius šaltinius bei kitus istorinius duomenis;

III sudėtingumo kategorija – mitologiniai kompleksai (akmenys, šaltiniai, kalvos), senosios kapinės, turinčios per 10 kompleksinių dalių (iki 20 objektų), Lietuvos karių ir partizanų kapai, kapais laikomos partizanų palaikų užkasimo vietos, jų žūties vietos, svarbių mūšių vietos, kitos memorialinės daugiau kaip 1 ha ploto vietos. Tokius objektus įrašant į Registrą, reikia pateikti archyvinius šaltinius bei kitus istorinius duomenis;

IV sudėtingumo kategorija – senosios kapinės, turinčios daugiau kaip 20 kompleksinių dalių. Tokias kapines įrašant į Registrą, reikia pateikti archyvinius šaltinius bei kitus istorinius duomenis.

Monumentas:

I sudėtingumo kategorija – pavienis, dažnai sutinkamas, nesudėtingas savo plastika ar sandara nekilnojamas dailės kūrinys; liaudies mažųjų formų architektūros objektas;

II sudėtingumo kategorija – kompleksinis mažųjų formų architektūros statinys su liaudies skulptūra (profesionaliosios monumentalios dailės kūrinys), monumentas, turintis savo istoriją. Tokio objekto aprašas reikalauja archyvinių tyrimų ar papildomų duomenų rinkimo tikslinant kūrinio istoriją ar autorystę.

Statinys:

I sudėtingumo kategorija – nedidelio tūrio (vieno aukšto ar vieno aukšto su mansarda), nesudėtingo plano (stačiakampio gretasienio ar poros stačiakampių gretasienių formos), be dekorų ir techninių technologinių elementų fasaduose ir viduje statiniai, kai vertingais elementais gali būti – tūris, fasadai, išplanavimas, konstrukcinės dalys ir elementai;

II sudėtingumo kategorija – nedidelio tūrio (trijų aukštų ar trijų aukštų su mansarda), sudėtingesnio plano (keleto stačiakampių gretasienių formos), be dekorų su nesudėtingais techniniais technologiniais elementais fasaduose ir viduje statiniai, kai vertingais elementais gali būti tūris, fasadai, išplanavimas, konstrukcinės bei techninės technologinės įrangos dalys ir elementai;

III sudėtingumo kategorija – didesnio kaip 3 aukštų, tačiau nesudėtingos formos tūrio, sudėtingesnio plano (keliolikos stačiakampių gretasienių formos, panašaus išplanavimo visuose aukštuose), su nesudėtingais dekorų fasaduose ir techniniais technologiniais elementais fasaduose ir viduje pavieniai ir kompleksus sudarantys statiniai, kai vertingais elementais gali būti tūris, fasadų sprendinių detalės ir elementai, išplanavimas, konstrukcinės bei techninės technologinės įrangos dalys ir elementai;

IV sudėtingumo kategorija – sudėtingesnės formos tūrio, sudėtingesnio laužyto plano, su autoriniais architektūriniais fasadų sprendiniais, visais galimais techniniais technologiniais ir dekorų elementais viduje pavieniai ir kompleksus sudarantys statiniai, kai vertingais elementais gali būti – tūris, fasadų architektūriniai sprendiniai, išplanavimas, vidaus dekorų, konstrukcinės bei techninės technologinės įrangos dalys ir elementai;

V sudėtingumo kategorija – sudėtingos formos tūrio, sudėtingo laužyto plano, su autoriniais architektūriniais fasadų ir (ar) vidaus patalpų sprendiniais, gausiais vidaus dekorų elementais, visais galimais techniniais technologinėmis dalimis ir elementais viduje pavieniai ir kompleksus sudarantys statiniai, kai vertingais elementais gali būti – tūris, fasadų ir (ar) vidaus patalpų architektūriniai sprendiniai, išplanavimas, dekorų, konstrukcinės bei techninės technologinės įrangos dalys ir elementai;

VI sudėtingumo kategorija – autoriniai reprezentacinio pobūdžio, išlaikę autentišką vidaus ir išorės dekorą, interjero ir techninę technologinę įrangą pavieniai ir kompleksus sudarantys statiniai.

Urbanizuota vietovė:

I sudėtingumo kategorija – mažos apimties objektai ar urbanistinių struktūrų fragmentai su vertingais elementais: bendra plano struktūra, atskiri (vienetiniai) erdviniai-tūriniai elementai;

II sudėtingumo kategorija – mažos apimties objektai ar urbanistinių struktūrų fragmentai su vertingais elementais: plano struktūra, atskirų struktūrinių vienetų tūrinės-erdvinės charakteristikos, išklotinės, gamtinis pagrindas, pavieniai vertingi objektai;

III sudėtingumo kategorija – vidutinės apimties objektai su vertingais elementais: bendra plano struktūra, atskiri (vienetiniai) erdviniai-tūriniai elementai, gamtinis pagrindas;

IV sudėtingumo kategorija – vidutinės apimties objektai, kai kompleksiskai išlikę vertingi elementai;

V sudėtingumo kategorija – didelės apimties objektai, kai kompleksiskai išlikę vertingi elementai;

VI sudėtingumo kategorija – išskirtinės kultūrinės vertės didelės apimties objektai, kai kompleksiskai išlikę vertingi elementai.

Priklausinys:

I sudėtingumo kategorija – tipiškas, pavienis, dažnai sutinkamas interjero įrangos objektas;

II sudėtingumo kategorija – turintis meninę, muzikinę, technologinę ar kitą vertę interjero įrangos objektas, reikalaujantis papildomų archyvinių tyrimų jo kultūrinės vertės patikslinimui;

III sudėtingumo kategorija – turintis kultūrinę vertę, atspindintis sudėtingą ikonografinę programą, reikalaujantis archyvinių tyrimų jo kultūrinės vertės nustatymui dailės kūrinys / kompleksinis objektas, kurio sudėtinės dalys turi savarankiškas vertes/, interjero įrangos objektas, reikalaujantis multidisciplinarinių tyrimų (pvz., vargonai).

Kilnojamoji vertybė:

I sudėtingumo kategorija – tipiškas, dažnai pasitaikantis, nesudėtingas savo sandara ar plastika objektas ar antikvarinis daiktas, turintis kultūrinę vertę;

II sudėtingumo kategorija – turintis neabejotiną kultūrinę vertę, rečiau pasitaikantis kilnojamas objektas ar antikvarinis daiktas. Tokio objekto aprašas reikalauja papildomų archyvinių tyrimų;

III sudėtingumo kategorija – turintis kultūrinę vertę, retas plastiniu, ikonografiniu, technologiniu ar tipologiniu požiūriu objektas; kompleksinis kūrinys, kurio sudėtinės dalys turi savarankiškas vertes (pvz., paveikslas su aptaisais); pavienis sudėtingos konstrukcijos objektas, reikalaujantis ypač kruopščios apžiūros; sunkiai datuojamas objektas arba turintis žinomą, turtingą arba painią istoriją (pvz., Šiluvos Dievo Motinos paveikslas). Tokio objekto aprašas gali apimti tiek objekto analizę, tiek istorinius-menotyrinius ir restauracinius jo tyrimus.

Nekilnojamosios kultūros paveldo teritorijos, apsaugos zonų nustatymas bei skaitmeninis braižymas:

I sudėtingumo kategorija – teritorijos plotas iki 500 m², nustatoma I koordinatė, šis atvejis taikomas nesudėtingiems objektams;

II sudėtingumo kategorija – teritorijos plotas lygus arba didesnis negu 500 m². Šis atvejis taikomas archeologinėms, memorialinėms vietoms, monumentams, statiniams su apsaugos zonomis ir urbanistikai be apsaugos zonų;

III sudėtingumo kategorija – taikomas archeologinėms vietoms, statinių kompleksams ir urbanistikai su apsaugos zonomis.

5. Ypač sudėtingiems objektams darbo sąnaudos skaičiuojamos atskira tvarka.

6. Šiuose Kultūros paveldo apskaitos ir dokumentų rengimo darbo sąnaudų normatyvuose neįvertintos fotofiksacijos sąnaudos.

7. Nepilnos apimties kultūros paveldo apskaitos ir dokumentų rengimo sąnaudos nustatomos pagal šio priedo atitinkamus normatyvus arba taikant atitinkamą mažinantį koeficientą, įvertinantį darbo sąnaudų sumažėjimą. Koeficientas derinamas su užsakovu.

1 skyrius. Kultūros paveldo paieška, nustatymas, įvertinimas, inventorizavimas

Darbų sudėtis:

1. Objekto lokalizavimas.
2. Susipažinimas su objektu vietoje.
3. Susipažinimas su archyvine medžiaga.
4. Išrašai iš informacinių šaltinių.
5. Sudėties ir apimties nustatymas.
6. Teritorijų nustatymas.
7. Pagrindinių kultūros vėrcių požymių nustatymas.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-10-1	I sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos išaiškinimas, sudėties ir apimtys nustatymas Vidutinė kategorija 4.1 Darbo sąnaudos	5,0	objektas žm. val.
AR-10-2	II sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos išaiškinimas, sudėties ir apimtys nustatymas Vidutinė kategorija 4.63 Darbo sąnaudos	6,64	objektas žm. val.
AR-10-3	III sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos išaiškinimas, sudėties ir apimtys nustatymas Vidutinė kategorija 5.33 Darbo sąnaudos	7,69	objektas žm. val.
AR-10-4	I sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos išaiškinimas, sudėties ir apimtys nustatymas Vidutinė kategorija 3.9 Darbo sąnaudos	2,0	objektas žm. val.
AR-10-5	II sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos išaiškinimas, sudėties ir apimtys nustatymas Vidutinė kategorija 4.37 Darbo sąnaudos	2,32	objektas žm. val.
AR-10-6	III sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos išaiškinimas, sudėties ir apimtys nustatymas Vidutinė kategorija 4.68 Darbo sąnaudos	2,83	objektas žm. val.
AR-10-7	IV sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos išaiškinimas, sudėties ir apimtys nustatymas Vidutinė kategorija 5.07 Darbo sąnaudos	3,08	objektas žm. val.
AR-10-8	I sudėtingumo kategorijos monumento išaiškinimas, sudėties ir apimtys nustatymas Vidutinė kategorija 3.8 Darbo sąnaudos	2,0	objektas žm. val.
AR-10-9	II sudėtingumo kategorijos monumento išaiškinimas, sudėties ir apimtys nustatymas Vidutinė kategorija 4.94 Darbo sąnaudos	3,08	objektas žm. val.
AR-10-10	I sudėtingumo kategorijos statinio išaiškinimas, sudėties ir apimtys nustatymas Vidutinė kategorija 4.2 Darbo sąnaudos	3,0	objektas žm. val.
AR-10-11	II sudėtingumo kategorijos statinio išaiškinimas, sudėties ir apimtys nustatymas		objektas

	Vidutinė kategorija 4.54 Darbo sąnaudos	3,44	žm. val.
AR-10-12	III sudėtingumo kategorijos statinio išaiškinimas, sudėties ir apimties nustatymas Vidutinė kategorija 4.75 Darbo sąnaudos	3,93	žm. val.
AR-10-13	IV sudėtingumo kategorijos statinio išaiškinimas, sudėties ir apimties nustatymas Vidutinė kategorija 5.12 Darbo sąnaudos	4,23	žm. val.
AR-10-14	V sudėtingumo kategorijos statinio išaiškinimas, sudėties ir apimties nustatymas Vidutinė kategorija 5.46 Darbo sąnaudos	4,52	žm. val.
AR-10-15	VI sudėtingumo kategorijos statinio išaiškinimas, sudėties ir apimties nustatymas Vidutinė kategorija 5.88 Darbo sąnaudos	5,36	žm. val.
AR-10-16	I sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės išaiškinimas, sudėties ir apimties nustatymas Vidutinė kategorija 4.1 Darbo sąnaudos	4,0	žm. val.
AR-10-17	II sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės išaiškinimas, sudėties ir apimties nustatymas Vidutinė kategorija 4.43 Darbo sąnaudos	4,59	žm. val.
AR-10-18	III sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės išaiškinimas, sudėties ir apimties nustatymas Vidutinė kategorija 4.63 Darbo sąnaudos	5,24	žm. val.
AR-10-19	IV sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės išaiškinimas, sudėties ir apimties nustatymas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	5,64	žm. val.
AR-10-20	V sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės išaiškinimas, sudėties ir apimties nustatymas Vidutinė kategorija 5.33 Darbo sąnaudos	6,03	žm. val.
AR-10-21	VI sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės išaiškinimas, sudėties ir apimties nustatymas Vidutinė kategorija 5.74 Darbo sąnaudos	7,14	žm. val.
AR-10-22	I sudėtingumo kategorijos priklausinių išaiškinimas, sudėties ir apimties nustatymas Vidutinė kategorija 4.15 Darbo sąnaudos	2,0	žm. val.
AR-10-23	II sudėtingumo kategorijos priklausinių išaiškinimas, sudėties ir apimties nustatymas		objektas

	Vidutinė kategorija 4.69 Darbo sąnaudos	2,65	žm. val.
AR-10-24	III sudėtingumo kategorijos priklausinių išaiškinimas, sudėties ir apimties nustatymas Vidutinė kategorija 5.4 Darbo sąnaudos	3,08	žm. val.
AR-10-25	I sudėtingumo kategorijos kilnojamųjų vertybių išaiškinimas, sudėties ir apimties nustatymas Vidutinė kategorija 4.15 Darbo sąnaudos	0,75	žm. val.
AR-10-26	II sudėtingumo kategorijos kilnojamųjų vertybių išaiškinimas, sudėties ir apimties nustatymas Vidutinė kategorija 4.69 Darbo sąnaudos	1,0	žm. val.
AR-10-27	III sudėtingumo kategorijos kilnojamųjų vertybių išaiškinimas, sudėties ir apimties nustatymas Vidutinė kategorija 5.4 Darbo sąnaudos	1,15	žm. val.
AR-10-28	I sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos teritorijos nustatymas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	2,0	žm. val.
AR-10-29	II sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos teritorijos nustatymas Vidutinė kategorija 4.52 Darbo sąnaudos	2,65	žm. val.
AR-10-30	III sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos teritorijos nustatymas Vidutinė kategorija 5.2 Darbo sąnaudos	3,08	žm. val.
AR-10-31	I sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos teritorijos nustatymas Vidutinė kategorija 3.9 Darbo sąnaudos	0,75	žm. val.
AR-10-32	II sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos teritorijos nustatymas Vidutinė kategorija 4.41 Darbo sąnaudos	1,0	žm. val.
AR-10-33	III sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos teritorijos nustatymas Vidutinė kategorija 5.07 Darbo sąnaudos	1,15	žm. val.
AR-10-34	I sudėtingumo kategorijos monumento teritorijos nustatymas Vidutinė kategorija 3.8 Darbo sąnaudos	0,5	žm. val.
AR-10-35	II sudėtingumo kategorijos monumento teritorijos nustatymas Vidutinė kategorija 4.29 Darbo sąnaudos	0,66	žm. val.

AR-10-36	III sudėtingumo kategorijos monumento teritorijos nustatymas Vidutinė kategorija 4.94 Darbo sąnaudos	0,77	objektas žm. val.
AR-10-37	I sudėtingumo kategorijos statinio (ių) teritorijos nustatymas Vidutinė kategorija 3.95 Darbo sąnaudos	1,0	objektas žm. val.
AR-10-38	II sudėtingumo kategorijos statinio (ių) teritorijos nustatymas Vidutinė kategorija 4.46 Darbo sąnaudos	1,33	objektas žm. val.
AR-10-39	III sudėtingumo kategorijos statinio (ių) teritorijos nustatymas Vidutinė kategorija 5.14 Darbo sąnaudos	1,54	objektas žm. val.
AR-10-40	I sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės teritorijos nustatymas Vidutinė kategorija 3.9 Darbo sąnaudos	2,0	objektas žm. val.
AR-10-41	II sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės teritorijos nustatymas Vidutinė kategorija 4.41 Darbo sąnaudos	2,65	objektas žm. val.
AR-10-42	III sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės teritorijos nustatymas Vidutinė kategorija 5.07 Darbo sąnaudos	3,08	objektas žm. val.
AR-10-43	I sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos teritorijos ir apsaugos zonos nustatymas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,6	objektas žm. val.
AR-10-44	II sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos teritorijos ir apsaugos zonos nustatymas Vidutinė kategorija 4.52 Darbo sąnaudos	4,78	objektas žm. val.
AR-10-45	III sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos teritorijos ir apsaugos zonos nustatymas Vidutinė kategorija 5.2 Darbo sąnaudos	5,54	objektas žm. val.
AR-10-46	I sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos teritorijos ir apsaugos zonos nustatymas Vidutinė kategorija 3.9 Darbo sąnaudos	1,35	objektas žm. val.
AR-10-47	II sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos teritorijos ir apsaugos zonos nustatymas Vidutinė kategorija 4.41 Darbo sąnaudos	1,79	objektas žm. val.
AR-10-48	III sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos teritorijos ir apsaugos zonos nustatymas Vidutinė kategorija 5.07		objektas

	Darbo sąnaudos	2,08	žm. val.
AR-10-49	I sudėtingumo kategorijos monumento teritorijos ir apsaugos zonos nustatymas Vidutinė kategorija 3.8 Darbo sąnaudos	0,9	žm. val.
AR-10-50	II sudėtingumo kategorijos monumento teritorijos ir apsaugos zonos nustatymas Vidutinė kategorija 4.29 Darbo sąnaudos	1,19	žm. val.
AR-10-51	III sudėtingumo kategorijos monumento teritorijos ir apsaugos zonos nustatymas Vidutinė kategorija 4.94 Darbo sąnaudos	1,38	žm. val.
AR-10-52	I sudėtingumo kategorijos statinio(-ių) teritorijos ir apsaugos zonos nustatymas Vidutinė kategorija 3.95 Darbo sąnaudos	1,8	žm. val.
AR-10-53	II sudėtingumo kategorijos statinio(-ių) teritorijos ir apsaugos zonos nustatymas Vidutinė kategorija 4.46 Darbo sąnaudos	2,39	žm. val.
AR-10-54	III sudėtingumo kategorijos statinio(-ių) teritorijos ir apsaugos zonos nustatymas Vidutinė kategorija 5.14 Darbo sąnaudos	2,77	žm. val.
AR-10-55	I sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės teritorijos ir apsaugos zonos nustatymas Vidutinė kategorija 3.9 Darbo sąnaudos	3,6	žm. val.
AR-10-56	II sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės teritorijos ir apsaugos zonos nustatymas Vidutinė kategorija 4.41 Darbo sąnaudos	4,78	žm. val.
AR-10-57	III sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės teritorijos ir apsaugos zonos nustatymas Vidutinė kategorija 5.07 Darbo sąnaudos	5,54	žm. val.
AR-10-58	I sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos vertingų dalių, elementų nustatymas Vidutinė kategorija 4.25 Darbo sąnaudos	2,0	žm. val.
AR-10-59	II sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos vertingų dalių, elementų nustatymas Vidutinė kategorija 4.8 Darbo sąnaudos	2,65	žm. val.
AR-10-60	III sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos vertingų dalių, elementų nustatymas Vidutinė kategorija 5.53		objektas

	Darbo sąnaudos	3,08	žm. val.
AR-10-61	I sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos vertingų dalių, elementų nustatymas Vidutinė kategorija 4.15 Darbo sąnaudos	0,5	žm. val.
AR-10-62	II sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos vertingų dalių, elementų nustatymas Vidutinė kategorija 4.65 Darbo sąnaudos	0,58	žm. val.
AR-10-63	III sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos vertingų dalių, elementų nustatymas Vidutinė kategorija 4.98 Darbo sąnaudos	0,71	žm. val.
AR-10-64	IV sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos vertingų dalių, elementų nustatymas Vidutinė kategorija 5.4 Darbo sąnaudos	0,77	žm. val.
AR-10-65	I sudėtingumo kategorijos monumanto vertingų dalių, elementų nustatymas Vidutinė kategorija 4.07 Darbo sąnaudos	0,5	žm. val.
AR-10-66	II sudėtingumo kategorijos monumanto vertingų dalių, elementų nustatymas Vidutinė kategorija 5.29 Darbo sąnaudos	0,77	žm. val.
AR-10-67	I sudėtingumo kategorijos statinio vertingų dalių, elementų nustatymas Vidutinė kategorija 4.27 Darbo sąnaudos	2,0	žm. val.
AR-10-68	II sudėtingumo kategorijos statinio vertingų dalių, elementų nustatymas Vidutinė kategorija 4.61 Darbo sąnaudos	2,3	žm. val.
AR-10-69	III sudėtingumo kategorijos statinio vertingų dalių, elementų nustatymas Vidutinė kategorija 4.83 Darbo sąnaudos	2,65	žm. val.
AR-10-70	IV sudėtingumo kategorijos statinio vertingų dalių, elementų nustatymas Vidutinė kategorija 5.21 Darbo sąnaudos	2,87	žm. val.
AR-10-71	V sudėtingumo kategorijos statinio vertingų dalių, elementų nustatymas Vidutinė kategorija 5.55 Darbo sąnaudos	3,08	žm. val.
AR-10-72	VI sudėtingumo kategorijos statinio vertingų dalių, elementų nustatymas Vidutinė kategorija 5.98		objektas

	Darbo sąnaudos	3,57	žm. val.
AR-10-73	I sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės vertingų dalių, elementų nustatymas Vidutinė kategorija 4.16 Darbo sąnaudos	2,0	žm. val.
AR-10-74	II sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės vertingų dalių, elementų nustatymas Vidutinė kategorija 4.49 Darbo sąnaudos	2,31	žm. val.
AR-10-75	III sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės vertingų dalių, elementų nustatymas Vidutinė kategorija 4.7 Darbo sąnaudos	2,65	žm. val.
AR-10-76	IV sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės vertingų dalių, elementų nustatymas Vidutinė kategorija 5.08 Darbo sąnaudos	2,87	žm. val.
AR-10-77	V sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės vertingų dalių, elementų nustatymas Vidutinė kategorija 5.41 Darbo sąnaudos	3,08	žm. val.
AR-10-78	VI sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės vertingų dalių, elementų nustatymas Vidutinė kategorija 5.82 Darbo sąnaudos	3,57	žm. val.
AR-10-79	I sudėtingumo kategorijos priklausinio vertingų dalių, elementų nustatymas Vidutinė kategorija 4.22 Darbo sąnaudos	1,0	žm. val.
AR-10-80	II sudėtingumo kategorijos priklausinio vertingų dalių, elementų nustatymas Vidutinė kategorija 4.77 Darbo sąnaudos	1,33	žm. val.
AR-10-81	III sudėtingumo kategorijos priklausinio vertingų dalių, elementų nustatymas Vidutinė kategorija 5.49 Darbo sąnaudos	1,54	žm. val.
AR-10-82	I sudėtingumo kategorijos kilnojamosios vertybės vertingų dalių, elementų nustatymas Vidutinė kategorija 4.22 Darbo sąnaudos	0,75	žm. val.
AR-10-83	II sudėtingumo kategorijos kilnojamosios vertybės vertingų dalių, elementų nustatymas Vidutinė kategorija 4.77 Darbo sąnaudos	1,0	žm. val.
AR-10-84	III sudėtingumo kategorijos kilnojamosios vertybės vertingų dalių, elementų nustatymas Vidutinė kategorija 5.49		objektas

Darbo sąnaudos

1,15

žm. val.

2 skyrius. Apskaitos dokumentų parengimas

- Darbų sudėtis:
1. Aprašo duomenų surinkimas, užpildymas.
 2. Registravimo duomenų lapo duomenų surinkimas ir užpildymas.
 3. Apskaitos dokumentų parengimas ir suformavimas.
 4. Dokumentų dauginimas, įrišimas.
 5. Fotomedžiagos sutvarkymas archyvimui.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-10-85	I sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos aprašo duomenų surinkimas Darbo sąnaudos	5,0	objektas žm. val.
AR-10-86	II sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos aprašo duomenų surinkimas Vidutinė kategorija 4.63 Darbo sąnaudos	6,64	objektas žm. val.
AR-10-87	III sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos aprašo duomenų surinkimas Vidutinė kategorija 5.33 Darbo sąnaudos	7,69	objektas žm. val.
AR-10-88	I sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos aprašo duomenų surinkimas Vidutinė kategorija 3.9 Darbo sąnaudos	3,0	objektas žm. val.
AR-10-89	II sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos aprašo duomenų surinkimas Vidutinė kategorija 4.37 Darbo sąnaudos	3,48	objektas žm. val.
AR-10-90	III sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos aprašo duomenų surinkimas Vidutinė kategorija 4.68 Darbo sąnaudos	4,25	objektas žm. val.
AR-10-91	IV sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos aprašo duomenų surinkimas Vidutinė kategorija 5.07 Darbo sąnaudos	4,62	objektas žm. val.
AR-10-92	I sudėtingumo kategorijos monumento aprašo duomenų surinkimas Vidutinė kategorija 3.8 Darbo sąnaudos	3,33	objektas žm. val.
AR-10-93	II sudėtingumo kategorijos monumento aprašo duomenų surinkimas Vidutinė kategorija 4.94 Darbo sąnaudos	5,13	objektas žm. val.

AR-10-94	I sudėtingumo kategorijos statinio aprašo duomenų surinkimas Vidutinė kategorija 4.2 Darbo sąnaudos	5,0	objektas žm. val.
AR-10-95	II sudėtingumo kategorijos statinio aprašo duomenų surinkimas Vidutinė kategorija 4.54 Darbo sąnaudos	5,79	objektas žm. val.
AR-10-96	III sudėtingumo kategorijos statinio aprašo duomenų surinkimas Vidutinė kategorija 4.75 Darbo sąnaudos	6,64	objektas žm. val.
AR-10-97	IV sudėtingumo kategorijos statinio aprašo duomenų surinkimas Vidutinė kategorija 5.12 Darbo sąnaudos	7,17	objektas žm. val.
AR-10-98	V sudėtingumo kategorijos statinio aprašo duomenų surinkimas Vidutinė kategorija 5.46 Darbo sąnaudos	7,69	objektas žm. val.
AR-10-99	VI sudėtingumo kategorijos statinio aprašo duomenų surinkimas Vidutinė kategorija 5.88 Darbo sąnaudos	8,93	objektas žm. val.
AR-10-100	I sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės aprašo duomenų surinkimas Vidutinė kategorija 4.1 Darbo sąnaudos	3,0	objektas žm. val.
AR-10-101	II sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės aprašo duomenų surinkimas Vidutinė kategorija 4.43 Darbo sąnaudos	3,47	objektas žm. val.
AR-10-102	III sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės aprašo duomenų surinkimas Vidutinė kategorija 4.63 Darbo sąnaudos	3,98	objektas žm. val.
AR-10-103	IV sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės aprašo duomenų surinkimas Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	4,3	objektas žm. val.
AR-10-104	V sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės aprašo duomenų surinkimas Vidutinė kategorija 5.33 Darbo sąnaudos	4,62	objektas žm. val.
AR-10-105	VI sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės aprašo duomenų surinkimas Vidutinė kategorija 5.74 Darbo sąnaudos	5,36	objektas žm. val.
AR-10-106	I sudėtingumo kategorijos priklausinio aprašo duomenų surinkimas Vidutinė kategorija 4.15 Darbo sąnaudos	5,0	objektas žm. val.

AR-10-107	II sudėtingumo kategorijos priklausinio aprašo duomenų surinkimas Vidutinė kategorija 4.69 Darbo sąnaudos	6,64	žm. val.	objektas
AR-10-108	III sudėtingumo kategorijos priklausinio aprašo duomenų surinkimas Vidutinė kategorija 5.4 Darbo sąnaudos	7,69	žm. val.	objektas
AR-10-109	I sudėtingumo kategorijos kilnojamiosios vertybės aprašo duomenų surinkimas Vidutinė kategorija 4.15 Darbo sąnaudos	4,5	žm. val.	objektas
AR-10-110	II sudėtingumo kategorijos kilnojamiosios vertybės aprašo duomenų surinkimas Vidutinė kategorija 4.69 Darbo sąnaudos	5,19	žm. val.	objektas
AR-10-111	III sudėtingumo kategorijos kilnojamiosios vertybės aprašo duomenų surinkimas Vidutinė kategorija 5.4 Darbo sąnaudos	6,92	žm. val.	objektas
AR-10-112	Aprašo užpildymas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,5	žm. val.	objektas
AR-10-113	Registravimo duomenų lapo duomenų surinkimas ir užpildymas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	1,33	žm. val.	objektas
AR-10-114	Nekilnojamiosios vertybės apskaitos dokumentų parengimas ir suformavimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	2,0	žm. val.	objektas
AR-10-115	Kilnojamiosios vertybės apskaitos dokumentų parengimas ir suformavimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,33	žm. val.	objektas
AR-10-116	Apskaitos dokumentų A4 formate dauginimas Vidutinė kategorija 3.0 Darbo sąnaudos	0,3	žm. val.	100 vnt.
AR-10-117	Apskaitos dokumentų A3 formate dauginimas Vidutinė kategorija 3.0 Darbo sąnaudos	0,4	žm. val.	100 vnt.
AR-10-118	Apskaitos dokumentų A2 ir didesnėse formate dauginimas Vidutinė kategorija 3.0 Darbo sąnaudos	0,6	žm. val.	100 vnt.
AR-10-119	Apskaitos dokumentų įrišimas Vidutinė kategorija 3.0 Darbo sąnaudos	1,0	žm. val.	objektas

AR-10-120	Fotomedžiagos (10 kadru) sutvarkymas archyvuavimui Vidutinė kategorija 3.0 Darbo sąnaudos	1,0	objektas žm. val.
-----------	---	-----	----------------------

Teritorijų ir apsaugos zonų kartografavimas

Darbų sudėtis:	1. Topopagrindo paieškos ir įsigijimo organizavimas. 2. Lauko kartografiniai darbai. 3. Kameraliniai darbai.
----------------	--

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-10-121	Topopagrindo paieškos ir įsigijimo organizavimas Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	2,0	objektas žm. val.
AR-10-122	I sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos teritorijos lauko kartografiniai darbai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,0	objektas žm. val.
AR-10-123	II sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos teritorijos lauko kartografiniai darbai Vidutinė kategorija 4.52 Darbo sąnaudos	5,31	objektas žm. val.
AR-10-124	III sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos teritorijos lauko kartografiniai darbai Vidutinė kategorija 5.2 Darbo sąnaudos	6,15	objektas žm. val.
AR-10-125	I sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos teritorijos lauko kartografiniai darbai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,0	objektas žm. val.
AR-10-126	II sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos teritorijos lauko kartografiniai darbai Vidutinė kategorija 4.52 Darbo sąnaudos	3,46	objektas žm. val.
AR-10-127	III sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos teritorijos lauko kartografiniai darbai Vidutinė kategorija 5.2 Darbo sąnaudos	4,62	objektas žm. val.
AR-10-128	I sudėtingumo kategorijos monumento teritorijos lauko kartografiniai darbai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	2,5	objektas žm. val.
AR-10-129	II sudėtingumo kategorijos monumento teritorijos lauko kartografiniai darbai Vidutinė kategorija 4.52		objektas

	Darbo sąnaudos	3,32	žm. val.
AR-10-130	III sudėtingumo kategorijos monumento teritorijos lauko kartografiniai darbai Vidutinė kategorija 5.2 Darbo sąnaudos	3,85	žm. val.
AR-10-131	I sudėtingumo kategorijos statinio teritorijos lauko kartografiniai darbai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	4,0	žm. val.
AR-10-132	II sudėtingumo kategorijos statinio teritorijos lauko kartografiniai darbai Vidutinė kategorija 4.52 Darbo sąnaudos	5,31	žm. val.
AR-10-133	III sudėtingumo kategorijos statinio teritorijos lauko kartografiniai darbai Vidutinė kategorija 5.2 Darbo sąnaudos	6,15	žm. val.
AR-10-134	I sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės teritorijos lauko kartografiniai darbai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	6,0	žm. val.
AR-10-135	II sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės teritorijos lauko kartografiniai darbai Vidutinė kategorija 4.52 Darbo sąnaudos	7,96	žm. val.
AR-10-136	III sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės teritorijos lauko kartografiniai darbai Vidutinė kategorija 5.2 Darbo sąnaudos	9,23	žm. val.
AR-10-137	I sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos teritorijos kameraliniai darbai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	9,0	žm. val.
AR-10-138	II sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos teritorijos kameraliniai darbai Vidutinė kategorija 4.52 Darbo sąnaudos	11,95	žm. val.
AR-10-139	III sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos teritorijos kameraliniai darbai Vidutinė kategorija 5.2 Darbo sąnaudos	13,85	žm. val.
AR-10-140	I sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos teritorijos kameraliniai darbai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	7,0	žm. val.
AR-10-141	II sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos teritorijos kameraliniai darbai Vidutinė kategorija 4.52		objektas

	Darbo sąnaudos	9,29	žm. val.
AR-10-142	III sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos teritorijos kameraliniai darbai Vidutinė kategorija 5.2 Darbo sąnaudos	10,77	žm. val.
AR-10-143	I sudėtingumo kategorijos monumento teritorijos kameraliniai darbai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	6,0	žm. val.
AR-10-144	II sudėtingumo kategorijos monumento teritorijos kameraliniai darbai Vidutinė kategorija 4.52 Darbo sąnaudos	7,96	žm. val.
AR-10-145	III sudėtingumo kategorijos monumento teritorijos kameraliniai darbai Vidutinė kategorija 5.2 Darbo sąnaudos	9,23	žm. val.
AR-10-146	I sudėtingumo kategorijos statinio teritorijos kameraliniai darbai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	9,0	žm. val.
AR-10-147	II sudėtingumo kategorijos statinio teritorijos kameraliniai darbai Vidutinė kategorija 4.52 Darbo sąnaudos	11,95	žm. val.
AR-10-148	III sudėtingumo kategorijos statinio teritorijos kameraliniai darbai Vidutinė kategorija 5.2 Darbo sąnaudos	13,85	žm. val.
AR-10-149	I sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės teritorijos kameraliniai darbai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	12,0	žm. val.
AR-10-150	II sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės teritorijos kameraliniai darbai Vidutinė kategorija 4.52 Darbo sąnaudos	15,93	žm. val.
AR-10-151	III sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės teritorijos kameraliniai darbai Vidutinė kategorija 5.2 Darbo sąnaudos	18,46	žm. val.
AR-10-152	I sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos apsaugos zonos lauko kartografiniai darbai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	5,0	žm. val.
AR-10-153	II sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos apsaugos zonos lauko kartografiniai darbai Vidutinė kategorija 4.52 Darbo sąnaudos	6,64	žm. val.

AR-10-154	III sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos apsaugos zonos lauko kartografiniai darbai Vidutinė kategorija 5.2 Darbo sąnaudos	7,69	žm. val.	objektas
AR-10-155	I sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos apsaugos zonos lauko kartografiniai darbai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,0	žm. val.	objektas
AR-10-156	II sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos apsaugos zonos lauko kartografiniai darbai Vidutinė kategorija 4.52 Darbo sąnaudos	3,98	žm. val.	objektas
AR-10-157	III sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos apsaugos zonos lauko kartografiniai darbai Vidutinė kategorija 5.2 Darbo sąnaudos	4,62	žm. val.	objektas
AR-10-158	II sudėtingumo kategorijos monumeto apsaugos zonos lauko kartografiniai darbai Vidutinė kategorija 4.52 Darbo sąnaudos	3,98	žm. val.	objektas
AR-10-159	I sudėtingumo kategorijos monumeto apsaugos zonos lauko kartografiniai darbai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,0	žm. val.	objektas
AR-10-160	III sudėtingumo kategorijos monumeto apsaugos zonos lauko kartografiniai darbai Vidutinė kategorija 5.2 Darbo sąnaudos	4,62	žm. val.	objektas
AR-10-161	I sudėtingumo kategorijos statinio apsaugos zonos lauko kartografiniai darbai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,0	žm. val.	objektas
AR-10-162	II sudėtingumo kategorijos statinio apsaugos zonos lauko kartografiniai darbai Vidutinė kategorija 4.52 Darbo sąnaudos	3,98	žm. val.	objektas
AR-10-163	III sudėtingumo kategorijos statinio apsaugos zonos lauko kartografiniai darbai Vidutinė kategorija 5.2 Darbo sąnaudos	4,62	žm. val.	objektas
AR-10-164	I sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės apsaugos zonos lauko kartografiniai darbai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	8,0	žm. val.	objektas
AR-10-165	II sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės apsaugos zonos lauko kartografiniai darbai Vidutinė kategorija 4.52 Darbo sąnaudos	10,62	žm. val.	objektas

AR-10-166	III sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės apsaugos zonos lauko kartografiniai darbai Vidutinė kategorija 5.2 Darbo sąnaudos	12,31	žm. val.	objektas
AR-10-167	I sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos apsaugos zonos kameraliniai darbai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,0	žm. val.	objektas
AR-10-168	II sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos apsaugos zonos kameraliniai darbai Vidutinė kategorija 4.52 Darbo sąnaudos	3,98	žm. val.	objektas
AR-10-169	III sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos apsaugos zonos kameraliniai darbai Vidutinė kategorija 5.2 Darbo sąnaudos	4,62	žm. val.	objektas
AR-10-170	I sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos apsaugos zonos kameraliniai darbai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	2,0	žm. val.	objektas
AR-10-171	II sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos apsaugos zonos kameraliniai darbai Vidutinė kategorija 4.52 Darbo sąnaudos	2,65	žm. val.	objektas
AR-10-172	III sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos apsaugos zonos kameraliniai darbai Vidutinė kategorija 5.2 Darbo sąnaudos	3,08	žm. val.	objektas
AR-10-173	I sudėtingumo kategorijos monumeto apsaugos zonos kameraliniai darbai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	1,0	žm. val.	objektas
AR-10-174	II sudėtingumo kategorijos monumeto apsaugos zonos kameraliniai darbai Vidutinė kategorija 4.52 Darbo sąnaudos	1,33	žm. val.	objektas
AR-10-175	III sudėtingumo kategorijos monumeto apsaugos zonos kameraliniai darbai Vidutinė kategorija 5.2 Darbo sąnaudos	1,54	žm. val.	objektas
AR-10-176	I sudėtingumo kategorijos statinio apsaugos zonos kameraliniai darbai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,0	žm. val.	objektas
AR-10-177	II sudėtingumo kategorijos statinio apsaugos zonos kameraliniai darbai Vidutinė kategorija 4.52 Darbo sąnaudos	3,98	žm. val.	objektas

AR-10-178	III sudėtingumo kategorijos statinio apsaugos zonos kameraliniai darbai Vidutinė kategorija 5.2 Darbo sąnaudos	4,62	žm. val.	objektas
AR-10-179	I sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės apsaugos zonos kameraliniai darbai Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	8,0	žm. val.	objektas
AR-10-180	II sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės apsaugos zonos kameraliniai darbai Vidutinė kategorija 4.52 Darbo sąnaudos	10,62	žm. val.	objektas
AR-10-181	III sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės apsaugos zonos kameraliniai darbai Vidutinė kategorija 5.2 Darbo sąnaudos	12,31	žm. val.	objektas
AR-10-182	Kultūros vertybės duomenų nekilnojamojo turto registre ir kadastre paieška ir jų pateikimas plane Vidutinė kategorija 4.0 Darbo sąnaudos	3,3	žm. val.	objektas
AR-10-183	Kultūros vertybės teritorijos kadastrinių duomenų paruošimas vedimui į informacinę sistemą Vidutinė kategorija 4.15 Darbo sąnaudos	1,55	žm. val.	objektas
AR-10-184	Kultūros vertybės teritorijos ir apsaugos zonų kadastrinių duomenų paruošimas vedimui į informacinę sistemą Vidutinė kategorija 4.48 Darbo sąnaudos	2,95	žm. val.	objektas
AR-10-185	Topografinės schemos /ortofotožemėlpio/ sudarymas, kai mastelis nuo M 1:10 000 iki M 1:2 000 Vidutinė kategorija 5.3 Darbo sąnaudos	12,95	žm. val.	objektas

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMO DARBŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI

Techninė dalis

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų (toliau – Dokumentai) rengimo darbų sąnaudų normatyvai (toliau – Dokumentų rengimo darbų sąnaudų normatyvus) yra skirti apskaičiuoti Dokumentų rengimo darbų sąnaudas, kurių pagrindu nustatoma šių darbų skaičiuojamoji kaina, rengiami konkursų dokumentai, sutartys, planuojamos investicijos. Dokumentų rengimo darbų sąnaudų normatyvus sudaro Kultūros paveldo objektų teritorijų ar vietovių ir jų apsaugos zonų ribų planų rengimo darbų sąnaudų normatyvai ir Saugomų objektų ar vietovių žemėvaldų planų rengimo darbų sąnaudų normatyvai.

2. Dokumentų rengimo darbų sąnaudų normatyvų teisinis pagrindas – Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. IV-261/D1-322 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. [IV-593](#), 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06895

3. Dokumentų rengimo darbų sąnaudų normatyvai parengti vietovės lygmens Dokumentams. Rengiant kitų lygmenų Dokumentus, vietovės lygmens Dokumentų rengimo darbų sąnaudų normatyvams taikomi koeficientai:

3.1. nacionalinio lygmens	0,6;	
3.2. regiono lygmens	0,7;	
3.3. rajono lygmens	0,8.	
4. Kultūros paveldo objektų teritorijų ar vietovių ir jų apsaugos zonų ribų planų sudėtingumas nustatomas taikant koeficientus pagal:		
4.1. žemės sklypų skaičių – k1:		
4.1.1. esant sklypų skaičiui nuo 10 iki 20	1,1;	
4.1.2. esant sklypų skaičiui nuo 20 iki 30	1,2;	
4.1.3. esant sklypų skaičiui nuo 30 iki 50	1,35;	
4.1.4. esant sklypų skaičiui daugiau kaip 50	1,5;	
4.2. užstatymo tankį – k2:		
4.2.1. esant užstatymui daugiau kaip 20% ir iki 50%	1,1;	
4.2.2. esant užstatymui daugiau kaip 50% ir iki 70%	1,2;	
4.2.3. esant užstatymui daugiau kaip 70%	1,3;	
4.3. teritorijos sudėtingumo požymius (raiškus reljefas, vandens telkiniai, yra sudėtinga inžinerinės infrastruktūros sandara, želdiniai, želdynai ir t.t.) – k3:		
4.3.1. esant 2 požymiams	1,1;	
4.3.2. esant 3 požymiams	1,15;	
4.3.3. esant daugiau kaip 3 požymiams	1,2;	
4.4. transporto infrastruktūros išvystymą – k4:		
4.4.1. esant dviem transporto rūšims	1,1;	
4.4.2. esant daugiau kaip dviem transporto rūšims	1,2;	
4.5. statinių medžiaginę įvairovę – k5:		
4.5.1. esant medžiaginei įvairovei	1,2;	
4.6. brėžinių mastelį – k6:		
4.6.1. jei projektas ruošiamas M 1:1000	1,25;	

4.6.2. jei projektas ruošiamas M 1:500	1,5;
4.7. kultūros paveldo objektų kiekį teritorijoje ar vietovėje – k7:	
4.7.1. esant objektų kiekiui nuo 10 iki 50	1,1;
4.7.2. esant objektų kiekiui nuo 50 iki 100	1,2;
4.7.3. esant objektų kiekiui nuo 100 iki 500	1,5;
4.7.4. esant objektų kiekiui daugiau kaip 500	1,7.

5. Rengiant kultūros paveldo tinklų schemas, jų rengimo darbų sąnaudos nustatomos pagal Dokumentų rengimo darbų sąnaudų normatyvų I dalies atitinkamai 1 arba 2 skyriuje nurodytus darbų sąnaudų normatyvus, taikant koeficientą $K=0,5$.

Punkto pakeitimai:

Nr. [IV-354](#), 2010-06-17, Žin., 2010, Nr. 74-3756 (2010-06-26), i. k. 1102080ISAK00IV-354

6. Neteko galios nuo 2010-06-27

Punkto naikinimas:

Nr. [IV-354](#), 2010-06-17, Žin., 2010, Nr. 74-3756 (2010-06-26), i. k. 1102080ISAK00IV-354

7. Rengiant saugomų objektų paveldotvarkos projektus šių objektų teritorijoje arba saugomų vietovių tvarkymo planus (planavimo schemas) šių vietovių teritorijoje, jų rengimo darbų sąnaudos nustatomos pagal Dokumentų rengimo darbų sąnaudų normatyvų I dalies 1 skyriuje nurodytus darbų sąnaudų normatyvus, taikant koeficientą $K=1,2$.

Punkto pakeitimai:

Nr. [IV-354](#), 2010-06-17, Žin., 2010, Nr. 74-3756 (2010-06-26), i. k. 1102080ISAK00IV-354

8. Rengiant saugomų objektų paveldotvarkos projektus šių objektų apsaugos zonoje arba saugomų vietovių tvarkymo planus (planavimo schemas) šių vietovių apsaugos zonoje, jų rengimo darbų sąnaudos nustatomos pagal Dokumentų rengimo darbų sąnaudų normatyvų I dalies 2 skyriuje nurodytus normatyvus, taikant koeficientą $K=0,6$.

Punkto pakeitimai:

Nr. [IV-354](#), 2010-06-17, Žin., 2010, Nr. 74-3756 (2010-06-26), i. k. 1102080ISAK00IV-354

9. Rengiant saugomų objektų paveldotvarkos projektus kartu su šių objektų teritorijų ir jų apsaugos zonų ribų planais arba saugomų vietovių tvarkymo planus (planavimo schemas) kartu su šių vietovių teritorijų ir jų apsaugos zonų ribų planais, šių projektų ir planų rengimo darbų sąnaudos nustatomos pagal Dokumentų rengimo darbų sąnaudų normatyvus, taikant šių projektų ir planų rengimo darbų sąnaudų sumai koeficientą $K=0,7$.

Punkto pakeitimai:

Nr. [IV-354](#), 2010-06-17, Žin., 2010, Nr. 74-3756 (2010-06-26), i. k. 1102080ISAK00IV-354

10. Saugomų objektų paveldotvarkos projektų rengimo planavimo procesą sudaro Dokumentų rengimo etapas ir baigiamasis etapas:

10.1. Dokumentų rengimo etapas:

10.1.1. esamos būklės analizės stadijoje:

10.1.1.1. surenkami duomenys apie planuojamoje teritorijoje esančius planavimo organizatoriaus parinkto reikšmingumo pobūdžio ar pobūdžių kultūros paveldo objektus ar vietas, kuriems rengiamas Dokumentas, šių objektų būklę, atliktus tyrimus, parengtus apskaitos ir apsaugos dokumentus;

10.1.1.2. atliekama esamų sprendinių analizė;

10.1.2. koncepcijos rengimo stadijoje:

10.1.2.1. pagrindžiama kultūros paveldo objektų apsaugos zonų nustatymo būtinybė;

10.1.2.2. saugomiems objektams ir jų teritorijoms nustatomi saugojimo ir naudojimo režimai;

10.1.2.3. nustatomi ar pakeičiami paveldosaugos reikalavimai ir konkrečios tvarkymo priemonių sistemos kultūros paveldo objektuose, jų dalyse ir apsaugos zonose (saugomo objekto ar vietovės valdymo, naudojimo, disponavimo juo sąlygos, teritorijos ir apsaugos zonos žemės ir kitos

specialiosios naudojimo sąlygos), reglamentuojančios žemės darbus, statinių ar įrenginių statybą, statinių aukštį, tūrį, užstatymo tankį ir intensyvumą išorės apdailos medžiagas, apželdinimą želdinių aukštį, tankį, rūšį (tipą), rekomenduojamus transporto srautus, jų intensyvumą bei įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytus kitus veiksnius;

10.1.3. sprendinių konkretizavimo stadijoje:

10.1.3.1. konkretizuojami sprendiniai nekilnojamojo kultūros paveldo saugojimui ir, priklausomai nuo planavimo sąlygų ir planavimo darbų programos (užduoties), nustatomi konkretūs paveldosaugos reikalavimai;

10.1.4. sprendinių pasekmių vertinimas;

10.2. Dokumentų svarstymas, derinimas, tvirtinimas.

11. Esant mažiau kaip 1 ha kultūros paveldo objekto teritorijos ir jų apsaugos zonos plotui, Dokumentų rengimo darbų sąnaudos priimamos kaip 1 ha plotui.

12. Dokumentus sudaro sprendiniai, planavimo procedūrų dokumentai ir jų priedai:

12.1. dokumentų sprendiniai parengiami 3 egzemplioriais, juos sudaro:

12.1.1. tekstinė dalis – projekto aiškinamasis raštas;

12.1.2. grafinė dalis – sprendinių pagrindinis brėžinys, reikalingi papildomi brėžiniai.

Dokumentų sprendinių grafinės dalies kartografiniai masteliai turi būti ne smulkesni kaip:

nacionalinio lygmens – M 1:300 000 – 500 000;

regiono lygmens – M 1:100 000 – 200 000;

rajo lygmens – M 1:10 000 – 25 000;

vietovės lygmens – M 1:2 000 – 5 000;

12.2. planavimo procedūrų dokumentai ir jų priedai.

13. Dokumentų rengimo darbų sąnaudų normatyvuose neįvertinti šie darbai:

13.1. parengiamieji darbai;

13.2. topografinių žemėlapių įsigijimas;

13.3. tyrimai (archeologiniai, istoriniai ir pan.);

13.4. brėžinių dublikatų parengimas;

13.5. Dokumentų tekstinės dalies vertimas į užsienio kalbas.

14. Planavimo organizatorius įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parinktam Dokumento rengėjui už papildomą apmokėjimą gali pavesti atlikti parengiamojo etapo darbus, šių darbų sąnaudos gali būti iki 10% nuo bendros sąnaudų sumos (Dokumentų rengimo ir baigiamojo etapo darbų sąnaudų sumos).

15. Reikalingų tyrimų (archeologijos tyrimų, parkų, sodų, teritorijų tvarkymo darbų ir pan.) darbų sąnaudos apskaičiuojamos pagal paveldo tvarkybos reglamente PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardumų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“ pateiktus normatyvus.

16. Pasikeitus planavimo sąlygoms ir planavimo darbų programai (užduočiai), skaičiuojamoji kaina gali būti tikslinama. Dokumentų rengimo darbų sąnaudos nustatomos pagal atitinkamus normatyvus, taikant mažinantį koeficientą, įvertinantį Dokumentų rengimo darbų sąnaudų sumažėjimą. Koeficientas suderinamas su planavimo organizatoriumi. Skaičiuojamoji kaina planavimo metu netikslinama, jeigu planavimo metu ir keičiamas kultūros vertybės teritorijos ir/ar apsaugos zonos plotas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [IV-354](#), 2010-06-17, Žin., 2010, Nr. 74-3756 (2010-06-26), i. k. 1102080ISAK00IV-354

17. Jei konkretaus Dokumento rengimo darbų sąnaudoms apskaičiuoti trūksta esančių normatyvų galima ruošti atitinkamas kalkuliacijas. Tokie normatyvai taikomi tik to konkretaus Dokumento rengimo darbų sąnaudoms apskaičiuoti.

18. Dokumentų rengimo darbų sąnaudų normatyvų rinkinys gali būti papildomas naujais normatyvais arba patikslinami juose esantys normatyvai.

19. Dokumentų rengimo darbų skaičiuojamoji kaina nustatoma, atsižvelgiant į paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.26:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros

ministro 2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IV-527 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.26:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“ patvirtinimo, bei statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“, nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [IV-593](#), 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06895

I dalis. Kultūros paveldo objektų teritorijų ar vietovių ir jų apsaugos zonų ribų planų rengimo darbų sąnaudų normatyvai

1. Dokumentų rengimo etapų bei šių etapų stadijų darbų sudėtis:

1.1. Dokumentų rengimo etapas:

1.1.1. esamos būklės analizės stadija:

1.1.1.1. surenkami duomenys apie planuojamoje teritorijoje esančius ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotus žemės sklypus bei planuojamoje teritorijoje esančias nekilnojamas kultūros vertybes ir apie nustatytus paveldosaugos reikalavimus;

1.1.1.2. duomenų apie planuojamoje teritorijoje esantį kultūros paveldą surinkimas, jo būklės bei problemų išaiškinimas;

1.1.1.3. atliktų tyrimų parengtų apskaitos ir apsaugos dokumentų analizė;

1.1.1.4. atliekama planuojamos teritorijos patvirtintuose teritorijų planavimo dokumentuose esančio nekilnojamojo kultūros paveldo saugojimui įtaką darančių sprendinių analizė;

1.1.2. koncepcijos rengimo stadija:

1.1.2.1. planavimo organizatoriaus parinkto reikšmingumo pobūdžio kultūros paveldo objektų ir (ar) vietovių atitinkamų paveldosaugos reikalavimų nustatymas;

1.1.2.2. kultūros paveldo objektų teritorijų ar vietovių ribų nustatymas;

1.1.2.3. kultūros paveldo objektų ar vietovių ir jų apsaugos zonų ribų nustatymas ir jų būtinybės pagrindimas;

1.1.3. sprendinių konkretizavimo stadija:

1.1.3.1. konkretizuojami sprendiniai nekilnojamojo kultūros paveldo saugojimui ir, priklausomai nuo planavimo sąlygų ir planavimo darbų programos (užduoties), nustatomi konkretūs paveldosaugos reikalavimai;

1.1.4. sprendinių pasekmių vertinimas:

1.1.4.1. parengiama sprendinių poveikio vertinimo ataskaita.

1.2. Baigiamasis etapas – dokumentų svarstymo, derinimo ir tvirtinimo stadija:

1.2.1. Dokumentų svarstymo ir derinimo stadija:

1.2.1.1. viešojo svarstymo procedūrų organizavimas;

1.2.1.2. juridinės paslaugos;

1.2.1.3. derinimas;

1.2.1.4. ginčų nagrinėjimas;

1.2.2. Dokumentų tvirtinimo stadija:

1.2.2.1. Dokumentų tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje (pagal Dokumentų lygmenis), tvirtinimas ir registravimas teritorijų planavimo registre.

1 skyrius. Kultūros paveldo objektų teritorijos ar vietovės ribų nustatymas

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

AR-11-1	Kultūros paveldo objektų teritorijos ar vietovės ribų nustatymas, kai plotas iki 1 ha		1 ha kultūros paveldo objekto teritorijos ar vietovės
	Vidutinė kategorija 5.0		
AR-11-2	Darbo sąnaudos Kultūros paveldo objektų teritorijos ar vietovės ribų nustatymas, kai plotas nuo 1 iki 3 ha	189,46	žm. val. 1 ha kultūros paveldo objekto teritorijos ar vietovės
	Vidutinė kategorija 5.0		
AR-11-3	Darbo sąnaudos Kultūros paveldo objektų teritorijos ar vietovės ribų nustatymas, kai plotas nuo 3 iki 5 ha	125,14	žm. val. 1 ha kultūros paveldo objekto teritorijos ar vietovės
	Vidutinė kategorija 5.0		
AR-11-4	Darbo sąnaudos Kultūros paveldo objektų teritorijos ar vietovės ribų nustatymas, kai plotas nuo 5 iki 10 ha Vidutinė kategorija 5.0	86,39	žm. val. 1 ha kultūros paveldo objekto teritorijos ar vietovės
	Darbo sąnaudos		žm. val.
AR-11-5	Kultūros paveldo objektų teritorijos ar vietovės ribų nustatymas, kai plotas nuo 10 iki 20 ha Vidutinė kategorija 5.0	75,88	1 ha kultūros paveldo objekto teritorijos ar vietovės
	Darbo sąnaudos		žm. val.
AR-11-6	Kultūros paveldo objektų teritorijos ar vietovės ribų nustatymas, kai plotas nuo 20 iki 30 ha Vidutinė kategorija 5.0	69,13	1 ha kultūros paveldo objekto teritorijos ar vietovės
	Darbo sąnaudos		žm. val.
AR-11-7	Kultūros paveldo objektų teritorijos ar vietovės ribų nustatymas, kai plotas nuo 30 iki 50 ha Vidutinė kategorija 5.0	59,49	1 ha kultūros paveldo objekto teritorijos ar vietovės
	Darbo sąnaudos		žm. val.
AR-11-8	Kultūros paveldo objektų teritorijos ar vietovės ribų nustatymas, kai plotas nuo 50 iki 100 ha	49,86	1 ha kultūros paveldo objekto teritorijos ar vietovės
	Vidutinė kategorija 5.0		
AR-11-9	Darbo sąnaudos Kultūros paveldo objektų teritorijos ar vietovės ribų nustatymas, kai plotas nuo 100 iki 250 ha Vidutinė kategorija 5.0	29,22	žm. val. 1 ha kultūros paveldo objekto teritorijos ar vietovės
	Darbo sąnaudos		žm. val.
		11,8	

AR-11-10	Kultūros paveldo objektų teritorijos ar vietovės ribų nustatymas, kai plotas nuo 250 iki 500 ha Vidutinė kategorija 5.0		1 ha kultūros paveldo objekto teritorijos ar vietovės
AR-11-11	Darbo sąnaudos Kultūros paveldo objektų teritorijos ar vietovės ribų nustatymas, kai plotas daugiau kaip 500 ha Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	7,87 6,29	žm. val. 1 ha kultūros paveldo objekto teritorijos ar vietovės žm. val.

2 skyrius. Kultūros paveldo objektų teritorijų ar vietovių apsaugos zonų ribų nustatymas

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-11-12	Apsaugos zonų ribų nustatymas, kai kultūros paveldo objektų teritorijos ar vietovės plotas iki 1 ha Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos		1 ha kultūros paveldo objekto teritorijos ar vietovės apsaugos zonos
AR-11-13	Apsaugos zonų ribų nustatymas, kai kultūros paveldo objektų teritorijos ar vietovės plotas nuo 1 iki 3 ha Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	17,43	žm. val. 1 ha kultūros paveldo objekto teritorijos ar vietovės apsaugos zonos
AR-11-14	Apsaugos zonų ribų nustatymas, kai kultūros paveldo objektų teritorijos ar vietovės plotas nuo 3 iki 5 ha Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	13,95	žm. val. 1 ha kultūros paveldo objekto teritorijos ar vietovės apsaugos zonos
AR-11-15	Apsaugos zonų ribų nustatymas, kai kultūros paveldo objektų teritorijos ar vietovės plotas nuo 5 iki 10 ha Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	12,55	žm. val. 1 ha kultūros paveldo objekto teritorijos ar vietovės apsaugos zonos
AR-11-16	Apsaugos zonų ribų nustatymas, kai kultūros paveldo objektų teritorijos ar vietovės plotas nuo 10 iki 20 ha	11,30	žm. val. 1 ha kultūros paveldo objekto teritorijos ar vietovės apsaugos zonos

AR-11-17	Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos Apsaugos zonų ribų nustatymas, kai kultūros paveldo objektų teritorijos ar vietovės plotas nuo 20 iki 30 ha	10,17	žm. val. 1 ha kultūros paveldo objekto teritorijos ar vietovės apsaugos zonos
AR-11-18	Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos Apsaugos zonų ribų nustatymas, kai kultūros paveldo objektų teritorijos ar vietovės plotas nuo 30 iki 50 ha	9,15	žm. val. 1 ha kultūros paveldo objekto teritorijos ar vietovės apsaugos zonos
AR-11-19	Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos Apsaugos zonų ribų nustatymas, kai kultūros paveldo objektų teritorijos ar vietovės plotas nuo 50 iki 100 ha	8,24	žm. val. 1 ha kultūros paveldo objekto teritorijos ar vietovės apsaugos zonos
AR-11-20	Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos Apsaugos zonų ribų nustatymas, kai kultūros paveldo objektų teritorijos ar vietovės plotas nuo 100 iki 250 ha	5,27	žm. val. 1 ha kultūros paveldo objekto teritorijos ar vietovės apsaugos zonos
AR-11-21	Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos Apsaugos zonų ribų nustatymas, kai kultūros paveldo objektų teritorijos ar vietovės plotas nuo 250 iki 500 ha	3,16	žm. val. 1 ha kultūros paveldo objekto teritorijos ar vietovės apsaugos zonos
AR-11-22	Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos Apsaugos zonų ribų nustatymas, kai kultūros paveldo objektų teritorijos ar vietovės plotas daugiau kaip 500 ha	2,21	žm. val. 1 ha kultūros paveldo objekto teritorijos ar vietovės apsaugos zonos
	Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	1,55	žm. val.

3 skyrius. Kultūros paveldo objektų teritorijų ar vietovių ir jų apsaugos zonų ribų planų rengimo etapų ir stadijų apimčių procentinė išraiška nuo bendros Dokumentų rengimo darbų apimties

1. Dokumentų rengimo etapas:	85%
1.1. Esamos būklės analizės stadija	20%
1.2. Konceptijos rengimo stadija	30%

1.3. Sprendinių konkretizavimo stadija	45%
1.4. Sprendinių pasekmių vertinimas	5%
2. Baigiamasis etapas – dokumentų svarstymo, derinimo ir tvirtinimo stadija:	15%
2.1. Dokumentų svarstymo ir derinimo stadija	95%
2.1.1. Juridinės paslaugos	20%
2.1.2. Visuomenės informavimo ir svarstymo išlaidos	40%
2.1.3. Projekto vadovo darbo sąnaudos derinimo procedūrose	35%
2.1.4. Ginčių nagrinėjimas	5%
2.2. Dokumentų tvirtinimo stadija	5%

II dalis. Saugomų objektų ar vietovių žemėvaldų planų rengimo darbų sąnaudų normatyvai

1. Dokumentų rengimo etapų bei šių etapų stadijų darbų sudėtis:

1.1. Dokumentų rengimo etapas:

1.1.1. esamos būklės analizės stadija:

1.1.1.1. surenkami duomenys apie planuojamoje teritorijoje esančius ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotus žemės sklypus;

1.1.1.2. surinktų duomenų analizė;

1.1.2. koncepcijos rengimo stadija:

1.1.2.1. formuojami žemės sklypai, konsoliduojamos istorinės posesijos, nustatomos naudojimo sąlygos – sąlygos tikslinei paskirčiai, apribojimams, servitutams ir pan.;

1.1.2.2. saugomų objektų ir vietovių žemėvaldų planų parengimas;

1.1.2.3. kadastriniai matavimai;

1.1.3. sprendinių konkretizavimo stadija:

1.1.3.1. konkretizuojami sprendiniai;

1.1.3.2. projektas rengiamas ortofotografinio žemėlapiu kartu su GDB (geografinių (mikrolygio) duomenų bazių) pagrindu pagal M 1:500, M 1:1000, M 1:2000, M 1:5000, M 1:10000 pasirinktą mastelį;

1.1.3.3. žemėvaldų planai rengiami atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymą Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

Punkto pakeitimai:

Nr. [IV-593](#), 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06895

1.2. baigiamasis etapas – dokumentų svarstymo, derinimo ir tvirtinimo stadija.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-11-23	Saugomų objektų ir vietovių žemėvaldų planų rengimas, kai plotas iki 1 ha Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	69,12	žm. val. 1 ha
AR-11-24	Saugomų objektų ir vietovių žemėvaldų planų rengimas, kai plotas nuo 1 iki 3 ha Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	29,57	žm. val.

AR-11-25	Saugomų objektų ir vietovių žemėvaldų rengimas, kai plotas nuo 3 iki 5 ha Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	planų		1 ha
AR-11-26	Saugomų objektų ir vietovių žemėvaldų rengimas, kai plotas nuo 5 iki 10 ha Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	planų	20,97	žm. val. 1 ha
AR-11-27	Saugomų objektų ir vietovių žemėvaldų rengimas, kai plotas nuo 10 iki 20 ha Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	planų	16,13	žm. val. 1 ha
AR-11-28	Saugomų objektų ir vietovių žemėvaldų rengimas, kai plotas nuo 20 iki 30 ha Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	planų	11,52	žm. val. 1 ha
AR-11-29	Saugomų objektų ir vietovių žemėvaldų rengimas, kai plotas nuo 30 iki 50 ha Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	planų	10,75	žm. val. 1 ha
AR-11-30	Saugomų objektų ir vietovių žemėvaldų planų rengimas, kai plotas nuo 50 iki 100 ha Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	planų	8,29	žm. val. 1 ha
AR-11-31	Saugomų objektų ir vietovių žemėvaldų planų rengimas, kai plotas nuo 100 iki 250 ha Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	planų	6,45	žm. val. 1 ha
AR-11-32	Saugomų objektų ir vietovių žemėvaldų planų rengimas, kai plotas nuo 250 iki 500 ha Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	planų	5,35	žm. val. 1 ha
AR-11-33	Saugomų objektų ir vietovių žemėvaldų planų rengimas, kai plotas daug kaip 500 ha Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	planų	4,98	žm. val. 1 ha
			4,92	žm. val.

Papildyta priedu:

Nr. [IV-214](#), 2009-05-06, Žin., 2009, Nr. 59-2303 (2009-05-21), i. k. 1092080ISAK00IV-214

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ INDIVIDUALIŲ APSAUGOS REGLAMENTŲ RENGIMO DARBŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI

1 skyrius. Techninė dalis

1. Kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų (toliau – Individualus apsaugos reglamentas) rengimo darbų sąnaudų normatyvai (toliau – IAR normatyvas) yra skirti apskaičiuoti Individualaus apsaugos reglamento tekstinės dalies rengimo darbų sąnaudas, kurių pagrindu nustatoma šių darbų skaičiuojamoji kaina, rengiami viešųjų pirkimų, kitų konkursų (atrankų) dokumentai, sutartys ir atliekami kiti veiksmai, kuriems įgyvendinti yra būtina nustatyti lėšų poreikį.

2. IAR normatyvas sudarytas laikantis nuostatos, kad vienam kultūros paveldo objektui, jo teritorijai ir apsaugos zonai (jeigu ji nustatyta) rengiamas vienas bendras Individualus apsaugos reglamentas. Vadinas, pagal šio normatyvo nuostatas kompleksinio kultūros paveldo objekto atveju Individualus apsaugos reglamentas apima visas kompleksines dalis, o kultūros paveldo objekto valdytojui pareikalavus, Individualus apsaugos reglamentas rengiamas visam kultūros paveldo objektui, jo teritorijai ir apsaugos zonai (jeigu ji nustatyta), neatsižvelgiant į tai, kokią kultūros paveldo objekto dalį (visą, tik vieną kompleksinę dalį ir pan.) jis valdo.

3. IAR normatyvas netaikomas rengiant tipinius apsaugos reglamentus ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentus. IAR normatyvas taip pat neapima šių darbų (jų darbų sąnaudos apskaičiuojamos pagal kitus darbų sąnaudų normatyvus arba pagal susitarimą), susijusių su:

3.1. Individualių apsaugos reglamentų grafinių dalių parengimu ir (ar) jose pateikiamų koordinačių Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94 nustatymu;

3.2. Individualių apsaugos reglamentų tvirtinimu, kopijavimu, įteikimu valdytojams ir jų patalpinimu (registravimu ir pan.) valstybės informaciniuose ištekliuose ar kitose priemonėse;

3.3. informacijos, reikalingos Individualiam apsaugos reglamentui parengti, gavimu iš valstybės informacinių išteklių, archyvų ir kitų šaltinių;

3.4. reikalingų mokslinių tyrimų, studijų ir kito pobūdžio analitinių darbų, kurių tikslas yra pagrįsti Individualiame apsaugos reglamente nustatomus paveldosaugos reikalavimus, atlikimu;

3.5. kitų darbų (pvz., nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos dokumentacijos parengimas ir pan.), kurie nėra tiesiogiai susiję su Individualių apsaugos reglamentų tekstinių dalių parengimu ar tvirtinimu, atlikimu;

3.6. kultūros paveldo objekto apžiūra vietoje.

4. IAR normatyvas yra sudarytas iš trijų skyrių, kuriuose pateikiami sąnaudų normatyvai, skirti apskaičiuoti:

4.1. Individualaus apsaugos reglamento dalies, kurioje nustatomi paveldosaugos reikalavimai kultūros paveldo statiniui (tiek pavieniam, tiek kompleksinei daliai) arba kitiems daiktams, kurie nėra vietos ir turi vertingųjų savybių (toliau - Struktūra), rengimo darbų sąnaudoms (toliau – Struktūrų normatyvas);

4.2. Individualaus apsaugos reglamento dalies, kurioje paveldosaugos reikalavimai nustatomi kultūros paveldo objekto (tiek pavienio, tiek kompleksinio) teritorijai, rengimo darbų sąnaudų normatyvai (toliau – Teritorijų normatyvas);

4.3. Individualaus apsaugos reglamento dalies, kurioje paveldosaugos reikalavimai nustatomi kultūros paveldo objekto (tiek pavienio, tiek kompleksinio) apsaugos zonai, rengimo darbų sąnaudų normatyvai (toliau – Apsaugos zonų normatyvas).

5. IAR normatyve vartojamos sąvokos:

5.1. **Struktūra** – gamtinės kilmės dariniai, kuriems nustatytos vertingosios savybės, kultūros paveldo statiniai, laidojimo vietų antkapiai bei kiti kapavietės įrengimai ir kultūros paveldo objektai, kurie nėra kultūros paveldo vietos.

5.2. **Nevertingas intarpas** – kitas statinys, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akte nurodytas kaip kitas objektas, turimais duomenimis nesusijęs su nustatytais vertybės vertingosiomis savybėmis ir jeigu nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akte nėra nurodyti kiti statiniai, kurie pagal šio normatyvo nuostatas laikomi nevertingais tarpais, nevertingų tarpų skaičius nustatomas pagal turimą naujausią ir stambiausio mastelio kartografinę medžiagą (M 1:≤ 10 000 ir ne senesnę kaip 3 metų) suskaičiuojant atskirai stovinčius pastatus bei statinius, o jeigu to neįmanoma atlikti – skaičiuojant žemės sklypus, kuriems yra nustatyta kita žemės tikslinė naudojimo paskirtis;

5.3. kitos vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

6. Rengiant Individualų apsaugos reglamentą, taikomi šie bendrieji koeficientai:

6.1. jeigu rengiamas Individualus apsaugos reglamentas, kuriuo bus pakeistas jau galiojantis Individualus apsaugos reglamentas, šio priedo normatyvams taikomas mažinantis koeficientas $K = 0,1 - 0,9$ (prieš tai suderinus su užsakovu).

2 skyrius. Struktūrų normatyvas

7. Šiame skyriuje reglamentuojamos Individualaus apsaugos reglamento tekstinės dalies, kurioje nustatomi paveldosaugos reikalavimai Struktūroms, rengimo darbų sąnaudos.

8. Rengiant tik vienos Struktūros Individualų apsaugos reglamentą, sąnaudos nustatomos pagal šio skyriaus normatyvus, taikant $K=1,0$; kai vertybės teritorijoje (komplekse) yra daugiau nei viena Struktūra, Individualaus apsaugos reglamento parengimui taikomi koeficientai:

8.1. esant Struktūrų kiekiui iki 3, taikomas $K=0,8$;

8.2. esant Struktūrų kiekiui nuo 3 iki 10, taikomas $K=0,7$;

8.3. esant Struktūrų kiekiui virš 10, taikomas $K=0,6$.

9. Kiekvieno komplekso Struktūros Individualaus apsaugos reglamento parengimo sąnaudos nustatomos atskirai (koeficientai taikomi kiekvienai Struktūrai).

10. Struktūros skirstomos į keturias sudėtingumo kategorijas.

11. Ne žemesnei kaip antrai sudėtingumo kategorijai priskiriami visi pastatai, statiniai jau esantys nekilnojamųjų kultūros paveldo (objektų) sąrašuose, visi pastatai statyti iki XIX a. pradžios.

12. Ne žemesnei kaip trečiai sudėtingumo kategorijai priskiriami kulto pastatai (bažnyčios, cerkvės, mečetės, sinagogos, vienuolynai ir pan.), visi gynybiniai ir rezidentiniai statiniai, esantys nekilnojamojo kultūros paveldo (objektų) sąrašuose.

13. Struktūra priskiriama atitinkamai sudėtingumo kategorijai, kai turi penkis (arba daugiau) tos kategorijos požymių.

14. **Pirmajai sudėtingumo kategorijai** priskiriami statiniai, pastatyti po 1800 metų:

14.1. kurių planinė, erdvinė struktūra nesudėtinga, konstrukcijos nepasižymi originalumu (tipinės, standartinės ir pan.), paprasti architektūriniai sprendimai;

14.2. kurie nežymiai perdirbti (rekonstruoti);

14.3. be architektūrinio, meninio dekoru;

14.4. kurių techninė ir konstrukcinė būklė patenkinama;

14.5. kurių istorinei raidai nustatyti turimi archyviniai dokumentai (jų panaudojimas nesukelia sunkumų), apie kuriuos literatūriniai šaltiniai pakankami, objektyvūs, yra žinių periodikoje;

14.6. kurie ir jų artimiausioji aplinka tyrinėti archeologiškai, archeologinių tyrimų rezultatai neproblemiškai arba adekvatūs aplinkinių (kaimyninių) objektų tyrimams;

14.7. kurių natūriniai tyrimai prognozuojami be problemiškų rezultatų projektams;

14.8. darbų sąnaudos nustatomos taikant šio skyriaus normatyvams $K = 1,0$.

15. **Antrajai sudėtingumo kategorijai** priskiriami statiniai:

- 15.1. kurių nesudėtinga planinė struktūra, erdvinė struktūra, konstrukcijos nepasižymi originalumu, paprasti architektūriniai sprendimai;
- 15.2. kurie nežymiai perdirbti (rekonstruoti), prarasta nežymi dekorų dalis;
- 15.3. su nesudėtingu architektūriniu, meniniu dekoru;
- 15.4. kurių inžinerinė, techninė ir konstrukcinė būklė nepatenkinama;
- 15.5. kurių istorinei raidai nustatyti archyvinių dokumentų panaudojimas sukelia nežymių sunkumų, dalį dokumentų reikia papildomai iššifruoti;
- 15.6. apie kuriuos literatūriniai šaltiniai pakankami, objektyvūs, yra aptikta žinių periodikoje;
- 15.7. kurie (ir jų artimiausioji aplinka) archeologiškai tyrinėti fragmentiškai, archeologinių tyrimų rezultatai prognozuojami;
- 15.8. kurių natūriniai tyrimai prognozuojami su nežymiais rezultatais ir įtaka projektams;
- 15.9. darbų sąnaudos nustatomos taikant šio skyriaus normatyvams $K = 1,1$.
- 16. Trečiajai sudėtingumo kategorijai priskiriami statiniai:**
- 16.1. kurių sudėtinga planinė struktūra, erdvinė struktūra, originalios konstrukcijos, sudėtingi architektūriniai sprendimai;
- 16.2. kurie nežymiai perdirbti (rekonstruoti), prarasta didelė dekorų dalis;
- 16.3. su sudėtingu architektūriniu, meniniu dekoru;
- 16.4. kurių inžinerinė, techninė ir konstrukcinė būklė bloga;
- 16.5. kurių istorinei raidai nustatyti archyvinių dokumentų panaudojimas apsunkintas, žymių dokumentų dalis reikalauja papildomo iššifravimo;
- 16.6. apie kuriuos stokojama literatūrinių šaltinių ir reikalingas jų kritiškas įvertinimas, nėra žinių periodikoje;
- 16.7. kurie archeologiškai netyrinėti, tačiau archeologinių žinių turima iš inžinerinių geologinių ir pan. tyrimų, archeologinių tyrimų rezultatai prognozuojami problemiški, bet adekvatūs aplinkinių (kaimyninių) objektų tyrimams;
- 16.8. kurių natūriniai tyrimai prognozuojami su žymiais (reikšmingais) ir sudėtingais duomenimis projektams;
- 16.9. darbų sąnaudos nustatomos taikant šio skyriaus normatyvams $K = 1,2$.
- 17. Ketvirtajai sudėtingumo kategorijai priskiriami statiniai:**
- 17.1. kurių labai sudėtinga planinė struktūra, erdvinė struktūra, originalios arba specifinės konstrukcijos, sudėtingi architektūriniai sprendimai;
- 17.2. kurie labai perdirbti (rekonstruoti), likę tik dekorų pėdsakai;
- 17.3. su labai sudėtingu architektūriniu, meniniu dekoru;
- 17.4. kurių inžinerinė, techninė, konstrukcinė būklė labai bloga (avarinė);
- 17.5. kurių istorinei raidai nustatyti archyvinių dokumentų panaudojimas labai apsunkintas (didžioji dokumentų dalis ne Lietuvoje), žymių dokumentų dalį reikia iššifruoti ir pan.;
- 17.6. apie kuriuos literatūrinių šaltinių nėra arba yra nepatikima (neobjektyvi) informacija ir reikalingas šaltinių kritiškas įvertinimas, nėra žinių periodikoje;
- 17.7. kurie archeologiškai netyrinėti, archeologinių žinių neturima, archeologinių tyrimų rezultatai prognozuojami problemiški, neadekvatūs aplinkinių (kaimyninių) objektų tyrimams;
- 17.8. kurių natūriniai tyrimai prognozuojami su žymiais (reikšmingais) ir labai sudėtingais ir problemiškais rezultatais konservavimo, restauravimo projektams;
- 17.9. darbų sąnaudos nustatomos taikant šio skyriaus normatyvams $K = 1,3$.

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimų vienetas
1	2	3	4

AR-12-1	Struktūrų individualių apsaugos reikalavimų nustatymo darbai, kai objekto statybinis tūris iki 250 m ³ Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	objektas 27,14 žm. val.
AR-12-2	Struktūrų individualių apsaugos reikalavimų nustatymo darbai, kai objekto statybinis tūris iki 500 m ³ Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	objektas 54,27 žm. val.
AR-12-3	Struktūrų individualių apsaugos reikalavimų nustatymo darbai, kai objekto statybinis tūris iki 1 000 m ³ Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	objektas 108,55 žm. val.
AR-12-4	Struktūrų individualių apsaugos reikalavimų nustatymo darbai, kai objekto statybinis tūris iki 2 000 m ³ Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	objektas 117,17 žm. val.
AR-12-5	Struktūrų individualių apsaugos reikalavimų nustatymo darbai, kai objekto statybinis tūris iki 3 000 m ³ Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	objektas 125,80 žm. val.
AR-12-6	Struktūrų individualių apsaugos reikalavimų nustatymo darbai, kai objekto statybinis tūris iki 4 000 m ³ Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	objektas 134,43 žm. val.
AR-12-7	Struktūrų individualių apsaugos reikalavimų nustatymo darbai, kai objekto statybinis tūris iki 5 000 m ³ Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	objektas 143,06 žm. val.
AR-12-8	Struktūrų individualių apsaugos reikalavimų nustatymo darbai, kai objekto statybinis tūris iki 6 000 m ³ Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	objektas 149,75 žm. val.
AR-12-9	Struktūrų individualių apsaugos reikalavimų nustatymo darbai, kai objekto statybinis tūris iki 7 000 m ³ Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	objektas 156,45 žm. val.

AR-12-10	Struktūrų individualių apsaugos reikalavimų nustatymo darbai, kai objekto statybinis tūris iki 8 000 m ³ Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	objektas 163,15 žm. val.
AR-12-11	Struktūrų individualių apsaugos reikalavimų nustatymo darbai, kai objekto statybinis tūris iki 9 000 m ³ Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	objektas 169,85 žm. val.
AR-12-12	Struktūrų individualių apsaugos reikalavimų nustatymo darbai, kai objekto statybinis tūris iki 10 000 m ³ Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	objektas 176,55 žm. val.
AR-12-13	Struktūrų individualių apsaugos reikalavimų nustatymo darbai, kai objekto statybinis tūris iki 11 000 m ³ Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	objektas 179,05 žm. val.
AR-12-14	Struktūrų individualių apsaugos reikalavimų nustatymo darbai, kai objekto statybinis tūris iki 12 000 m ³ Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	objektas 181,56 žm. val.
AR-12-15	Struktūrų individualių apsaugos reikalavimų nustatymo darbai, kai objekto statybinis tūris iki 13 000 m ³ Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	objektas 184,07 žm. val.
AR-12-16	Struktūrų individualių apsaugos reikalavimų nustatymo darbai, kai objekto statybinis tūris iki 14 000 m ³ Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	objektas 186,58 žm. val.
AR-12-17	Struktūrų individualių apsaugos reikalavimų nustatymo darbai, kai objekto statybinis tūris iki 15 000 m ³ Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	objektas 189,08 žm. val.
AR-12-18	Struktūrų individualių apsaugos reikalavimų nustatymo darbai, kai objekto statybinis tūris iki 16 000 m ³	objektas

	Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	191,59 žm. val.
AR-12-19	Struktūrų individualių apsaugos reikalavimų nustatymo darbai, kai objekto statybinis tūris iki 17 000 m ³ Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	objektas 194,10 žm. val.
AR-12-20	Struktūrų individualių apsaugos reikalavimų nustatymo darbai, kai objekto statybinis tūris iki 18 000 m ³ Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	objektas 196,61 žm. val.
AR-12-21	Struktūrų individualių apsaugos reikalavimų nustatymo darbai, kai objekto statybinis tūris iki 19 000 m ³ Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	objektas 199,11 žm. val.
AR-12-22	Struktūrų individualių apsaugos reikalavimų nustatymo darbai, kai objekto statybinis tūris iki 20 000 m ³ Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	objektas 201,62 žm. val.
AR-12-23	Už kiekvienus tolesnius 5 000 m ³ prie normatyvo AR-12-22 pridedama Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	objektas 24,57 žm. val.

3 skyrius. Teritorijų normatyvas

18. Šiame skyriuje reglamentuojamos Individualaus apsaugos reglamento tekstinės dalies, kurioje nustatomi paveldosaugos reikalavimai kultūros paveldo objekto (tiek pavienio, tiek komplekso) teritorijai, rengimo darbų sąnaudos.

19. Rengiant objektų teritorijos Individualius apsaugos reglamentus šio skyriaus normatyvams taikomi koeficientai, kurie nustatomi pagal objektų teritorijų sudėtingumą:

19.1. objekto teritorijoje esamų vertingųjų savybių k1:	
19.1.1. kai objekto teritorijoje yra iki 2 vertingųjų savybių	1,0
19.1.2. kai objekto teritorijoje yra nuo 3 iki 10 vertingųjų savybių	1,2
19.1.3. kai objekto teritorijoje yra daugiau kaip 10 vertingųjų savybių	1,3
19.2. objekto teritorijoje esamų sklypų k2:	
19.2.1. kai objekto teritorijoje yra daugiau nei 1 sklypas	1,1
19.2.2. kai objekto teritorijoje yra virš 5 sklypų	1,2
19.2.3. kai objekto teritorijoje yra virš 10 sklypų	1,3
19.2.4. kai objekto teritorijoje yra virš 20 sklypų	1,4
19.3. objekto teritorijoje esamų nevertingų intarpų k3:	
19.3.1. kai objekto teritorijoje nėra nevertingų intarpų	1,0

19.3.2. kai objekto teritorijoje yra iki 10 nevertingų intarpų	1,2
19.3.3. kai objekto teritorijoje yra daugiau kaip 10 nevertinų intarpų	1,4

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-12-24	Objektų teritorijos individualių apsaugos reikalavimų nustatymas, kai teritorijos plotas iki 0,5 ha Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	21,24	objektas žm. val.
AR-12-25	Objektų teritorijos individualių apsaugos reikalavimų nustatymas, kai teritorijos plotas nuo 0,5 iki 1 ha Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	42,48	objektas žm. val.
AR-12-26	Objektų teritorijos individualių apsaugos reikalavimų nustatymas, kai teritorijos plotas nuo 1 iki 2 ha Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	56,64	objektas žm. val.
AR-12-27	Objektų teritorijos individualių apsaugos reikalavimų nustatymas, kai teritorijos plotas nuo 2 iki 5 ha Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	60,89	objektas žm. val.
AR-12-28	Objektų teritorijos individualių apsaugos reikalavimų nustatymas, kai teritorijos plotas nuo 5 iki 10 ha Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	67,98	objektas žm. val.
AR-12-29	Objektų teritorijos individualių apsaugos reikalavimų nustatymas, kai teritorijos plotas nuo 10 iki 25 ha Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	89,22	objektas žm. val.
AR-12-30	Objektų teritorijos individualių apsaugos reikalavimų nustatymas, kai teritorijos plotas nuo 25 iki 50 ha Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	124,62	objektas žm. val.
AR-12-31	Objektų teritorijos individualių apsaugos reikalavimų nustatymas, kai teritorijos plotas daugiau kaip 50 ha Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	136,79	objektas žm. val.

4 skyrius. Apsaugos zonų normatyvas

20. Šiame skyriuje reglamentuojamos Individualaus apsaugos reglamento tekstinės dalies, kurioje nustatomi paveldosaugos reikalavimai objekto (tiek pavienio, tiek komplekso) apsaugos zonių, rengimo darbų sąnaudos.

21. Jeigu objekto apsaugos zonoje yra nustatomi du skirtingi apsaugos zonos pozoniai (apsaugos nuo fizinio poveikio ir vizualinės apsaugos pozoniai) skyriaus normatyvams taikomas koeficientas $K=1,5$.

22. Rengiant objektų apsaugos zonų Individualius apsaugos reglamentus šio skyriaus sąnaudų normatyvams taikomi koeficientai kurie nustatomi pagal apsaugos zonų teritorijų sudėtingumą:

22.1. Teritorijos urbanizacijos koeficientas k_1 :

22.1.1. kai objektas yra miestelio arba kaimo teritorijoje 1,1

22.1.2. kai objektas yra miesto teritorijoje 1,3

22.2. žemės sklypų skaičių – k_2 :

22.2.1. esant sklypų skaičiui nuo 1 iki 10 1,0

22.2.2. esant sklypų skaičiui nuo 10 iki 20 1,1

22.2.3. esant sklypų skaičiui nuo 20 iki 30 1,2

22.2.4. esant sklypų skaičiui nuo 30 iki 50 1,35

22.2.5. esant sklypų skaičiui daugiau kaip 50 1,5

22.3. teritorijos sudėtingumo požymius (raiškus reljefas, vandens telkiniai, yra sudėtinga inžinerinės infrastruktūros sandara, želdiniai, želdynai ir t.t.) – k_3 :

22.3.1. esant 2 požymiams 1,1

22.3.2. esant 3 požymiams 1,15

22.3.3. esant daugiau kaip 3 požymiams 1,2

Sąnaudų normatyvai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
AR-12-32	Objektų apsaugos zonų individualių apsaugos reikalavimų nustatymas, kai apsaugos zonos plotas iki 0,5 ha Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	15,17	objektas žm. val.
AR-12-33	Objektų apsaugos zonų individualių apsaugos reikalavimų nustatymas, kai apsaugos zonos plotas nuo 0,5 iki 1 ha Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	30,35	objektas žm. val.
AR-12-34	Objektų apsaugos zonų individualių apsaugos reikalavimų nustatymas, kai apsaugos zonos plotas nuo 1 iki 2 ha Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	40,46	objektas žm. val.
AR-12-35	Objektų apsaugos zonų individualių apsaugos reikalavimų		objektas

	nustatymas, kai apsaugos zonos plotas nuo 2 iki 5 ha Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	43,50	žm. val.
AR-12-36	Objektų apsaugos zonų individualių apsaugos reikalavimų nustatymas, kai apsaugos zonos plotas nuo 5 iki 10 ha Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	48,55	žm. val.
AR-12-37	Objektų apsaugos zonų individualių apsaugos reikalavimų nustatymas, kai apsaugos zonos plotas nuo 10 iki 25 ha Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	63,73	žm. val.
AR-12-38	Objektų apsaugos zonų individualių apsaugos reikalavimų nustatymas, kai apsaugos zonos plotas nuo 25 iki 50 ha Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	89,01	žm. val.
AR-12-39	Objektų apsaugos zonų individualių apsaugos reikalavimų nustatymas, kai apsaugos zonos plotas daugiau kaip 50 ha Vidutinė kategorija 5.0 Darbo sąnaudos	97,71	žm. val.

Papildyta priedu:

Nr. [IV-593](#), 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06895

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. [IV-214](#), 2009-05-06, Žin., 2009, Nr. 59-2303 (2009-05-21), i. k. 1092080ISAK00IV-214

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. IV-528 "Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.01:2007 "Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai" patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. [IV-354](#), 2010-06-17, Žin., 2010, Nr. 74-3756 (2010-06-26), i. k. 1102080ISAK00IV-354

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. IV-528 "Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.01:2007 "Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai" patvirtinimo

3.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. [IV-10](#), 2014-01-07, paskelbta TAR 2014-02-28, i. k. 2014-02315

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. IV-528 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“ patvirtinimo“ pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. [IV-593](#), 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06895

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. IV-528 "Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.01:2007 "Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai" pakeitimo