Suvestinė redakcija nuo 2011-07-29

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 118-5094, i. k. 109203NISAK0001-172

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL ŠILUMOS GAMYBOS STATINIŲ IR ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, STATINIŲ (ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ) STATYBOS RŪŠIŲ IR ŠILUMOS GAMYBOS IR ŠILUMOS PERDAVIMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO DARBŲ RŪŠIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

2009 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-172
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2004, Nr. 73-2545) 8 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ (Žin., 2004, Nr. 156-5701; 2009, Nr. 112-4775) 11^1.2.2 punktu,

t v i r t i n u Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašą (pridedama).

ENERGETIKOS MINISTRAS ARVYDAS SEKMOKAS

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
2009-09-09 raštu Nr. (13-4)-D8-7803

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172

ŠILUMOS GAMYBOS STATINIŲ IR ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, STATINIŲ (ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ) STATYBOS RŪŠIŲ IR ŠILUMOS GAMYBOS IR ŠILUMOS PERDAVIMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO DARBŲ RŪŠIŲ APRAŠAS

I. STATINIŲ STATYBOS RŪŠYS

I. ŠILUMOS GAMYBOS STATINIŲ STATYBOS RŪŠYS

1. Šilumos gamybos statinių naujai statybai priskiriami statinio statybos darbai, nustatyti Statybos techniniame reglamente STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (toliau – Reglamentas), patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 (Žin., 2002, Nr. 119-5372).

2. Šilumos gamybos statinių rekonstravimo darbams priskiriama:

2.1. katilinių, siurblinių ploto ar tūrio pakeitimas;

Punkto pakeitimai:
Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

2.2. kuro rezervuaro (-ų) tūrio pakeitimas;

Punkto pakeitimai:
Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

2.3. naujo dūmtraukio statyba ar jo esamo dūmtraukio padidinimas;

Punkto pakeitimai:
Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

2.4. dūmtraukio pado platinimas arba stiprinimas, susijęs su dūmtraukio aukščio didinimu ar dūmtakių rekonstravimu;

Punkto pakeitimai:
Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

2.5. mūrinių dūmtakių pakeitimas plieniniais ir atvirkščiai;

2.6. darbai pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 17 d. įsakymą Nr. 4-74/D1-117 „Dėl elektros tinklų statybos rūšių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 44-1470) priskirti rekonstravimo darbams;

2.7. darbai pagal Skirstomųjų ir pastatų dujų sistemų eksploatavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 4-43 (Žin., 2004, Nr. 33-1067) priskirti rekonstravimo darbams;

2.8. statybos darbai, nustatyti Reglamento VI skyriuje;

2.9. *Neteko galios nuo 2011-07-29*

Punkto naikinimas:
Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin. 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

2.10. valymo įrenginių įrengimas dūmtakyje.

3. Šilumos gamybos statinių kapitalinio remonto darbams priskiriama:

3.1. dūmtraukio pamatų pagrindo stiprinimas dėl nevienodo ar neleistino nusėdimo;

Punkto pakeitimai:
Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

3.2. dūmtraukio kamieno stiprinimas, apkabų įrengimas, dangos (apdailos) pakeitimas kito tipo danga (apdaila), lipynių elementų pakeitimas naujais, signalinių šviesos aikštelių pakeitimas;

3.3. įmonei priklausančio jos teritorijoje geležinkelio kelio dalies perklojimas daugiau kaip 100 m ruože arba pabėgių keitimas kito tipo pabėgiais tokio pat ilgio ruože;

3.4. įmonei priklausančių jos teritorijoje esamų privažiuojamųjų geležinkelio kelių sutrumpinimas ar pailginimas daugiau kaip 50 m;

3.5. darbai pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 17 d. įsakymą Nr. 4-74/D1-117 „Dėl elektros tinklų statybos rūšių sąrašo patvirtinimo“ priskirti kapitalinio remonto darbams;

3.6. darbai pagal Skirstomųjų ir pastatų dujų sistemų eksploatavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 4-43, priskirti kapitalinio remonto darbams;

3.7. statybos darbai, nustatyti Reglamento VII skyriuje;

3.8. *Neteko galios nuo 2011-07-29*

Punkto naikinimas:

Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin. 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

4. Šilumos gamybos statinių paprastojo remonto darbams priskiriama:

4.1. katilo dūmų kanalų pakeitimas naujais;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

4.2. metalinio dūmtraukio atraminių konstrukcijų pakeitimas;

4.3. technologinių įrenginių pamatų, aikštelių remontas ar pakeitimas;

4.4. įmonei priklausančio jos teritorijoje geležinkelio kelio ruožo, ne ilgesnio kaip 100 m, perklojimas, jo sudedamųjų dalių pakeitimas arba pabėgių keitimas kito tipo pabėgiais, kai suminis suremontuotų kelio ruožų ilgis ne didesnis kaip 100 m;

4.5. įmonei priklausančių jos teritorijoje esamų privažiuojamųjų geležinkelio kelių sutrumpinimas ar pailginimas ne daugiau kaip 50 m;

4.6. darbai pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 17 d. įsakymą Nr. 4-74/D1-117 „Dėl elektros tinklų statybos rūšių sąrašo patvirtinimo“ priskirti paprastojo remonto darbams;

4.7. darbai pagal Skirstomųjų ir pastatų dujų sistemų eksploatavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 4-43, priskirti paprastojo remonto darbams;

4.8. *Neteko galios nuo 2011-07-29*

Punkto naikinimas:

Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin. 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

4.9. kiti nepriskirti naujai statybai, rekonstravimui ir kapitaliniam remontui darbai.

5. Šilumos gamybos statinio nugriovimui priskiriamas šilumos gamybos statinio ar jo dalies konstrukcijų bei elementų išmontavimas, paverčiant juos atliekomis arba panaudojant kitų objektų, jų dalių konstrukcijoms ar elementams statyti, rekonstruoti ar remontuoti.

II. ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ STATYBOS RŪŠYS

6. Šilumos perdavimo tinklų naujai statybai priskiriama:

6.1. naujų šilumos perdavimo tinklų klojimas naujose trasose, neatsižvelgiant į jų paskirties sąsajas su esamais tinklais;

6.2. grupinių šilumos punktų statyba;

7. Šilumos perdavimo tinklų rekonstravimo darbams priskiriama:

7.1. atskirų vamzdynų ruožų keitimas (nekeičiant trasos ašies) į kito skersmens ar paklojimo tipo vamzdynus, kai keičiamo ruožo ilgis didesnis kaip 100 m arba viršija atstumą tarp dviejų gretimų apžiūros kamerų;

7.2. atskirų vamzdynų ruožų keitimas, keičiant vamzdyno trasos ašį (įrengiant apylanką), kai įrengiamo ruožo ilgis didesnis kaip 100 m;

7.3. atskirų šilumos perdavimo tinklų ruožų panaikinimas, kai naikinamo ruožo ilgis didesnis kaip 100 m;

7.4. šilumos perdavimo tinklų įvadų į pastatus keitimas, pakeičiant jų trasą arba keičiant jų skersmenį ar paklojimo būdą;

7.5. papildomų šilumos (apžiūros) kamerų (šulinėlių – bekanaliuose vamzdynuose) įrengimas ir jose (juose) atjungiamosios armatūros sumontavimas;

7.6. esamų šilumos (apžiūros) kamerų didinimas ar mažinimas, jų ploto arba tūrio keitimas;

Punkto pakeitimai:
Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

7.7. šilumos perdavimo tinklo naujo drenažo įrengimas ne trumpesniame kaip 100 m ruože.

7.8. *Neteko galios nuo 2011-07-29*

Punkto naikinimas:
Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin. 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

8. Šilumos perdavimo tinklų kapitalinio remonto darbams priskiriama:

8.1. atskirų vamzdynų ruožų keitimas (nekeičiant trasos) į to paties skersmens ar paklojimo tipo, kai keičiamo ruožo ilgis didesnis kaip 100 m arba viršija atstumą tarp dviejų gretimų apžiūros kamerų;

8.2. atskirų vamzdynų ruožų keitimas, nekeičiant vamzdyno trasos, į kito skersmens ar paklojimo tipo vamzdynus, kai keičiamo ruožo ilgis yra nuo 50 m iki 100 m;

8.3. atskirų vamzdynų ruožų keitimas, keičiant vamzdyno trasą (įrengiant apylanką), kai įrengiamo ruožo ilgis yra nuo 50 m iki 100 m;

8.4. šilumos perdavimo tinklo pratęsimas ar naujos atšakos įrengimas, kai naujos trasos ilgis ne didesnis kaip 100 m;

8.5. šilumos perdavimo tinklų įvadų į pastatus keitimas, nekeičiant jų trasos, skersmens, paklojimo būdo;

8.6. šilumos kamerų sienų ar perdangų keitimas ar sustiprinimas;

8.7. šilumos perdavimo tinklo drenažo perklojimas ne mažiau kaip 100 m ruože;

8.8. magistralinio šilumos perdavimo vamzdyno, pakloto nepereinamuose kanaluose, šiluminės izoliacijos pakeitimas ne trumpesniame kaip 100 m ruože;

8.9. kanalų hidroizoliavimas ne trumpesniame kaip 100 m ruože.

8.10. *Neteko galios nuo 2011-07-29*

Punkto naikinimas:
Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin. 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

9. Šilumos perdavimo tinklų paprastojo remonto darbams priskiriama:

9.1. atskirų vamzdynų ruožų keitimas, kai keičiamo ruožo ilgis ne didesnis kaip 50 m;

9.2. įrangos (armatūra ir kt.) taisymas, keitimas to paties arba kito tipo ar dydžio įranga, nekeičiant šilumos tinklo (jo dalies, kurioje keičiama įranga) pralaidumo;

9.3. vamzdyno šiluminės izoliacijos keitimas ne daugiau kaip 100 m ruože;

9.4. šiluminės izoliacijos ir jos dangos taisymas atskirose vietose;

9.5. kanalų hidroizoliavimas ne ilgesniame kaip 100 m ruože;

9.6. kiaurymių ar siūlių užtaisymas kanalo konstrukcijose, lovių keitimas;

9.7. liukų, kamerų ir šulinių lipynių keitimas;

9.8. kamerų hidroizoliavimas;

9.9. trasų skiriamųjų, įspėjamųjų, informacinių bei kelio ženklų susikirtimuose su automobilių keliais bei geležinkeliais taisymas ar atkūrimas;

9.10. šilumos perdavimo tinklo drenažo perklojimas ne daugiau kaip 100 m ruože;

9.11. šilumos perdavimo tinklų priklausinių (izoliuojančių jungčių, kompensatorių, nejudamų ir judamų atramų, aikštelių ir kt.) keitimas ir taisymas;

9.12. šilumos perdavimo vamzdynų, jų šiluminės izoliacijos, drėgmės signalizacijos bei armatūros įvairių pažeidimų taisymas;

9.13. antžeminių perėjų taisymas, perdažymas;

9.14. vamzdynų perėjų per geležinkelių, automobilių ir pėsčiųjų kelius remontas, jų dėklų pakeitimas;

9.15. šilumos perdavimo tinklų avarijų likvidavimo darbai;

9.16. atvirai pravestų vamzdynų atramų taisymas, metalinių konstrukcijų dažymas.

9.17. *Neteko galios nuo 2011-07-29*

Punkto naikinimas:
Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin. 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

10. Šilumos perdavimo tinklų nugriovimui priskiriamas visų šilumos tinklų ar jų dalies konstrukcijų bei elementų nugriovimas (išmontavimas), paverčiant juos atliekomis arba panaudojant kitiems šilumos perdavimo tinklams statyti, rekonstruoti ar remontuoti.

III. STATINIŲ (ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS) STATYBOS RŪŠYS

11. Statiniuose esantys šilumos punktai, kai iš jų tiekiama šiluma naudojama patalpų šildymui, vėdinimui ar oro kondicionavimui ir buitiniam karštam vandeniui ruošti, kartu su šildymo ir karšto vandens sistemomis laikomi statinio dalimi.

12. *Neteko galios nuo 2011-07-29*

Punkto naikinimas:
Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin. 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

13. *Neteko galios nuo 2011-07-29*

Punkto naikinimas:
Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin. 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

14. *Neteko galios nuo 2011-07-29*

Punkto naikinimas:
Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin. 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

15. *Neteko galios nuo 2011-07-29*

Punkto naikinimas:
Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin. 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

16. *Neteko galios nuo 2011-07-29*

Punkto naikinimas:
Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin. 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

17. *Neteko galios nuo 2011-07-29*

Punkto naikinimas:
Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin. 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

18. Statinio paprastajam remontui priskiriami šie šilumos punktuose atliekami darbai:

18.1. šilumos punktų įrenginių pakeitimas kito tipo įrenginiais;

18.2. šilumos punktuose esančios pastato aprūpinimo šiluma ar karštu vandeniu technologinės schemos pakeitimas kita;

18.3. šilumos apskaitos prietaisų įrengimas ar pakeitimas kito tipo prietaisais;

18.4. šilumos punktų šiluminės galios pakeitimas arba esamo bendro keliems pastatams

šilumos punkto pakeitimas keliais kiekvienam pastatui atskirais šilumos punktais;

18.5. šilumos punkto vamzdynų pakeitimas kito skersmens vamzdynais;

18.6. šilumos punkto įrenginių pakeitimas;

18.7. šilumos punkto vamzdynų dalinis ar visiškas pakeitimas to paties skersmens vamzdynais;

18.8. šiluminės izoliacijos, esančios šilumos punkte, dalinis ar visiškas pakeitimas;

18.9. statybos darbai, išvardinti Reglamento 14 punkte;

18.10. kiti nepriskirti naujai statybai, rekonstravimui ir kapitaliniam remontui darbai.

19. Šio aprašo 18.1–18.5 punktuose nurodytiems darbams atlikti būtinas šilumos punkto paprastojo remonto aprašas. Atliktų darbų atitikimą paprastojo remonto aprašui turi patvirtinti pastato valdytojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

20. Statinio paprastajam remontui priskiriami šie šildymo sistemose atliekami darbai:

20.1. šildymo sistemos vamzdynų keitimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

20.2. šildymo sistemos šildymo prietaisų keitimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

20.3. šildymo prietaisų vietos keitimas toje pačioje patalpoje, nekeičiant šildymo prietaisų galios ir pajungimo schemos;

20.4. uždaromosios, reguliuojamosios ir drenavimo armatūros pakeitimas šildymo sistemoje tokio pat tipo armatūra arba pagal parengtą techninį projektą kito tipo armatūra;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

20.5. vamzdynų šiluminės izoliacijos dalinis ar visiškas pakeitimas;

20.6. kiti nepriskirti naujai statybai, rekonstravimui ir kapitaliniam remontui darbai.

20.7. šio aprašo 20.2, 20.3, 20.8 ir 20.9 punktuose nurodytais atvejais ypatinguose statiniuose ir daugiabučiuose gyvenamuose namuose būtinas pastato paprastojo remonto aprašas, pertvarkant šildymo sistemą. Atliktų darbų atitikimą paprastojo remonto aprašui turi patvirtinti pastato valdytojas.;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

20.8. šildymo sistemos pertvarkymas dėl buto (butų), patalpos (patalpų) šildymo būdo keitimo, šildymo prietaisų galios, pajungimo vietos toje pačioje patalpoje bei prijungimo schemos keitimas;

Papildyta punktu:

Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

20.9. esamų statinio šildymo sistemų keitimas kito tipo šildymo sistemomis pagal vamzdynų schemą, šilumos perdavimo būdą, šilumnešį ir kt.;

Papildyta punktu:

Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

20.10. šildymo sistemos stovuose balansinių ventilių įrengimas.

Papildyta punktu:

Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

21. Statinio paprastajam remontui priskiriami šie karšto vandens sistemose atliekami

darbai:

21.1. karšto vandens sistemos vamzdynų pakeitimas;

Punkto pakeitimai:
Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

21.2. uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros pakeitimas karšto vandens sistemoje;

Punkto pakeitimai:
Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

21.3. rankšluosčių džiovintuvų pakeitimas;

Punkto pakeitimai:
Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

21.4. vamzdynų šiluminės izoliacijos dalinis ar visiškas pakeitimas;

21.5. *Neteko galios nuo 2011-07-29*

Punkto naikinimas:
Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin. 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

21.6. karšto vandens sistemos pertvarkymas dėl buto (butų), patalpos (patalpų) karšto vandens ruošimo ir tiekimo būdo keitimo;

Papildyta punktu:
Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

21.7. karšto vandens sistemos cirkuliaciniuose stovuose temperatūros reguliavimo vožtuvų įrengimas.

Papildyta punktu:
Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

II. ŠILUMOS GAMYBOS IR PERDAVIMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO DARBŲ RŪŠYS

22. Šilumos gamybos įrenginių montavimo darbams priskiriama:

22.1. šilumos gamybos technologinių įrenginių ir sistemų įrengimo darbai statiniuose, pastatytuose atliekant šio aprašo 1 punkte nustatytus statybos darbus.

23. Šilumos gamybos įrenginių rekonstravimo darbams priskiriama:

23.1. daugiau kaip 5 MW galios katilo keitimas nauju ar jo demontavimas, arba jo galios keitimas;

Punkto pakeitimai:
Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

23.2. garo katilo pertvarkymas į vandens šildymo katilą ir atvirkščiai;

23.3. šilumos gamybos technologinių įrenginių ir vamzdynų pertvarkymas, visiškai keičiant technologinę schemą ar šiluminę galią;

Punkto pakeitimai:
Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

23.4. šiluminių procesų technologinio valdymo ir automatizavimo schemos pertvarkymas;

23.5. kuro rūšies keitimas;

23.6. darbams, nustatytiems šio aprašo 23.1–23.4 punktuose statybą leidžiantis dokumentas nereikalingas, tačiau būtinas šilumos gamybos įrenginių įrengimo techninis projektas.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

24. Šilumos gamybos įrenginių kapitalinio remonto darbams priskiriama:

24.1. katilo iki 5 MW galios pakeitimas nauju, nekeičiant jo tipo, ar demontavimas;

24.2. katilo konvektyvinių vamzdžių pakeitimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

24.3. katilo būgno pakeitimas;

24.4. katilo įrangos pakeitimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

24.5. katilo mūro pakeitimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

24.6. katilo izoliacijos pakeitimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

24.7. šilumos gamybos technologinėje grandinėje atskirų įrenginių pakeitimas naujais ir vamzdynų pertvarkymas, iš dalies keičiant technologinę schemą ar šiluminę galią;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

24.8. siurblinės technologinės schemos pakeitimas, nekeičiant jos ploto ar tūrio;

24.9. rezervuarų izoliacijos pakeitimas kito tipo izoliacine medžiaga.

24.10. šio aprašo 24.1–24.8 punktuose nustatytiems statybą leidžiantis dokumentas nereikalingas. Jiems atlikti įmonės administracijos sprendimu gali būti rengiami šilumos gamybos įrenginių įrengimo techniniai projektai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

25. Šilumos gamybos įrenginių paprastojo remonto darbams priskiriama:

25.1. katilo konvektyvinių vamzdžių pakeitimas naujais;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

25.2. katilų ar katilinių įrenginių remontas, juos iš dalies ar visiškai išardant ir pakeičiant susidėvėjusias jų sudėtines dalis;

25.3. įrangos remontas;

25.4. katilinių technologinių įrenginių keitimas naujais, vamzdynų pertvarkymas, nekeičiant technologinės schemos ir šiluminės galios;

25.5. katilo mūro pakeitimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

25.6. katilo izoliacijos pakeitimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

25.7. įrenginių ir technologinių vamzdynų apžiūrų metu nustatytų trūkumų šalinimas;

25.8. matavimo priemonių keitimas ar remontas;

25.9. slėginių indų vidaus apžiūra, tyrimas ir bandymas;

25.10. talpų ir jų įrenginių remontas, antikorozinės dangos atnaujinimas;

25.11. teršalų pavyzdžių paėmimo vietų įrengimas rekonstruojamuose dūmtakiuose ar

dūmtraukiuose.

25.12. *Neteko galios nuo 2011-07-29*

Punkto naikinimas:

Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin. 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

26. Pramoninių šilumos punktų įrenginių montavimo darbams priskiriama:

26.1. šilumos perdavimo technologinių įrenginių ir inžinerinių tinklų įrengimo darbai šilumos punktų statiniuose, pastatytuose atliekant šio aprašo 1 punkte nustatytus statybos darbus.

27. Pramoninių šilumos punktų įrenginių rekonstravimo darbams priskiriama:

27.1. įrenginių keitimas kito tipo įrenginiais;

27.2. esančios technologinės schemos keitimas kita;

27.3. technologinio valdymo ir automatizavimo schemos pertvarkymas;

27.4. šilumos punktų šiluminės galios keitimas;

28. Pramoninių šilumos punktų, įrengtų kaip atskiras statinys ar kaip statinio dalis, kai pagrindinė jų funkcija yra perkaitinto vandens ar garo pavidalu tiekiama šiluma tenkinti technologines reikmes, įrenginiai laikomi technologiniais įrenginiais ir jų rekonstrukcijai ar kapitaliniam remontui statybą leidžiantis dokumentas nereikalingas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

29. Pramoninių šilumos punktų įrenginių rekonstravimo darbams, nustatytiems šio aprašo 27.1–27.4 punktuose reikalingas įrenginių įrengimo techninis projektas.

30. Pramoninių šilumos punktų kapitalinio remonto darbams priskiriama:

30.1. vieno ar daugiau šilumokaičio pakeitimas;

30.2. įrenginių, išskyrus šilumokaičius, pakeitimas to paties ar kito našumo įrenginiais pagal jų turto vertę;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

30.3. vamzdynų pakeitimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

30.4. šiluminės izoliacijos pakeitimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

30.5. šio aprašo 30.1–30.3 punktuose nustatytiems darbams atlikti įmonės administracijos sprendimu gali būti rengiami įrenginių kapitalinio remonto projektai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

31. Pramoninių šilumos punktų paprastojo remonto darbams priskiriama:

31.1. šilumos punkto įrenginių, išskyrus šilumokaičius, pakeitimas to paties ar kito našumo įrenginiais pagal jų turto vertę ir nekeičiant šilumos punkto galios;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

31.2. vamzdynų keitimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186

31.3. šiluminės izoliacijos pakeitimas;

Punkto pakeitimai:

31.4. kiti nepriskirti įrenginių montavimui, rekonstravimui ir kapitaliniam remontui šilumos įrenginių remonto darbai.

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas
Nr. 1-186, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 97-4573 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-186
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1-172 "Dėl Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo" pakeitimo