

Suvestinė redakcija nuo 2012-09-01 iki 2012-12-14

Isakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. [54-2150](#), i. k. 102301MISAK00000211

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

**Į S A K Y M A S
DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.08.02:2002 „STATYBOS DARBAI“
PATVIRTINIMO**

2002 m. balandžio 30 d. Nr. 211
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. [22-819](#)) bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatais (Žin., 1998, Nr. [84-2353](#); 2002, Nr. [20-766](#)):

1. T v i r t i n u statybos techninį reglamentą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (pridedama).

2. N u s t a t a u , kad:

2.1. šiame statybos techniniame reglamente išdėstyti reikalavimai taikomi visiems statiniams, kuriems statybos leidimai bus išduoti nuo 2002 m. liepos 1 d. (imtinai).

2.2. statant statinius, kuriems statybos leidimai buvo išduoti iki 2002 m. liepos 1 d., reikia vadovautis organizaciniais tvarkomaisiais statybos techniniais reglamentais STR 1.08.01:1998 „Statybos darbai“ (Žin., 1998, Nr. [83-2341](#); 1999, Nr. [83-2480](#)) bei STR 1.02.04:1997 „Statybos vadovo ir specialiųjų darbų vadovo veikla“ (Žin., 1997, Nr. [31-779](#); atitaisymas Žin., 1997, Nr. 32).

3. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje v a d o v a u t i s reikšminiais žodžiais „statyba“, „reglamentas“.

APLINKOS MINISTRAS

ARŪNAS KUNDROTAS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1. 08.02:2002 STATYBOS DARBAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) išdėsto Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [4.1] nustatytus reikalavimus dėl naujų statinių statybos, rekonstravimo, remonto, nugriovimo ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Aplinkos ministerijai suteiktais įgaliojimais [4.2], nustato:

1.1. atvejus, kai statybos darbai turi būti vykdomi pagal statinio statybos rangovo (toliau – Rangovo) parengtą statybos darbų technologijos projektą;

1.2. statybos darbų, kuriems pirkti taikomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, sustabdymo (nepriklausomai nuo sustabdymo priežasčių) atveju statomo statinio konservavimo darbų organizavimo tvarką;

1.3. statinio statybos vadovo ir statinio statybos specialiųjų darbų vadovo teisinį statusą, skyrimo tvarką, pareigas, teises ir atsakomybę [4.20].

2. Statyba – veikla, tikslas – pastatyti (sumontuoti, nutiesti) naują, rekonstruoti, remontuoti ar griauti esamą statinį. Ši sąvoka taip pat apima nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbus ar statinių statybą jų teritorijoje [4.1].

3. Reglamento reikalavimai yra privalomai visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkams (ar naudotojams), taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Statybos įstatymas [4.1].

II. NUORODOS

4. Reglamente pateikiamos nuorodos į šiuos dokumentus:

4.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. [32-788](#); 2001, Nr. [101-3597](#));

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. [22-819](#));

4.3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (Žin., 1996, Nr. [84-2000](#); 2006, Nr. [4-102](#));

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-371](#), 2005-07-15, Žin., 2005, Nr. 93-3473 (2005-08-02); Žin., 2005, Nr. 95-0 (2005-08-06), i. k. 105301MISAK00D1-371

Nr. [D1-566](#), 2008-10-27, Žin., 2008, Nr. 125-4772 (2008-10-30), i. k. 108301MISAK00D1-566

4.4. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą (Žin., 2003, Nr. [70-3170](#));

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-371](#), 2005-07-15, Žin., 2005, Nr. 93-3473 (2005-08-02); Žin., 2005, Nr. 95-0 (2005-08-06), i. k. 105301MISAK00D1-371

4.5. STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai“ (Žin., 2002, Nr. [43-1639](#));

Punkto pakeitimai:

Nr. [469](#), 2002-09-06, Žin., 2002, Nr. 91-3907 (2002-09-18), i. k. 102301MISAK00000469

4.6. Neteko galios nuo 2005-08-03

Punkto naikinimas:

Nr. [D1-371](#), 2005-07-15, Žin., 2005, Nr. 93-3473 (2005-08-02) ; Žin., 2005, Nr. 95-0 (2005-08-06), i. k. 105301MISAK00D1-371

4.7. STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ (Žin., 2005, Nr. [151-5569](#));

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-566](#), 2008-10-27, Žin., 2008, Nr. 125-4772 (2008-10-30), i. k. 108301MISAK00D1-566

4.8. STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ (Žin., 2002, Nr. [55-2203](#));

Punkto pakeitimai:

Nr. [469](#), 2002-09-06, Žin., 2002, Nr. 91-3907 (2002-09-18), i. k. 102301MISAK00000469

4.9. statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. [4-80](#));

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-371](#), 2005-07-15, Žin., 2005, Nr. 93-3473 (2005-08-02); Žin., 2005, Nr. 95-0 (2005-08-06), i. k. 105301MISAK00D1-371

4.10. STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ (Žin., 2002, Nr. [60-2475](#));

Punkto pakeitimai:

Nr. [469](#), 2002-09-06, Žin., 2002, Nr. 91-3907 (2002-09-18), i. k. 102301MISAK00000469

4.11. statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklavimas“ (Žin., 2002, Nr. [54-2140](#));

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-371](#), 2005-07-15, Žin., 2005, Nr. 93-3473 (2005-08-02); Žin., 2005, Nr. 95-0 (2005-08-06), i. k. 105301MISAK00D1-371

4.12. STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ (Žin., 2002, Nr. [43-1638](#));

4.13. STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ (Žin., 2002, Nr. [43-1638](#));

4.14. statybos techninį reglamentą STR 1.09.06: 2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ (Žin., 2007, Nr. [53-2055](#));

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-371](#), 2005-07-15, Žin., 2005, Nr. 93-3473 (2005-08-02); Žin., 2005, Nr. 95-0 (2005-08-06), i. k. 105301MISAK00D1-371

Nr. [D1-452](#), 2007-09-03, Žin., 2007, Nr. 95-3843 (2007-09-07), i. k. 107301MISAK00D1-452

4.15. statybos techninį reglamentą STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ (Žin., 2002, Nr. [54-2153](#));

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-371](#), 2005-07-15, Žin., 2005, Nr. 93-3473 (2005-08-02); Žin., 2005, Nr. 95-0 (2005-08-06), i. k. 105301MISAK00D1-371

4.16. statybos techninį reglamentą STR 1.02.07:2004 „Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės“ (Žin., 2004, Nr. [157-5739](#));

Punkto pakeitimai:

Nr. [469](#), 2002-09-06, Žin., 2002, Nr. 91-3907 (2002-09-18), i. k. 102301MISAK00000469

Nr. [D1-371](#), 2005-07-15, Žin., 2005, Nr. 93-3473 (2005-08-02); Žin., 2005, Nr. 95-0 (2005-08-06), i. k. 105301MISAK00D1-371

4.17. Neteko galios nuo 2008-10-31

Punkto naikinimas:

Nr. [D1-566](#), 2008-10-27, Žin. 2008, Nr. 125-4772 (2008-10-30), i. k. 108301MISAK00D1-566

Punkto pakeitimai:

Nr. [469](#), 2002-09-06, Žin., 2002, Nr. 91-3907 (2002-09-18), i. k. 102301MISAK00000469

Nr. [D1-371](#), 2005-07-15, *Žin.*, 2005, Nr. 93-3473 (2005-08-02); *Žin.*, 2005, Nr. 95-0 (2005-08-06), i. k. 105301MISAK00D1-371

4.18. Neteko galios nuo 2005-08-03

Punkto naikinimas:

Nr. [D1-371](#), 2005-07-15, *Žin.*, 2005, Nr. 93-3473 (2005-08-02) ; *Žin.*, 2005, Nr. 95-0 (2005-08-06), i. k. 105301MISAK00D1-371

4.19. Neteko galios nuo 2007-09-08

Punkto naikinimas:

Nr. [D1-452](#), 2007-09-03, *Žin.*, 2007, Nr. 95-3843 (2007-09-07), i. k. 107301MISAK00D1-452

4.20. STR 1.02.06:2007 „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas“ (*Žin.*, 2007, Nr. [120-4945](#));

Punkto pakeitimai:

Nr. [469](#), 2002-09-06, *Žin.*, 2002, Nr. 91-3907 (2002-09-18), i. k. 102301MISAK00000469

Nr. [D1-371](#), 2005-07-15, *Žin.*, 2005, Nr. 93-3473 (2005-08-02); *Žin.*, 2005, Nr. 95-0 (2005-08-06), i. k. 105301MISAK00D1-371

Nr. [D1-566](#), 2008-10-27, *Žin.*, 2008, Nr. 125-4772 (2008-10-30), i. k. 108301MISAK00D1-566

4.21. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymą Nr. A1-22/D1-34 „Dėl Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“ (*Žin.*, 2008, Nr. [10-362](#));

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-566](#), 2008-10-27, *Žin.*, 2008, Nr. 125-4772 (2008-10-30), i. k. 108301MISAK00D1-566

4.22. Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (*Žin.*, 2000, Nr. [74-2262](#));

4.23. STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ (*Žin.*, Nr. 43-1639);

4.24. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymą (*Žin.*, 1996, Nr. [46-1116](#); 2000, Nr. 89-2742);

4.25. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. 346 „Dėl saugos ir sveikatos taisyklių statyboje patvirtinimo“ (*Žin.*, 2001, Nr. [3-74](#));

4.26. Neteko galios nuo 2011-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. [D1-687](#), 2011-09-07, *Žin.*, 2011, Nr. 113-5331 (2011-09-15), i. k. 111301MISAK00D1-687

Papildyta punktu:

Nr. [D1-566](#), 2008-10-27, *Žin.*, 2008, Nr. 125-4772 (2008-10-30), i. k. 108301MISAK00D1-566

4.27. STR 1.12.01:2004 „Valstybei ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka“ (*Žin.*, 2004, Nr. [10-286](#));

Papildyta punktu:

Nr. [D1-566](#), 2008-10-27, *Žin.*, 2008, Nr. 125-4772 (2008-10-30), i. k. 108301MISAK00D1-566

4.28. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (*Žin.*, 2002, Nr. [41-1539](#); 2005, Nr. [80-2899](#)).

Papildyta punktu:

Nr. [D1-566](#), 2008-10-27, *Žin.*, 2008, Nr. 125-4772 (2008-10-30), i. k. 108301MISAK00D1-566

5. Neteko galios nuo 2005-08-03

Punkto naikinimas:

Nr. [D1-371](#), 2005-07-15, *Žin.*, 2005, Nr. 93-3473 (2005-08-02) ; *Žin.*, 2005, Nr. 95-0 (2005-08-06), i. k. 105301MISAK00D1-371

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

6. Reglamente naudojamos pagrindinės sąvokos ir jų apibrėžimai atitinka Statybos įstatyme [4.1] nurodytas sąvokas ir apibrėžimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [469](#), 2002-09-06, *Žin.*, 2002, Nr. 91-3907 (2002-09-18), i. k. 102301MISAK00000469

Nr. [D1-566](#), 2008-10-27, *Žin.*, 2008, Nr. 125-4772 (2008-10-30), i. k. 108301MISAK00D1-566

IV. STATYBOS DARBŲ BŪDAI

7. Statytojas (užsakovas) turi teisę pasirinkti statybos organizavimo būdą – rangos, ūkio ar mišrų (dalį darbų atliekant rangos, dalį – ūkio būdu), statinio statybos valdymo ar kitus būdus, kurie neprieštarautų įstatymams ir kitiems teisės aktams [4.1].

8. Būti rangovu turi teisę [4.1]:

8.1. Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, kurios įstatuose numatyta statyba kaip veiklos rūšis;

8.2. fizinis asmuo, Vyriausybės nustatyta tvarka įsigijęs statybos darbų patentą;

8.3. užsienio valstybės įmonė, turinti savo šalies institucijų išduotus atestavimo dokumentus, kurie Lietuvos Respublikoje pripažįstami Konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (sudarytos 1961 m. spalio 5 d. Hagoje) pagrindu.

9. Vykdyti ypatingų statinių [4.5] statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba užsienio valstybės statybos įmonė, gavusios Vyriausybės įgalios institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla. Teisė statyti branduolinės energetikos objektus suteikiama Branduolinės energijos įstatymo nustatyta tvarka [4.1].

10. Būti statinio statybos valdytoju turi teisę [4.1]:

10.1. Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, kurios įstatuose numatyta statyba kaip veiklos rūšis;

10.2. užsienio valstybės statybos įmonė, turinti savo šalies institucijų išduotus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, kurie Lietuvos Respublikoje pripažįstami Konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (sudarytos 1961 m. spalio 5 d. Hagoje) pagrindu.

11. Statinio statybos valdytojas veikia statytojo (užsakovo) vardu ir darbus organizuoja pagal šias statybos techninės veiklos pagrindines sritis: statybos darbai ir statinio techninė priežiūra. Statinio statybos valdytojo teisės bei pareigos nustatomos pavedimo sutartimi [4.1], kurioje nurodomos konkrečios jo veiklos sritys: statybos darbai ir statinio techninė priežiūra, arba tik statybos darbai, arba tik techninė priežiūra.

Punkto pakeitimai:

Nr. [469](#), 2002-09-06, *Žin.*, 2002, Nr. 91-3907 (2002-09-18), i. k. 102301MISAK00000469

12. Jei statybos darbai vykdomi rangos būdu, statytojas (užsakovas) turi teisę pasirinkti rangovus, statinio statybos valdytojus bei tiekėjus [4.1]:

12.1. savo nuožiūra ar konkurso tvarka (jei teisės aktai nenumato kitaip);

12.2. Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, statybos darbams, kurių yra privalomas viešasis pirkimas [4.3].

13. Jei statybos darbai vykdomi rangos būdu, statytojas (užsakovas) ir rangovas sudaro statybos rangos sutartį Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka [4.22]. Statybos rangos sutartyje, be kitų reikalavimų, turi būti nustatytas terminas, per kurį rangovas turi pateikti statytojui (užsakovui) apsidraudimo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu sutarties sudarymo įrodymus, nurodyti draudimo įmonę, draudimo sumą ir pagrindines draudimo sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-651](#), 2012-08-13, *Žin.*, 2012, Nr. 96-4930 (2012-08-17), i. k. 112301MISAK00D1-651

14. Jeigu konkursai statybos darbams pirkti (statybos darbai bei statinio projektavimo darbai finansuojami (pilnai arba iš dalies) iš PHARE, ISPA, SAPARD ar kitų tarptautinių programų lėšų) vykdomi pagal tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) (2 priedas) nustatytas

konkurso pravedimo procedūras arba kitų tarptautinių organizacijų specialiąsias pirkimo procedūras, statybos rangos sutartys parengiamos ir sudaromos naudojantis FIDIC arba kitų tarptautinių organizacijų standartinėmis statybos sutarčių sąlygomis. Tarp šalies juridinių ar fizinių asmenų taip pat gali būti sudaromos statybos darbų sutartys, naudojantis FIDIC standartinėmis statybos sutarčių sąlygomis. FIDIC arba kitų tarptautinių organizacijų standartinių sutarčių sąlygos taikomos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įsipareigojimus bei įvertinus Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos įstatymų bei statybą reglamentuojančių ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [126](#), 2003-03-20, *Žin.*, 2003, Nr. 33-1392 (2003-04-04), i. k. 103301MISAK00000126

15. Jeigu statyba vykdoma ūkio būdu, statybos darbai atliekami ir tinkamas naudoti statinys sukuriamas statytojo (užsakovo) rizika, nesudarius rangos sutarties, naudojant statytojo (užsakovo) darbo jėgą, jam priklausančius statybos produktus bei įrenginius.

16. Statytojo (užsakovo) ir rangovo pareigas bei teises nustato Statybos įstatymas [4.1], Civilinis kodeksas [4.22] ir kiti įstatymai.

17. Jei statytojas (užsakovas) vykdo statybą ūkio būdu, jam tenka visos Statybos įstatymo [4.1], kitų įstatymų, poįstatyminių aktų ir statybos techninių reglamentų nustatytos rangovo pareigos, teisės ir atsakomybė. Šiuo atveju, kai statytojas (užsakovas) yra fizinis asmuo (turintis statybos, architektūros ar kito techninio profilio aukštąjį ar aukštesnįjį išsimokslinimą) ir stato nesudėtingą statinį [4.23] savo ar savo šeimos narių reikmėms, patentas neprivalomas [4.1].

V. PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI STATYBOS DARBAMS PRADĖTI

18. Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) nustatytąja tvarka gavo ir perdavė (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos būdu) rangovui šiuos dokumentus:

18.1. statybos leidimą [4.8];

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-566](#), 2008-10-27, *Žin.*, 2008, Nr. 125-4772 (2008-10-30), i. k. 108301MISAK00D1-566

18.2. nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą [4.9] (jei pagal rangos sutartį jį rengia statytojas (užsakovas)) ar nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbų projektą. Darbo projektas gali būti pateiktas kaip vientisas dokumentas arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku pagal statytojo (užsakovo), projektuotojo ir rangovo suderintą kalendorinį grafiką [4.9];

18.3. statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai rangovas ją priėmė) su nustatytaisiais priedais (tarp jų turi būti statytojo (užsakovo) atliktų (iki akto pasirašymo dienos) paruošiamųjų darbų įvykdymo dokumentai, kuriuose būtina nurodyti atliktų darbų trūkumus (jei jų yra);

18.4. projektavimo sąlygų sąvadą [4.15], sąlygų laikiniams (statybos laikotarpiui) statiniams už statybvietės ribų įrengti ir projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan. kopijas (jei jų nėra statinio projekte);

18.5. statybos darbų žurnalą (žr. STR 1.08.02:2002 4 priedą). Statybos darbų žurnalą privaloma pildyti statant statinius, kurių statybai yra reikalingas statybos leidimas, neatsižvelgiant į tai, koku būdu (rangos ar ūkio) statinys statomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-371](#), 2005-07-15, *Žin.*, 2005, Nr. 93-3473 (2005-08-02); *Žin.*, 2005, Nr. 95-0 (2005-08-06), i. k. 105301MISAK00D1-371

19. Kai statomi nesudėtingi statiniai ar jų dalys, ar atliekamas statinio paprastas remontas, 18 punkto reikalavimai yra netaikomi arba taikomi iš dalies [4.1].

20. Jei pagal rangos sutartį, statytojas (užsakovas) paveda parengti statinio projektą rangovui, pastarasis:

20.1. gali statinio projektą rengti savo jėgomis [4.9], jei rangovo įmonės įstatuose yra įrašyta architektūrinė ir inžinerinė veikla [4.1], ir įmonė turi projektavimo padalinį, kuriame dirba nustatyta tvarka atestuoti [4.20]: statinio projekto vadovas ir statinio projekto dalių vadovai;

20.2. užsakyti parengti projektą statinio projektuotojui [4.9].

21. Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams vykdyti ir STR 1.07.02:2005 [4.7] nustatyta tvarka, raštu (faksu, telefonograma) iškviešti minėtų objektų savininkų ar naudotojų atstovus (nurodant atvykimo vietą ir laiką). Atstovai privalo įrašyti savo reikalavimus (nurodymus) į statybos darbų žurnalą (žr. Reglamento 4 priedą) arba įforminti juos kitais dokumentais.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-371](#), 2005-07-15, Žin., 2005, Nr. 93-3473 (2005-08-02); Žin., 2005, Nr. 95-0 (2005-08-06), i. k. 105301MISAK00D1-371

Nr. [D1-566](#), 2008-10-27, Žin., 2008, Nr. 125-4772 (2008-10-30), i. k. 108301MISAK00D1-566

VI. PRIVALOMIEJI STATYBOS DARBŲ DOKUMENTAI

22. Statinio statybos darbai vykdomi pagal [4.1]:

22.1. statinio projektą [4.9], taip pat šio Reglamento nustatytais atvejais pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą;

22.2. įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus [4.1];

22.3. viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus [4.1];

22.4. įmonės patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotas statybos taisyklės [4.1];

22.5. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus.

23. Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti) aprašoma statybos darbų žurnale (žr. Reglamento 4 priedą). Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių (žr. X skyrių) atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [469](#), 2002-09-06, Žin., 2002, Nr. 91-3907 (2002-09-18), i. k. 102301MISAK00000469

Nr. [D1-371](#), 2005-07-15, Žin., 2005, Nr. 93-3473 (2005-08-02); Žin., 2005, Nr. 95-0 (2005-08-06), i. k. 105301MISAK00D1-371

24. Statybos darbų žurnalo pavyzdį ir žurnalo pildymo tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija [4.6].

25. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarką ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.11.01:2002 [4.10].

VII. STATYBOS DARBŲ EIGA

26. Statinys (jo dalis) turi būti suprojektuotas ir pastatytas iš tokių statybos produktų, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio (jo dalies) reikalavimus [4.1]. Statinys (jo dalis) turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas [4.1].

27. Statybos darbų pradžia laikoma diena (įrašyta į statybos darbų žurnalą):

27.1. vykdant darbus rangos būdu – kai rangovas po statybvietės priėmimo iš statytojo (užsakovo) pradėjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus;

27.2. vykdant darbus ūkio būdu – kai statytojas (užsakovas) pradėjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus.

28. Statinio (jo dalies) statybos darbų pabaiga laikoma diena, kai užbaigti visi statinio projekte numatyti statybos darbai, o statinio (jo dalies) statybos pabaiga – diena, kai statinys (jo dalis) nustatyta tvarka [4.10] pripažįstamas tinkamu naudoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-566](#), 2008-10-27, Žin., 2008, Nr. 125-4772 (2008-10-30), i. k. 108301MISAK00D1-566

29. Sustabdyti statinio (jo dalies) statybos darbus turi teisę bet kuris statybos valstybinę priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas STR 1.09.06:2002 [4.14] nustatyta tvarka (nurodydamas statybos ar griovimo sustabdymo terminą).

30. Statinio statybą sustabdęs statybos valstybinę priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas surašo aktą nurodydamas įvykdytų statybos darbų mastą [4.14].

VIII. STATINIO KONSERVAVIMAS

31. Sustabdžius statinių statybą atliekami jų konservavimo darbai Statinio konservavimo tvarkos aprašu (Reglamento 5 priedas) nustatyta tvarka ir atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-452](#), 2007-09-03, Žin., 2007, Nr. 95-3843 (2007-09-07), i. k. 107301MISAK00D1-452

32. *Neteko galios nuo 2007-09-08*

Punkto naikinimas:

Nr. [D1-452](#), 2007-09-03, Žin. 2007, Nr. 95-3843 (2007-09-07), i. k. 107301MISAK00D1-452

IX. VADOVAVIMAS STATYBOS DARBAMS

33. Statinio statybos darbams (Reglamento 1 priedas) vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai [4.1], [4.20]:

33.1. statinio statybos vadovas – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu), įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę;

33.2. statinio statybos specialiųjų darbų vadovas – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitą aukštąjį arba aukštesnįjį inžinerinį išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, būdamas techniškais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę;

33.3. statinio statybos bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas) – fizinis asmuo (specialistas turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka [4.20], kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu), įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, vadovauja bendriesiems statybos darbams, būdamas techniškais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.

33.4. vadovauti nesudėtingo statinio statybai turi teisę neatestuoti asmenys. Jų kvalifikacinius reikalavimus nustato STR 1.01.07:2002 [4.23].

34. Pastatų ir inžinerinių statinių, priskirtų prie I grupės nesudėtingų statinių, statybai neprivaloma skirti (samdyti) statinio statybos vadovą [4.1].

35. Įstatymų, poįstatyminių aktų ir statybos techninių reglamentų nustatytas rangovo prievolės, kurios pagal šio Reglamento reikalavimus nepriskirtos statinio statybos vadovo kompetencijai, atlieka kiti rangovo įmonės darbuotojai, paskirti įmonės vadovo įsakymais ar kitais tvarkomaisiais dokumentais (nustatytais įmonės įstatuose) [4.1].

36. Rangovo įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus:

36.1. įmonės vykdomų statybos darbų kokybės kontrolės sistemos dokumentus;

36.2. personalo (inžinierių, technikų, meistrų, darbininkų ir t. t.) kvalifikacinius reikalavimus (konkrečioms pareigoms užimti ir konkrečioms darbams atlikti).

X. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA

37. Statinio statybos priežiūra yra:

37.1. statinio projekto vykdymo, kurią vykdo statinio projektuotojo paskirtas statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovai [4.12];

37.2. statinio statybos techninė, kurią vykdo statytojo (užsakovo) paskirtas statinio statybos techninis priežiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) ir specialiųjų statinio statybos techninės priežiūros dalių vadovai [4.13];

37.3. statybos valstybinė, kurią atlieka Valstybinė teritorijų ir planavimo inspekcija prie Aplinkos ministerijos [4.1].

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-2](#), 2010-01-04, *Žin.*, 2010, Nr. 4-167 (2010-01-12), i. k. 110301MISAK0000D1-2

37.3¹. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnai statomų statinių patikrinimus atlieka vadovaudamiesi Statybos patikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V-136 (*Žin.*, 2011, Nr. [106-5026](#));

Papildyta punktu:

Nr. [D1-408](#), 2005-08-22, *Žin.*, 2005, Nr. 104-3863 (2005-08-26), i. k. 105301MISAK00D1-408

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-566](#), 2008-10-27, *Žin.*, 2008, Nr. 125-4772 (2008-10-30), i. k. 108301MISAK00D1-566

Nr. [D1-2](#), 2010-01-04, *Žin.*, 2010, Nr. 4-167 (2010-01-12), i. k. 110301MISAK0000D1-2

Nr. [D1-687](#), 2011-09-07, *Žin.*, 2011, Nr. 113-5331 (2011-09-15), i. k. 111301MISAK00D1-687

37.4. Statinio saugos ir paskirties reikalavimų vykdymo valstybinė, kurią atlieka statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijos pagal joms įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktą kompetenciją.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-2](#), 2010-01-04, *Žin.*, 2010, Nr. 4-167 (2010-01-12), i. k. 110301MISAK0000D1-2

38. Branduolinės energetikos objektų statybos valstybinė priežiūra atliekama Branduolinės energijos įstatymo nustatyta tvarka [4.1].

39. Statybinių inžinerinių geodezinių tyrinėjimų valstybinę priežiūrą pagal kompetenciją atlieka Vyriausybės įgaliota institucija [4.1].

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-2](#), 2010-01-04, *Žin.*, 2010, Nr. 4-167 (2010-01-12), i. k. 110301MISAK0000D1-2

40. Statybinių inžinerinių geologinių, geotechninių ir kitų šios srities tyrimų valstybinę priežiūrą atlieka Lietuvos geologijos tarnyba [4.1].

41. Rangovo įmonės vadovas privalo įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu įmonės įstatuose) paskirti darbuotojus, kurie tikrintų, kaip statant konkretų statinį statybos vadovai užtikrina saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą, tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietyje bei statomame statinyje, taip pat greta statybvietyės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, ar nepažeidžiamos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos [4.1], [4.4], [4.25].

XI. STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTAS

42. Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektas yra techninis dokumentas, kuris nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numato konkrečius sprendinius bei priemones, užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą [4.25].

43. Statybos darbų technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant ypatingus statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis sąlygomis, veikiančios įmonės [4.25] (kito objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų [4.1] teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus greta esamų statinių, po vandeniu, po žeme ir pan. Statybos darbų technologijos projektą rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui.

Punkto pakeitimai:

Nr. [469](#), 2002-09-06, *Žin.*, 2002, Nr. 91-3907 (2002-09-18), i. k. 102301MISAK00000469

44. Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis techninio projekto statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais [4.9] bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT5 – 00 [4.25].

45. Statybos darbų technologijos projekto sudėtis priklauso nuo konkretaus statinio sudėtingumo, paskirties, žemės sklypo. Bendruoju atveju statybos darbų technologijos projekto sudėtis pateikta STR 1.08.02:2002 3 priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. [469](#), 2002-09-06, *Žin.*, 2002, Nr. 91-3907 (2002-09-18), i. k. 102301MISAK00000469

Nr. [D1-387](#), 2004-07-14, *Žin.*, 2004, Nr. 116-4349 (2004-07-27), i. k. 104301MISAK00D1-387

XII. STATINIO STATYBOS VADOVO IR STATINIO STATYBOS BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ DARBŲ VADOVŲ SKYRIMAS

46. Statinio statybos vadovo ir statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovų pareigybes nustato Statybos įstatymas [4.1] ir šis Reglamentas.

47. Statybos rangovas (kai statyba vykdoma rangos būdu), statytojas (užsakovas) (kai statyba vykdoma ūkio būdu), skirdamas statinio statybos vadovą, statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovus [4.20], nustato jų pareigas, teises ir atsakomybę, vadovaudamasis Statybos įstatymo [4.1] ir šio Reglamento nuostatomis.

48. Statinio statybos vadovui yra pavaldūs visi statybos darbuose dalyvaujantys bendrųjų (kai jie nėra statinio statybos vadovai) ir specialiųjų statybos darbų vadovai, specialistai ir darbininkai.

49. Statinio statybos vadovo ir statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų veikla ir atsakomybė prasideda nuo jų paskyrimo į šias pareigas ir trunka iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti [4.10] akto pasirašymo, jei kitaip nenumatyta įsakyme ar kitame tvarkomajame dokumente (nustatytame įmonės įstatuose) arba darbo sutartyje.

50. Statinio statybos vadovo parašas statinio pripažinimo tinkamu naudoti akte reiškia patvirtinimą, kad statinys pastatytas pagal statinio projektą, nepažeidus įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, statybos leidimo reikalavimų. Šalia parašo privalo būti nurodytas jo kvalifikacijos atestato numeris.

51. Statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų parašas statinio pripažinimo tinkamu naudoti akte reiškia patvirtinimą, kad statinys pastatytas pagal statinio projekto sprendinius, susijusius su jo vadovaujamų specialiųjų darbų sritimi, nepažeidus įstatymų, kitų teisės aktų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų. Šalia parašo privalo būti nurodytas jo kvalifikacijos atestato numeris.

XIII. STATYBOS VADOVO IR STATINIO STATYBOS BENDRŲJŲ

IR SPECIALIŲ DARBŲ VADOVŲ SKYRIMAS

52. Statytojas (užsakovas) parenka statinio statybos rangovą, statinio statybos valdytoją savo nuožiūra ar konkurso tvarka (jei teisės aktai nenumato kitaip), o statybos darbams, kurių viešasis pirkimas yra privalomas, – Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka [4.3].

53. Statybos darbams turi vadovauti tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai (statinio statybos vadovas ir statinio statybos bendrųjų bei specialiųjų darbų vadovai) [4.1], [4.20].

54. Statinio statybos vadovą skiria (samdo) [4.1]:

54.1. rangovas, jeigu jis yra juridinis asmuo – įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu įmonės įstatuose) skiria savo darbuotoją arba samdo pagal darbo sutartį statinio statybos vadovu ne savo darbuotoją, arba pats vykdo jo pareigas, kai rangovas yra fizinis asmuo pagal sudarytą su statytoju (užsakovu) rangos sutartį;

54.2. statytojas (užsakovas), jeigu jis vykdo ir rangovo funkcijas arba atlieka statybą ūkio būdu;

54.3. statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovai samdomi ta pačia tvarka kaip ir statinio statybos darbų vadovas.

55. Statinio statybos vadovo ir statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų skyrimo (samdymo) dokumentuose privalo būti nurodyta:

55.1. statinio pavadinimas, statybos adresas, statinio kategorija [4.16], statybos rūšis (statinio statybos specialiųjų darbų vadovui – ir specialiųjų darbų sritis);

Punkto pakeitimai:

Nr. [469](#), 2002-09-06, *Žin.*, 2002, Nr. 91-3907 (2002-09-18), i. k. 102301MISAK00000469

55.2. statinio statybos vadovo ir statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų įgaliojimai jam atstovaujant samdytojo interesams: jo teisės, pareigos ir atsakomybė.

56. Statinio statybos vadovas, turintis atitinkamą kvalifikacijos atestatą, gali vienu metu būti ir statinio statybos vadovu, ir statinio statybos specialiųjų darbų vadovu [4.20].

Punkto pakeitimai:

Nr. [469](#), 2002-09-06, *Žin.*, 2002, Nr. 91-3907 (2002-09-18), i. k. 102301MISAK00000469

57. *Neteko galios nuo 2005-08-03*

Punkto naikinimas:

Nr. [D1-371](#), 2005-07-15, *Žin.* 2005, Nr. 93-3473 (2005-08-02) ; *Žin.* 2005, Nr. 95-0 (2005-08-06), i. k. 105301MISAK00D1-371

XIV. STATINIO STATYBOS VADOVO IR STATINIO STATYBOS BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲ DARBŲ VADOVŲ PAREIGOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [469](#), 2002-09-06, *Žin.*, 2002, Nr. 91-3907 (2002-09-18), i. k. 102301MISAK00000469

58. Statinio statybos vadovas, statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovai savo darbe privalo vadovautis įstatymais, Vyriausybės nutarimais, teritorijų planavimo dokumentais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos bei paskirties dokumentais [4.1].

59. Statinio statybos vadovas privalo:

59.1. organizuoti ir techniškai vadovauti atliekant visus statinio statybos darbus pagal jam šio Reglamento suteiktą kompetenciją (tiesiogiai ar per jam pavaldžius darbuotojus);

59.2. koordinuoti jį paskyrusio (pasamdžiusio) rangovo, statinio statybos specialiųjų darbų padalinių, o kai statybą vykdo keli rangovai, – visų jų atliekamus specialiuosius darbus;

59.3. operatyviai spręsti visus statinio statybos klausimus ir, vadovaujantis įstatymais, Vyriausybės nutarimais, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimais, priimti reikalingus sprendimus;

59.4. priimti iš statinio statybos techninio priežiūrėtojo (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) [4.13] nužymėtą statybvietės teritoriją, įteisinus tai priėmimo ir perdavimo aktu (bei prie jo pridedamais dokumentais):

59.5. geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą bei įtvirtinimą statybvietėje ir jų schemas;

59.6. suprojektuotų statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų nužymėjimą statybvietėje;

59.7. esančių statybvietėje statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą;

59.8. nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos, nugriautų statinių, perkeltų želdinių, aplinkos apsaugos, geodezinių ženklų apsaugos bei kitų reikalavimų (nustatytų tai teritorijai) teisinių ir techninių dokumentų kopijas;

59.9. kreiptis į samdytoją, jei būtina parengti statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą ir, pavedus samdytojui, – organizuoti to projekto rengimą;

59.10. kartu su statinio statybos techniniu priežiūrėtoju (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovu) [4.13] (dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams) rengti paraiškas dėl projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui (jei tos sąlygos nebuvo nustatytos iki statinio projekto rengimo) energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti, laikiniams statiniams (pastatams, keliams, įvažiavimams, apvažiavimams, kėlimo kranams ir pan.) už statybvietės ribų įrengti, gauti tas sąlygas;

59.11. išnagrinėti statinio projektą; pastebėjus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų arba dėl kitų priežasčių negali būti realizuojami, taip pat nustačius kitus projekto trūkumus, per statinio statybos techninį priežiūrėtoją (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovą) [4.13] (ar su jo žinia – tiesiogiai) kreiptis į statinio projektuotoją ir reikalauti pataisyti projektą;

59.12. nuolat kontroliuoti, kad statinio statybos darbai (tarp jų specialieji darbai) būtų atliekami kokybiškai, pagal statinio projektą (kai jo reikia), statybos leidimą, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus (atliekant nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbus, – pagal tos srities normatyvinių dokumentų reikalavimus);

59.13. įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus [4.1], juos pildyti, saugoti ir perduoti statytojui (užsakovui) (jei šie dokumentai prarandami, rangovas turi juos atkurti savo lėšomis);

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-371](#), 2005-07-15, Žin., 2005, Nr. 93-3473 (2005-08-02); Žin., 2005, Nr. 95-0 (2005-08-06), i. k. 105301MISAK00D1-371

59.14. vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo [4.12], statinio statybos techninio priežiūrėtojo (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) [4.13] viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą ir statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų pagrįstus reikalavimus, įrašytus į Statybos darbų žurnalą (ar įformintus kitais dokumentais), ir pašalinti patikrinimo metu nustatytus statinio normatyvinės kokybės pažeidimus;

59.15. įrengti (organizuoti) prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su informacija apie statomą statinį, išskyrus atvejus, kai statomi nesudėtingi statiniai ar atliekamas statinio paprastas remontas [4.1];

59.16. užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje bei statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą, šalia statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų [4.1];

59.17. garantuoti tinkamą statybos produktų ir įrenginių priėmimą, tikrinti jų atitikties dokumentus, organizuoti jų sandėliavimą bei apsaugą;

59.18. sustabdyti statinio statybą (statinio statybos sustabdymo akte numatytu laiku), kai to reikalauja viešojo administravimo subjektas, atliekantis statybos valstybinę priežiūrą [4.14]. Pranešti apie tai raštu statinio statybos techniniam priežiūrėtojui (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovui) ir statytojui (užsakovui) bei įrašyti į Statybos darbų žurnalą;

59.19. likviduoti (kartu su statytoju (užsakovu)) statinio statybos sustabdymo akte nurodytus pažeidimus bei jų padarinius ir gauti statinio statybą sustabdžiusio statybos valstybinę priežiūrą atliekančio subjekto raštišką sutikimą tęsti statinio statybą [4.1];

59.20. patikrinti ir perduoti statinio statybos techniniam priežiūrėtojui (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovui) [4.13] laikančias statinio konstrukcijas, paslėptus statinio elementus ir darbus, dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams ir statinio statybos specialiųjų techninių priežiūrų vadovams, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui, atitinkamų statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priežiūros sutartyje), pasirašyti perdavimo ir priėmimo aktus;

59.21. organizuoti nutiestų inžinerinių tinklų, sumontuotų inžinerinių sistemų bei įrenginių išbandymus, dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovams [4.13], statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovams [4.12] (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priežiūros sutartyje), atitinkamų inžinerinių tinklų savininkams (naudotojams) ir, kai reikia, – kitų institucijų atstovams;

59.22. užsakyti (statytojui (užsakovui) pavedus) nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiestų inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas, leisti užpilti gruntu minėtus tinklus bei komunikacijas [4.1] tik po to, kai gautos jų geodezinės nuotraukos;

59.23. kartu su bendrosios statinio statybos techniniu priežiūrėtoju (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovu) (jo pavedimu su atitinkamu statinio statybos specialiosios techninės priežiūros vadovu) [4.13] derinti potencialiai pavojingų įrenginių (pagal tos srities normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus) išbandymo ir registravimo dokumentus atitinkamose institucijose [4.24];

59.24. parengti ir pateikti statinio statybos techniniam priežiūrėtojui (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovui) [4.13] pasirašyti ar vizuoti (statytojo (užsakovo) nustatyta tvarka) atliktų darbų aktus ir, jam reikalaujant, patikrinti ar aktuose nurodytų darbų kiekiai atitinka faktiškuosius;

59.25. dalyvauti statinį pripažįstant tinkamu naudoti, perduoti statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus, pasirašyti statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą [4.10];

59.26. statinį pripažinus tinkamu naudoti, pagal aktą perduoti statytojui (užsakovui) likusius statybos dokumentus (kurie nepateikti statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai);

59.27. dalyvauti, kai viešojo administravimo subjektai, atliekantys statybos valstybinę priežiūrą [4.1], statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijos tikrina statinio statybą arba kai tiriamos statinio avarijos priežastys ir pasekmės (suteikti reikalingą informaciją, paaiškinimus, sudaryti sąlygas apžiūrėti statinį ir pateikti statybos dokumentus);

59.28. leisti viešojo administravimo subjekto, atliekančio statybos valstybinę priežiūrą, pareigūnams bei statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo įgaliotiems asmenims, kai tai susiję su jų pareigų vykdymu, netrukdomiems patekti į statybviets, statomus (rekonstruojamus, remontuojamus) ar griaujamus statinius (juose esančius butus) bei minėtų asmenų reikalavimu pateikti visus statybos dokumentus) [4.1];

59.29. įvykus avarijai, imtis šių veiksmų [4.1]:

59.29.1. organizuoti ir suteikti pagalbą nukentėjusiems;

59.29.2. imtis skubių priemonių, kad būtų išvengta tolesnių avarijos pasekmių;

59.29.3. apsaugoti statinio avarijos vietą nuo poveikio, galinčio trukdyti tirti avarijos priežastis;

59.29.4. pranešti apie avariją savivaldybės merui (jo įgaliotam savivaldybės administratoriui ar kitam savivaldybės administracijos tarnautojui), Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos

inspekcijai prie Aplinkos ministerijos; jei avarija įvyko statybos metu – taip pat statytojui (užsakovui), statinio statybos techniniam prižiūrėtojui (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovui) ir statinio projektuotojui; jei yra nukentėjusių žmonių – taip pat teisėsaugos institucijai ir Valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Jeigu avarija įvyksta nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms priskirtame statinyje, jų teritorijose, apie ją taip pat turi būti pranešta už nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą atsakingai įgaliotai institucijai, o jeigu įvyksta avarija dėl kurios buvo (gali būti) užteršta aplinka, – taip pat Aplinkos ministerijai; jeigu avarija susijusi su potencialiai pavojingais įrenginiais, apie ją taip pat turi būti pranešta Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme [4.24] nurodytoms institucijoms [4.1];

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-2](#), 2010-01-04, Žin., 2010, Nr. 4-167 (2010-01-12), i. k. 110301MISAK0000D1-2

59.29.5. jeigu statinio avarija įvyko dėl potencialiai pavojingų įrenginių avarijos arba jei dėl statinio avarijos buvo pažeisti šie įrenginiai, apie tai būtina pranešti atitinkamos valstybinės priežiūros bei kontrolės institucijoms, taip pat branduolinės energetikos objektų avarijos atveju – Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai [4.1];

59.29.6. aprašyti statinio būklę po avarijos bei nurodyti statinio pakitimus ir jų atsiradimo vietas;

59.30. kontroliuoti statytojo (užsakovo) į rangos sutartį įrašytus įsipareigojimus (tuos, kurių kontrolę rangos įmonės vadovas pavedė statinio statybos darbų vadovui);

59.31. statinio statybos vadovas paskirsto aukščiau išvardytas funkcijas tarp savęs ir jo vadovaujamoje grupėje (tarnyboje) dirbančių statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų jo paties patvirtintu dokumentu;

59.32. statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovai, kai jie vadovauja atliekant darbus pagal atskiras rangos sutartis (nesudarius bendros rangos darbų sutarties visam statiniui statyti), vykdo funkcijas (pagal sutartyje nustatytą darbo sritį):

59.32.1. kartu su statinio statybos vadovu;

59.32.2. savarankiškai pagal išankstinį statinio statybos vadovo patvirtintą funkcijų paskirstymą (įvertinus rangos sutarčių reikalavimus) arba pagal statinio statybos vadovo nurodymus, įrašytus į Statybos darbų žurnalą.

XV. STATINIO STATYBOS VADOVO IR STATINIO STATYBOS BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ DARBŲ VADOVŲ TEISĖS

60. Statinio statybos vadovas turi teisę [4.1]:

60.1. be papildomo įgaliojimo (pagal šio Reglamento nustatytą kompetenciją) atstovauti samdytojui (rangovui, kai statyba vykdoma rangos būdu ar statytojui (užsakovui), kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir dalyvauti sprendžiant statinio statybos klausimus statybos valstybinę priežiūrą atliekančiuose viešojo administravimo subjektuose, su kitais juridiniais bei fiziniais asmenimis;

60.2. duoti privalomus nurodymus statinio statybos specialiųjų darbų vadovams, o esant neatidėliotiniams veiksams – visiems statinio statybos darbuose dalyvaujantiems asmenims (meistrams, brigadininkams, darbininkams ir pan.);

60.3. atsisakyti vykdyti statytojo (užsakovo), statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) statinio statybos techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų, viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų, kitų juridinių bei fizinių asmenų reikalavimus dėl statybos darbų vykdymo, jei jie neatitinka teisės aktų, normatyvinių techninių dokumentų, kitų teisės aktų nuostatų;

60.4. atsisakyti pasirašyti samdytojo ar kontroliuojančiųjų institucijų parengtus aktus, nurodymus ar pastabas, jei jie neatitinka statinio normatyvinės kokybės (normatyvinių statybos

techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų), informuojant apie tai statytoją (užsakovą) raštu bei įrašant į statybos darbų žurnalą;

60.5. atsisakyti vykdyti statytojo (užsakovo), statybos valstybinės priežiūros, kitų juridinių bei fizinių asmenų nurodymus bei pasirašyti jų pateiktus dokumentus jei samdytojas statinio statybos vadovui, tam nesuteikė įgaliojimų.

61. Statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų teisės atitinka statinio statybos vadovo teises jam pavestų atlikti statinio statybos specialiųjų darbų srityje, išskyrus teises, nurodytas šio reglamento 59.1 punkte, kuriomis jis gali naudotis tik statinio statybos vadovui pavedus.

XVI. KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

62. Statinio statybos vadovo bei statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų kvalifikacinius reikalavimus nustato STR 1.02.06:2002 [4.20].

XVII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

63. Rangovo civilinė atsakomybė draudžiama privalomuoju draudimu, neatsižvelgiant į projektavimo ir statybos finansavimo šaltinius, statinio nuosavybės formą bei rangovo ir statytojo (užsakovo) juridinį statusą [4.1] (išskyrus nesudėtingus statinius [4.23] ir paprastąjį remontą) [4.1]. Kai juridiniai ar fiziniai asmenys atlieka statybos darbus ūkio būdu, draustis civilinės atsakomybės draudimu neprivaloma [4.1].

64. Kai statytojas (užsakovas) nesudaro su rangovu rangos sutarties visiems statinio statybos darbams vykdyti, bet sudaro sutartis su skirtingais rangovais atskiriems statybos darbams vykdyti, kiekvieno rangovo civilinė atsakomybė draudžiama atskirai [4.1].

65. Statinio statybos vadovas ir statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovai už statinio sugriuvimą ar per statinio garantinį terminą (nustatytą rangos ir statinio statybos techninės priežiūros sutartyse) nustatytus defektus atsako įstatymų nustatyta tvarka. Statinio garantinis terminas negali būti trumpesnis (skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos) kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų [4.1].

66. Statinio statybos vadovas ir statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovai (pagal jų vadovaujamos veiklos sritį) taip pat atsako (įstatymų nustatyta tvarka) už kitas savo veiklos neigiamas pasekmes, kurios atsirado pažeidus šio Reglamento reikalavimus arba jais nepasinaudojus.

67. Statinio statybos valdytojas už pareigų (statytojo (užsakovo) jam nustatytų pavedimo sutartimi) [4.1] nevykdymą ar nepatenkinamą vykdymą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

68. Statinyje naudojamų statybos produktų ir įrenginių, kurie nesusiję su Statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (išskyrus statybos produktus ir įrenginius, kurie yra paslėptose statinio konstrukcijose), garantinis terminas nustatomas tiekėjo išduodamuose dokumentuose [4.1].

69. Ginčus tarp statinio statybos vadovo ir statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų sprendžia samdytojas įstatymais nustatyta sutartinių ginčų sprendimo tvarka.

70. Ginčai dėl šio Reglamento taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

STR 1.08.02:2002
1 priedas (privalomasis)
(aplinkos ministro 2002 09 06
įsakymo Nr. 469 redakcija)

STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTO SUDĖTIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Statybos darbų technologijos projektą parengia statinio statybos rangovas (subrangovas) iki statybos darbų pradžios. Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikti konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai. Jais negali būti nuorodos ar ištraukos iš darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų bei normatyvinių dokumentų.

TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

Technologinis procesas – technologinių operacijų, atliekant statybos ir montavimo darbus, visuma.

Technologinė operacija – technologiškai nedaloma darbo proceso dalis, atliekama vieno arba grupės darbuotojų.

Schema – sutartiniais ženklais, supaprastintai pavaizduotas projektinis sprendinys.

Technologinė schema – konkrečios technologinės operacijos atlikimo grafinis vaizdas, kuriame sutartiniais ženklais pažymėtos darbo vietos ribos, mechanizmų ir darbuotojų išsidėstymas, jų judėjimo nuoseklumas, pateikiami trumpi technologiniai nurodymai ir leistinieji nuokrypiai, įrenginių ir mechanizmų tipai, darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės.

Technologinė kortelė – techninis dokumentas, kuriame aprašyta statybos darbų pagrindinių ir pagalbinių operacijų technologija, įrenginiai, režimai, darbo laiko normatyvai, nurodyta reikalinga darbuotojų kvalifikacija, kokybės kontrolės metodai ir būdai, darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės.

Pavojinga zona – vieta, kurioje nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/ar kenksmingi darbuotojų gyvybei ar sveikatai rizikos veiksniai.

Statybvietės planas – grafinis statybvietės vaizdas, kuriame sutartiniais ženklais pažymėti esami ir statomi statiniai (tarp jų – inžineriniai tinklai bei susisiekimo komunikacijos), statybos darbų technologijos bei darbuotojų saugos ir sveikatos projektiniai sprendiniai.

STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTO SUDĖTIS

1. Bendruoju atveju Statybos darbų technologijos projektą sudaro:

1.1. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma:

1.1.1. statinio statybos pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai;

1.1.2. kėlimo kranų parinkimo skaičiavimai;

1.1.3. pavojingų zonų nustatymas ir jų plotų skaičiavimai;

1.1.4. administracinių, gamybinių, buities patalpų ir sandėlių skaičiavimai, tipai bei projektiniai sprendiniai;

1.1.5. vandens suvartojimo statybos technologiniams procesams bei buities poreikiams skaičiavimai ir projektiniai sprendiniai;

1.1.6. elektros suvartojimo statybos technologiniams procesams, darbo vietų, patalpų ir susisiekimo komunikacijų apšvietimui skaičiavimai ir projektiniai sprendiniai;

1.1.7. apsaugos nuo gruntinio ir paviršinio vandens priemonės;

- 1.1.8. darbų atlikimo esančiuose statiniuose technologiniai sprendiniai;
- 1.1.9. darbų atlikimo nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijose technologiniai sprendiniai;
- 1.1.10. darbų atlikimo po vandeniu technologiniai sprendiniai;
- 1.1.11. darbų atlikimo žiemą ypatumai;
- 1.1.12. stropų, taros ir konteinerių, naudojamų vienetinėms ir birioms medžiagoms, betonui, skiediniui ir kt. kelti, tipai;
- 1.1.13. gaminių sandėliavimo schemas;
- 1.1.14. statybvietsės ir pavojingų zonų aptvėrimo priemonės ir būdai;
- 1.1.15. labai pavojingų darbų statybvietsėje sąrašas;
- 1.1.16. darbo vietų saugos ir sveikatos apsaugos ženklai, signalizacijos ir ryšių priemonės;
- 1.1.17. priešgaisrinė įranga;
- 1.1.18. kolektyvinės ir individualios apsaugos priemonės;
- 1.1.19. žemės darbų mašinų, keltuvų tipai;
- 1.1.20. inventorinių pastolių tipas, keliamoji galia ir gamintojas. Pastolių tvirtinimo prie statinio būdai ir schemas;
- 1.1.21. neinventorinių (negamyklinių) pastolių skaičiavimai, jų surinkimo ir tvirtinimo prie statinio būdai ir schemas;
- 1.1.22. paaukštinimo priemonių, kopėčių tipai;
- 1.1.23. atliktų derinimų sąrašas;
- 1.2. statybos situacijos schema, kurioje pažymima:
 - 1.2.1. statybvietsės ir statybos sklypo ribos;
 - 1.2.2. statybvietsės sklype ir šalia jo esami bei statomi statiniai;
 - 1.2.3. artimiausios gatvės ir keliai;
 - 1.2.4. įvažiavimo ir išvažiavimo iš statybvietsės keliai;
 - 1.2.5. vyraujanti vėjo kryptis ir statinio orientavimas pasaulio šalių atžvilgiu;
 - 1.2.6. kėlimo kranų pastatymo vieta ir judėjimo ribos;
 - 1.2.7. esami ir laikini (statybos reikmėms) inžineriniai tinklai, jų charakteristikos;
- 1.3. statybvietsės planas, kuriame pažymėta:
 - 1.3.1. statybvietsės ir statybos sklypo ribos;
 - 1.3.2. įvažiavimo ir išvažiavimo iš statybvietsės keliai;
 - 1.3.3. statybvietsės sklype esami bei statomi statiniai;
 - 1.3.4. kėlimo kranų judėjimo ribos;
 - 1.3.5. pavojingų zonų ribos;
 - 1.3.6. administracinės, gamybinės, buities patalpos ir sandėliai;
 - 1.3.7. automobilinio transporto judėjimo keliai ir jų profiliai, stovėjimo ir krovos aikštelės;
 - 1.3.8. atviros statybinių medžiagų ir gaminių sandėliavimo aikštelės;
 - 1.3.9. keltuvų ir pastolių įrengimo vietos;
- 1.4. statinio vertikaliojo pjūvio su pastatytais kėlimo kranais schema, kurioje nurodoma:
 - 1.4.1. statinio aukščiausių dalių altitudės ir kiti statinio matmenys;
 - 1.4.2. kėlimo kranų didžiausias strėlės siekis ir kablo pakėlimo aukštis;
 - 1.4.3. bokštinių kranų kelių pjūviai, bėgių kelių atstumas nuo statomų statinių;
 - 1.4.4. sunkiausių keliamų krovinių masių lentelė;
 - 1.4.5. kėlimo kranų keliamosios galios, strėlės siekio ir kablo pakėlimo aukščio grafikai;
 - 1.4.6. pakabinamojo inventoriaus (stropų, bunkerio betonui, dėžių skiediniui, konteinerių ir taros, naudojamų vienetinėms ir birioms medžiagoms, griebtuvų ir kt.) masių lentelė;
 - 1.4.7. kranų darbo zonų ženklinimo fragmentai;
 - 1.4.8. kranų bėgių kelių aptvėrimo fragmentai;
- 1.5. statybos darbų atlikimo kalendorinis grafikas, kuriame nurodoma:
 - 1.5.1. statinio sudėtinių dalių (požeminės ir antžeminės dalių, laikančiųjų konstrukcijų, pertvarų, stogo dangos, apdailos, statinio inžinerinių sistemų ir kt.) statybos darbų (statybos aikštelės paruošimas, žemės darbai, pamatų įrengimas, kolonų, rūsio sienų pastatymas ir kt.) pavadinimai, jų atlikimo tvarka;

- 1.5.2. statybos darbų pagal rūšis mastas (m^3 , m^2 , t ir kt.);
- 1.5.3. statybos darbų pagal rūšis darbo imlumas, išreikštas darbo dienomis;
- 1.5.4. statybos darbų pagal rūšis pradžios ir pabaigos datos;
- 1.6. statybos darbų technologinės kortelės, kurias sudaro:
 - 1.6.1. technologinių operacijų aprašymas;
 - 1.6.2. techninių išteklių ir darbo sąnaudų skaičiavimas;
 - 1.6.3. kokybės kontrolės schemos su nurodytais didžiausiais leistinaisiais nuokrypiais;
 - 1.6.4. darbo vietų schemos, kuriose pažymėtas mechanizmų ir darbuotojų išsidėstymas, jų judėjimo kryptys;
 - 1.6.5. technologinių operacijų atlikimo grafikas, kuriame nurodytas operacijų eiliškumas ir trukmė;
 - 1.6.6. darbuotojų saugos ir sveikatos sprendiniai su nurodytomis kolektyvinėmis ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis;
- 1.7. technologinės schemos yra technologinių kortelių sudedamosios dalys arba atskiri techniniai dokumentai technologinėms operacijoms atlikti. Jose grafiškai pažymima:
 - 1.7.1. darbo vietų ribos;
 - 1.7.2. mašinų, mechanizmų, darbuotojų išsidėstymas, parodytas sutartiniais ženklais;
 - 1.7.3. mašinų, mechanizmų, darbuotojų judėjimo nuoseklumas;
 - 1.7.4. trumpi technologiniai nurodymai, leistinieji nuokrypiai;
 - 1.7.5. projektiniai darbuotojų saugos ir sveikatos sprendiniai.
- 2. Atskirų statybos darbų technologijos projektas rengiamas, kai pagal rangos sutartį ruošiamasi atlikti statybos ir/ar specialiuosius statybos darbus esamuose statiniuose. Tokį projektą sudaro:
 - 2.1. aiškinamasis raštas;
 - 2.2. statybvietės planas (jei yra reikalingas);
 - 2.3. statybos darbų atlikimo kalendorinis grafikas;
 - 2.4. technologinės kortelės (technologinės schemos).
- 3. Atskirų statybos darbų technologijos projekto dalys atitinka dalis, nurodytas šio reglamento 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 papunkčiuose. Kiekvienu atveju statybos darbų technologijos projekto atskirų dalių sudėtis sukonkretinama atsižvelgiant į atliekamų darbų rūšį, jų sudėtingumą ir statybvietės sąlygas.

Papildyta priedu:

Nr. [469](#), 2002-09-06, Žin., 2002, Nr. 91-3907 (2002-09-18), i. k. 102301MISAK00000469

NAUDOTINI FIDIC LEIDINIAI

1. Konkursų rengimui:

Tendering Procedure, Second edition, 1994. (*Konkurso procedūra*).

2. Statybos rangos sutarčių rengimui:

2.1. Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works Designed by the Employer, First edition, 1999. (*Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygos*);

2.2. Conditions of Contract for Plant and Design-Build for Electrical and Mechanical plant, and for Building and Engineering Works, Designed by the Contractor, First edition, 1999. (*Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų bei elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos*);

2.3. Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects, First edition, 1999. (*Inžinerinių darbų, pirkimų ir statybos (iki rakto) sutarties sąlygos*);

2.4. The Short Form of Contract, First edition, 1999. (*Trumpa sutarties forma*);

2.5. The FIDIC Contracts Guide with Detailed Guidance on Using the First editions of FIDIC'S, First edition, 2000. (*FIDIC Sutarčių vadovas su detaliais nurodymais, kaip naudotis FIDIC 1 leidimo leidiniais*).

Papildyta priedu:

Nr. [126](#), 2003-03-20, Žin., 2003, Nr. 33-1392 (2003-04-04), i. k. 103301MISAK00000126

STATYBOS DARBŲ SRITYS**1. Statybos darbai skirstomi:****1.1. bendrieji statybos darbai:**

1.1.1. žemės darbai (statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas; pylimų supylimas; kanalų ir griovių kasimas bei jų tvirtinimas; kasimo ir užpylimo darbai sausinimo ir drėkinimo sistemoms įrengti; jūros ir vidaus vandens telkinių dugno gilinimas; užtvankų supylimas; kiti panašaus profilio darbai);

1.1.2. statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, mūro, medžio ir pan.) statyba ir montavimas; hidroizoliacija; stogų įrengimas; apdailos darbai*; kiti panašaus profilio darbai;

1.2. specialieji statybos darbai:

1.2.1. mechanikos darbai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos įrenginių montavimas; statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; naftos, dujų tinklų tiesimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; šildymo, dujų, naftos ar kito kuro technologinių inžinerinių sistemų įrengimas; statinio inžinerinių sistemų ir inžinerinių tinklų paleidimo ir derinimo darbai; kiti panašūs darbai);

1.2.2. elektrotechnikos darbai (elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; elektros tinklų (išskyrus žemos ir vidutinės įtampos) tiesimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) tinklų tiesimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas; statinio inžinerinių sistemų paleidimo ir derinimo darbai; kiti panašūs darbai).

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-402](#), 2011-05-13, Žin., 2011, Nr. 60-2870 (2011-05-19), i. k. 111301MISAK00D1-402

Papildyta priedu:

Nr. [D1-387](#), 2004-07-14, Žin., 2004, Nr. 116-4349 (2004-07-27), i. k. 104301MISAK00D1-387

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-371
redakcija)

STR 1.08.02:2002

4 priedas

(Statybos darbų žurnalo forma)

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS

Nr. _____

„(Statybos darbų žurnalo forma)“

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS

Nr. _____

_____ (statinio pavadinimas, adresas)

Statinyš _____ ypatingų statinių kategorijai.
(priklauso, nepriklauso)

Statybos rūšis _____
(nauja statyba, rekonstravimas, remontas, griovimas)

Statybos darbų sritis* _____
(bendrųjų ar specialiųjų statybos darbų sritis)

Statytojas (užsakovas) _____
(juridinio asmens pavadinimas, kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas)

Rangovas _____
(juridinio asmens pavadinimas, kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas)

Subrangovas* _____
(juridinio asmens pavadinimas, kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas)

Šį Žurnalą statytojas (užsakovas) perdavė, o rangovas priėmė 20__ m. _____ d.
Šį Žurnalą rangovas perdavė, o subrangovas priėmė* 20__ m. _____ d.

Statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo _____
(fizinio asmens vardas, pavardė, parašas)

Rangovas ar jo įgaliotas asmuo _____
(fizinio asmens vardas, pavardė, parašas)

Subrangovas ar jo įgaliotas asmuo * _____
(fizinio asmens vardas, pavardė, parašas)

* Pildoma, statybos darbų žurnalą perduodant subrangovui

STATYBOS DARBŲ ŽURNALO PILDYMO TVARKOS APRAŠAS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Statybos darbų žurnalas (toliau – Žurnalas) yra privalomasis statybos darbų vykdymo dokumentas, kuriame aprašoma statinio statybos darbų eiga, atliktų statybos darbų kokybė, atskirų darbų perdavimas statytojui (užsakovui). Žurnalą privaloma pildyti statant naujus, rekonstruojant, kapitališkai remontuojant, griauinant esamus statinius, kurių statybai reikalingas statybos leidimas [4.8], neatsižvelgiant į tai, kokių būdu (ūkio ar rangos) statiniai statomi.

2. Žurnalas Nr. 1 laikomas pagrindiniu. Už jo pildymą ir saugojimą atsako rangovas. Kiti Žurnalai laikomi papildomais ir numeruojami iš eilės chronologine tvarka (Nr. 2, Nr. 3 ir t. t.). Visų papildomų žurnalų forma atitinka pagrindinio Žurnalo formą. Papildomi Žurnalai pildomi šiais atvejais:

2.1. kai pagrindiniame Žurnale nepakanka išspausdintų formų;

2.2. kai subrangovų atliekamų statybos darbų apimtys didelės ir todėl tikslinga kai kuriems (ar visiems) subrangovams pildyti papildomus Žurnalus. Šiuo atveju už papildomų Žurnalų pildymą ir saugojimą atsako subrangovai. Jei subrangovo pildomame Žurnale išspausdintų formų nepakanka, taip pat gali būti pildomas papildomas Žurnalas.

3. Žurnalas pildomas tam, kad dokumentais būtų patvirtinta: atskirų statinio statybos darbų, naudojamų statybos produktų atitiktis statinio projekto ir statybos norminių dokumentų reikalavimams; statybos metu padaryti statinio projekto pakeitimai; statinio statybos vadovo, bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo išvados apie atliktų statybos darbų, panaudotų statybos produktų kokybę, statybos valstybinės priežiūros ir statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų atstovų nurodymų įvykdymą statinio statybos metu. Žurnalas pildomas nuo statinio statybos pradžios iki darbų, nurodytų statybos leidime, pabaigos ir pateikiamas statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai kartu su kitais dokumentais, patvirtinančiais statinio statybos pabaigą ir atliktų statybos darbų normatyvinę kokybę.

4. Išsamus statinio statybos eigos ir panaudotų statybos produktų aprašymas Žurnale suteikia galimybę statinio statybos ar naudojimo metu atsiradus statinio deformacijoms, kitiems nukrypimams nuo projekto, pripažįstant avarinę būklę ar įvykus griūčiai, nustatyti defektų atsiradimo laiką (statybos ar naudojimo metu), priežastis (projektavimo, statybos, naudojimo klaidos), kaltus asmenis.

5. Žurnalo lapai turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti rangovo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas pasirašiusio asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra) ir Žurnalą sudarančių lapų skaičius.

ŽURNALO PILDYMAS

6. Statytojas (užsakovas), užpildęs titulinį lapą ir F-1 formą, pagrindinį ir papildomus Žurnalus (kai jie reikalingi) perduoda rangovui.

7. Rangovas perduoda papildomus Žurnalus subrangovams. Perdavimo faktas nurodomas papildomo Žurnalo tituliniam lape ir patvirtinamas subrangovo ar jo įgalioto asmens parašu, taip pat pagrindinio Žurnalo F-6 formoje.

8. Rangovui pratęsiant pagrindinį Žurnalą, papildomas Žurnalas registruojamas pagrindinio Žurnalo F-6 formoje.

9. Subrangovui pratęsiant Žurnalą, papildomas Žurnalas registruojamas:

9.1. pagrindinio Žurnalo F-6 formoje;

9.2. pratęsiamo Žurnalo F-6 formoje;

9.3. papildomo Žurnalo tituliniam lape ir patvirtinamas subrangovo ar jo įgalioto asmens parašu.

10. Pagrindinį Žurnalą pildo:

10.1. rangovo paskirtas statinio statybos vadovas, – kai statyba vykdoma nesamdant subrangovų;

10.2. rangovo paskirtas statinio statybos vadovas ir subrangovų paskirti statinio bendrųjų ar specialiųjų statybos darbų vadovai, – kai statybos apimtys nedidelės ir papildomus Žurnalus pildyti netikslinga.

11. Jei pildomas tik pagrindinis Žurnalas, už jo saugojimą atsako rangovo paskirtas statinio statybos vadovas. Jis privalo su šio Žurnalo pildymo instrukcija supažindinti visus subrangovų paskirtus vadovus, kurie privalės jį pildyti. Kai pildomi papildomi Žurnalai, už jų saugojimą atsako subrangovų paskirti statinio statybos bendrųjų ar specialiųjų darbų vadovai.

12. Vykdamas statybą ūkio būdu, pagrindinį ir papildomus Žurnalus pildo ir saugo statytojo (užsakovo) paskirti statinio statybos vadovas ir statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovai.

13. Įrašai apie atliktus darbus Žurnale daromi pasibaigus kiekvienai dienai (pamainai).

14. Asmenys, turintys teisę kontroliuoti statinio statybą (bendrosios statinio statybos ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovai, statinio projekto ar jo dalies vykdymo priežiūros vadovai, statybos valstybinės priežiūros bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų atstovai) privalo įrašyti savo pastabas ar nurodymus atitinkamose Žurnalo formose.

15. Statytojo (užsakovo) atstovas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) privalo kontroliuoti Žurnalo pildymą, juose pateiktų duomenų atitiktį faktiniams duomenims.

16. Už įrašų Žurnale teisingumą juos pildantys ir pasirašantys asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Žurnalo I skyriuje pateikiama informacija apie statinį, statinio projektą bei kitą statybos dokumentaciją ir pildomos šios formos:

17.1. **Forma F-1. Pagrindiniai duomenys apie statinį.**

Formą pildo statytojas (užsakovas). Joje įrašomi statinio pagrindiniai duomenys nurodant, ar statinys priklauso ypatingų statinių kategorijai, statinio projektuotojo, statybos leidimo Nr., išdavimo data, statinio statybos rangovo ir subrangovų įmonių atestatų, pažymų, išdavimo datos ir numeriai.

17.2. **Forma F-2. Statinių vardinis sąrašas.**

Šią ir tolesnes formas pildo statinio statybos vadovas (statinio statybos bendrųjų ar specialiųjų darbų vadovas). Formoje rašomi statinio (statinių), išvardyto(-ų) statybos leidime, pavadinimas, plotas, tūris, kiti statinio rodikliai, pradžios ir pabaigos datos.

17.3. **Forma F-3. Statytojo (užsakovo), statinio projektuotojo ir statinio statybos rangovo atsakingųjų asmenų sąrašas.**

Formoje nurodomi pagrindiniai bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo, specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovų, statinio statybos vadovo, statinio statybos bendrųjų darbų vadovo, statinio statybos specialiųjų darbų vadovų vardai, pavardės, kvalifikacijos atestatų, pažymų išdavimo datos ir numeriai, fiksuojama šių vadovų kaita (jų darbo statybos objekte pradžia ir pabaiga).

17.4. **Forma F-4. Statybos projektinės ir techninės dokumentacijos registravimas.** Formoje chronologine tvarka, nurodant gavimo datą, registruojama visa statinio statybai gauta projekcinė ir techninė dokumentacija.

17.5. **Forma F-5. Projekcinės dokumentacijos pakeitimų registravimas.**

Formoje registruojami visi formoje F-4 nurodytos projekcinės dokumentacijos pakeitimai, tarp jų ir padaryti statinio projekto vykdymo priežiūros ir jos dalių vadovų. Pakeitimų registracijos numeris nurodomas pildant statinio laikančiųjų konstrukcijų bandymų ir priėmimo aktus.

17.6. **Forma F-6. Statybos darbų žurnalų registravimas.**

Formoje registruojamas pagrindinio Žurnalo (Nr. 1), kurį pildo rangovo paskirtas statinio statybos vadovas, perdavimas kitam už jo pildymą atsakingam vadovui ir visi papildomi Žurnalai:

pagrindinio Žurnalo (Nr. 1) tęsinys, kai nepakanka jame esančių formų, taip pat subrangovų pildomi papildomi Žurnalai (specialiesiems statybos darbams, kai šių darbų apimtys didelės).

18. Žurnalo II skyriuje nurodoma faktinė statybos darbų pradžia, pabaiga ir papildomos šios formos:

18.1. Forma F-7. Bendrųjų statybos darbų vykdymas.

Tai pagrindinė Žurnalo forma, kurioje kiekvieną dieną (pamainą) chronologine tvarka surašomi visi statinio statyboje atlikti darbai ir jų kiekiai, neatsižvelgiant į tai, ar pildomos kitos Žurnalo formos. Kitos Žurnalo formos tik papildo šią formą specialiais duomenimis, kurių nėra galimybės joje įrašyti. Parašai formos F-7 7 ir 9 skiltyse patvirtina, kad nurodytus darbų kiekius priėmė statinio statybos vadovas ir bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas, siūlydami statytojui (užsakovui) juos apmokėti;

18.2. formos 1 skiltyje įrašoma data, pamainos numeris (dirbant pamainomis) ir meteorologiniai duomenys: oro temperatūra, vėjas, krituliai. Atliekant apdailos darbus arba dirbant uždarose patalpose, nurodoma patalpų vidaus temperatūra;

18.3. formos 2 skiltyje kiekvienos dienos (pamainos) statybos darbai aprašomi nurodant statinio ašis, aukštus, altitudes, patalpas, darbo brėžinių Nr., panaudotus statybos produktus ir jų kokybę patvirtinančius dokumentus. Šioje skiltyje turi būti:

18.3.1. subrangovų atliekamų specialiųjų statybos darbų aprašymas, nurodant darbų pradžią, pertraukas, pabaigą, darbo vietą (pvz., mūro darbai, betonavimo darbai – pagal aukštus, ašis ir konstrukcijas, mechanikos, elektrotechnikos darbai ir kt.);

18.3.2. duomenys apie laikančiųjų konstrukcijų montavimo ir kitus darbus, kuriems reikalinga ypatinga kontrolė, jei dėl mažos šių darbų apimties papildomi Žurnalai nepildomi;

18.3.3. pagrindinėms laikančiosioms konstrukcijoms panaudotų statybos produktų kokybės dokumentų (pasų, sertifikatų) numeriai, datos bei juos išdavusių įmonių pavadinimai;

18.3.4. nukrypimai nuo statinio projekto statybos metu, nurodant priežastis;

18.3.5. atliktų statybos darbų ištaisymas ir perdarymas atsiradus projekte pakeitimų, taip pat dėl kitų priežasčių (prastos darbų kokybės, klaidų ir pan.);

18.3.6. pažymos apie statinio ar jo dalių perdavimą kitiems statybos-montavimo darbams vykdyti ir užbaigto statinio pripažinimui tinkamu naudoti;

18.3.7. nuorodos, kokiose Žurnalo formose pateikti papildomi duomenys apie atliktus statybos darbus.

18.4. formos 5 skiltyje nurodomas kiekvieną dieną (pamainą) atliktų darbų kiekis pagal atskirus konstruktyvus;

18.5. formos 6 skiltyje nurodomas priimtų statybos darbų kiekis ir 7 skiltyje atitinkamo vadovo parašu patvirtinama, kad priimti statybos darbai atitinka statinio projekto ir statybos norminių dokumentų reikalavimus. Jei priimami ne visi atlikti darbai, 7 skiltyje įrašomas nepriimtų darbų kiekis ir nurodymai ištaisyti defektus. Ištaisius defektus, užrašoma jų ištaisymo data ir 6 skiltyje – priimtų darbų kiekis;

18.6. formos 8 ir 9 skiltis pildo bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas. 8 skiltyje nurodomas bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo priimtų darbų kiekis, o 9 skiltyje parašu patvirtinama, kad priimti darbai atitinka statinio projekto ir statybos norminių dokumentų reikalavimus. Prieš pasirašydamas bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo patikrinti, ar kitose Žurnalo formose pateikti papildomi duomenys apie priimamus statybos darbus ir ar jie atitinka faktinius duomenis. Nepriimtų statybos darbų kiekis, nurodymai ištaisyti defektus, užpildyti atitinkamas Žurnalo formas ir ištaisytų darbų priėmimo data nurodomi 9 skiltyje. Už pagrindinio Žurnalo formų pildymą, atliktų statybos darbų patikrinimą ir priėmimą laiku atsako statinio statybos vadovas. Už papildomų Žurnalų formų pildymą, atliktų specialiųjų statybos darbų patikrinimą ir priėmimą laiku atsako statinio statybos bendrųjų ar specialiųjų darbų vadovai. Už statinio statybos darbų patikrinimą ir priėmimą laiku atsako bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas, kuris turi teisę reikalauti ištaisyti pastebėtus defektus ir imtis skubių priemonių avarinei situacijai išvengti;

18.7. atliekant surenkamųjų gelžbetoninių ir kitų konstrukcijų, mazgų ir sandūrų suvirinimą, betonavimą ir sandarinimą, formoje F-8 įrašomi duomenys apie metalinių dalių suvirinimo eigą, formoje F-9 – suvirintų sujungimų padengimą antikorozinėmis dangomis, formoje F-10 – sandūrų ir mazgų užbetonavimo eigą, formoje F-11 – siūlių tarp atskirų konstrukcijų sandarinimo eigą;

18.8. atliekant pastatų ir įrenginių pagrindinių konstruktyvinių elementų betonavimo darbus, formoje F-12 įrašomi duomenys apie monolitinių konstrukcijų betonavimo eigą. Apie antraeilių konstrukcijų, neturinčių įtakos statinio pastovumui, betonavimo (paruošiamojo sluoksnio grindims, perdangų monolitinių intarpų, įėjimo aikštelių ir kt.) darbų eigą, nepateikiant papildomų duomenų, pakanka įrašyti Žurnalo formoje F-7;

18.9. atliekant nedidelės apimties (kai nepildomas papildomas Žurnalas specialiesiems statybos darbams) metalinių konstrukcijų montavimo darbus, be formos F-7, pildomos formos

F-13 ir F-14. Formoje F-13 įrašomi duomenys apie metalinių konstrukcijų suvirinimo eigą. Formoje F-14 įrašomi duomenys apie metalinių konstrukcijų padengimą antikorozinėmis dangomis;

18.10. visi formose F-8-F-14 nurodyti statybos darbai bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovui pateikiami priimti tik esant pagrindiniam įrašui formoje F-7. Įrašai apie darbų priėmimą formose F-8-F-14 patvirtina dalinį atliktų statybos darbų priėmimą.

19. Žurnalo III skyriuje pateikiamas statinio, jo dalių ir konstrukcijų bei inžinerinių tinklų pagrindinių geodezinių kontrolinių nuotraukų rekomenduojamas sąrašas.

Visos statinio geodezinės kontrolinės nuotraukos registruojamos formoje F-15, o formoje F-16 pateikti geodezinių kontrolinių nuotraukų blankai. Geodezines kontrolines nuotraukas registruoja geodezininkas kartu su statinio statybos vadovu (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovu – kai pildomi papildomi Žurnalai). Registruojant nurodoma schemų, nuotraukų pavadinimai, atlikimo data, atitiktis statinio projektui ir rasti nukrypimai.

20. Žurnalo IV skyriuje pateikiami pagrindinių paslėptų darbų patikrinimo, laikančiųjų konstrukcijų priėmimo ir išbandymo darbų sąrašas ir atitinkamos aktų formos (F-17-F-27). Paslėptų darbų patikrinimo, laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai, vandentiekio, nuotekų, šildymo, vėdinimo bei kitų statinio inžinerinių sistemų (kai nepildomi papildomi Žurnalai) bandymo aktai įforminami užpildant pagrindinio Žurnalo atitinkamas formas.

21. Paslėptų darbų patikrinimo aktai surašomi iš karto po jų apžiūrėjimo, nepradėjus vykdyti toliau numatytų statybos darbų. Prireikus padaromos geodezinės kontrolinės nuotraukos. Paslėptų darbų patikrinimą ir tam skirtų aktų surašymą organizuoja už šių darbų vykdymą atsakingas statinio statybos vadovas (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovas – kai pildomi papildomi Žurnalai). Pasirašius aktą suteikiama teisė vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus.

22. Paslėptų darbų patikrinimo aktai arba laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai pasirašomi tik tada, kai šios rūšies darbai užbaigiami visame objekte. Kai šiuos darbus būtina atlikti dalimis, statytojo (užsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros (kai surašant aktą dalyvauja ir projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atliktų darbų dalį ir apie tai padaro tam skirtą įrašą formoje F-25. Remiantis minėtais įrašais, užbaigus šios rūšies darbą objekte, pasirašomas paslėptų darbų patikrinimo aktas (F-24). Atliekant paslėptus darbus dalimis, užrašomi priimtų darbų pavadinimai, naudotų statybos produktų ir konstrukcijų pavadinimai, markės, klasės, pasų, sertifikatų ir kitų dokumentų, pažyminių jų kokybę, pavadinimai ir numeriai, kiti reikalingi duomenys.

23. Pasirašyti paslėptų darbų patikrinimo ir laikančiųjų konstrukcijų priėmimo naudoti aktai registruojami formoje F-17.

24. Žurnalo V skyriuje pateikiami sumontuotų statinio inžinerinių sistemų apžiūros ir inžinerinių tinklų bandymo aktų sąrašas ir jų formos. Bandymo aktai pasirašomi tada, kai minėti darbai užbaigiami visame statinyje. Esant būtinumui šių sistemų montavimo darbus priimti dalimis, analogiškai paslėptų darbų aktui pildomos atitinkamos formos apie dalinius bandymus. Remiantis įrašais šiose formose, baigus visus sistemų montavimo darbus, pasirašomi atitinkami bandymo aktai. Aktai registruojami formoje F-17. Tipinėse formose nenumatytiems bandymams įforminti skirta forma F-53.

25. Žurnalo VI skyriuje pateiktos formos F-54, F-55 ir F-56.

26. Formoje F-54 registruojami visi statinio statyboje panaudoti statybos produktai, įrenginiai, jų gavimo data ir kokybę patvirtinantys dokumentai. Jei buvo atliekami gaminių ar medžiagų laboratoriniai bandymai, bandymų aktai registruojami formoje F-55.

27. Formoje F-56 registruojamos pažymos, leidimai atskiriems darbams vykdyti, specializuotų įmonių pažymos apie atliktus darbus ir kiti dokumentai.

28. Žurnalo VII skyriuje pateiktos formos F-57, F-58 ir F-59.

29. Forma F-57 skirta bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų, F-58 – statinio projekto vykdymo priežiūros ir jos dalių vadovų pastaboms.

30. Forma F-59 skirta statybos valstybinės priežiūros ir statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų atstovų pastaboms.

31. Įrašus apie kontroliuojančiųjų asmenų nurodymų įvykdymą Žurnale daro statinio statybos vadovas, statinio statybos bendrųjų ar specialiųjų darbų vadovas (tuo atveju kai pildomas papildomas Žurnalas). Šių nurodymų įvykdymo teisingumą savo parašu patvirtina bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas, patikrinęs, ar visi ir teisingai įvykdyti jo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statybos valstybinės priežiūros ir statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų atstovų nurodymai.

32. Vertindamas statybos darbų normatyvinę kokybę, statinio statybos vadovas, statinio statybos bendrųjų ar specialiųjų darbų vadovas (tuo atveju kai pildomas papildomas Žurnalas) privalo kiekvieną dieną patikrinti atliktus bendruosius ir specialiuosius statybos darbus ir, jei jie atitinka statinio projekto ir statybos norminių dokumentų reikalavimus, pažymėti apie tai atitinkamose Žurnalo formose. Tais atvejais, kai randama pažeidimų, šie vadovai nurodo, kaip šiuos pažeidimus reikia ištaisyti ir apie tai pažymi Žurnale.

33. Ištaisius pažeidimus, Žurnale daromas įrašas apie nurodytų statybos darbų priėmimą.

34. Statinio statybos vadovą (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovą – kai pildomi papildomi Žurnalai) perkeliant į kito statinio statybą arba atleidžiant iš darbo, Žurnalas, statybos produktų ir įrenginių kokybę patvirtinantys dokumentai, projekcinė ir kita techninė dokumentacija perdavimo-priėmimo aktu, kurį tvirtina rangovas (subrangovas), perduodama naujai paskirtam statinio statybos vadovui. Žurnalo perdavimas naujai paskirtam už jo pildymą bei saugojimą atsakingam vadovui registruojamas formoje F-6.

35. Statinį pripažinus tinkamu naudoti, pagrindinį Žurnalą ir papildomus Žurnalus kartu su kitais dokumentais rangovas (subrangovas) perduoda statytojui (užsakovui).

36. Žurnalo VIII skyriuje formoje F-60 registruojamas statybos ir griovimo atliekų išvežimo iš statybvietės kiekis (tonomis) bei šių atliekų išvežimą patvirtinantys dokumentai.

I SKYRIUS. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE STATINĮ, STATINIO PROJEKTĄ IR KITĄ STATYBOS DOKUMENTACIJĄ

STATYBOS VADOVŲ, ATSAKINGŲ UŽ STATYBOS DARBŲ ŽURNALO PILDYMĄ, SĄRAŠAS

Eil. Nr.	įmonės pavadinimas	Vadovo pareigos, vardas, pavardė	Žurnalą priėmė, parašas, data	Žurnalą perdavė, parašas, data
1	2	3	4	5

F-1

PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE STATINĮ

1. Statinio pavadinimas, paskirtis _____

2. Adresas _____

3. Statybos kaina (pagal statybos rangos sutartį) Lt _____ , iš to
skaičiaus statybos-montavimo darbų kaina _____
4. Finansavimo šaltinis _____
(valstybės, savivaldybės biudžetas, įmonės lėšos, privati statyba)
5. Statinys _____ ypatingų statinių kategorijai
(priklauso, nepriklauso)
6. Darbų pradžia _____
(pagal sutartį) (faktiškai)
7. Darbų pabaiga _____
(pagal sutartį) (faktiškai)
8. Statybos leidimo Nr. _____ , išdavimo data _____
9. Projektuotojas _____
(įmonės pavadinimas, adresas, atestato, pažymos Nr., data)
(statinio projekto vadovo vardas, pavardė)
10. Statytojas (užsakovas) _____
(pavadinimas, adresas)
(bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo vardas, pavardė, atestato, pažymos Nr., data)
11. Rangovas _____
(įmonės ir darbų pavadinimai, atestato, pažymos Nr., data)
- pagal 20__ m. _____ d. sutartį _____
12. Rangovas _____
(įmonės ir darbų pavadinimai, atestato, pažymos Nr., data)
- pagal 20__ m. _____ d. sutartį _____
13. Rangovas _____
(įmonės ir darbų pavadinimai, atestato, pažymos Nr., data)
- pagal 20__ m. _____ d. sutartį _____
14. Subrangovas _____
(įmonės ir darbų pavadinimai, atestato, pažymos Nr., data)
- pagal 20__ m. _____ d. sutartį _____
15. Subrangovas _____
(įmonės ir darbų pavadinimai, atestato, pažymos Nr., data)
- pagal 20__ m. _____ d. sutartį _____
16. Subrangovas _____
(įmonės ir darbų pavadinimai, atestato, pažymos Nr., data)
- pagal 20__ m. _____ d. sutartį _____

F-2

STATINIŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Statinio pavadinimas, adresas	Bendras plotas, m-2	Pastato turis, m-3	Kiti rodikliai (ilgis, m vamzdžio skersmuo, mm ir pan.) priklausomai nuo statinio rūšies	Data	
					Darbų pradžia	Darbų pabaiga
1	2	3	4	5	6	7

F-3

STATYTOJO (UŽSAKOVO), STATINIO PROJEKTUOTOJO IR STATINIO STATYBOS RANGOVO ATSAKINGŲJŲ ASMENŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Įmonės pavadinimas	Pareigos, atestato, pažymos Nr., išdavimo data	Pradėjo dirbti objekte, parašas/ data	Baigė dirbti objekte, parašas/ data	Telefonai: darbo, namų, mobilusis
1	2	3	4	5	6	7

F-4

STATYBOS PROJEKTINĖS IR TECHNINĖS DOKUMENTACIJOS REGISTRAVIMAS

Eil. Nr.	Gavimo data	Dokumento pavadinimas	Dokumento Nr. ir jo parengimo bei patvirtinimo data	Dokumentą parengęs projektuotojas, atestato, pažymos Nr., data	Dokumentą gavusio statinio statybos vadovo parašas
1	2	3	4	5	6

F-5

PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS PAKEITIMŲ REGISTRAVIMAS (tarp jų – padarytų statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų)

Eil. Nr.	Pakeitimo gavimo data	Dokumento Nr. ir parengimo data	Trumpas projekto pakeitimo aprašymas	Kas pakeitimą pasiūlė, atliko ir patvirtino
1	2	3	4	5

F-6

STATYBOS DARBŲ ŽURNALŲ REGISTRAVIMAS

Eil. Nr.	Statybos darbų žurnalo pavadinimas, Nr.	Žurnalą pildanti įmonė, atsakingų asmenų pareigos, vardai, pavardės	Žurnalą perdavė (vardas, pavardė, parašas, data)	Žurnalą priėmė (vardas, pavardė, parašas, data)
1	2	3	4	5

II SKYRIUS. STATYBOS DARBŲ EIGA

Statybos darbų pradžia	20	m	d.
Statybos darbų pabaiga	20	m.	d.

BENDRŲJŲ STATYBOS DARBŲ VYKDYMAS

Data, meteorologiniai duomenys (oro temperatūra, krituliai, vėjo greitis)	Statybos darbų vietos ir eigos aprašymas (aukštas, ašys, altitudės, panaudotų statybos produktų pavadinimai, markės, klasės, pasų, sertifikatų ir kitų dokumentų, pažyminčių jų kokybę, pavadinimai, numeriai ir datos, formos, kuria pateikti papildomi duomenys, numeris)	Atsakingojo vykdytojo (brigadininko) pavardė	Atliktų darbų kiekis		Darbų priėmimo rezultatai (darbų kokybė atitinka projekto ir norminių dokumentų reikalavimus)			
					Darbus priėmė vadovas		Bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas	
			Mato vnt.	Kiekis	Priimtų darbų kiekis	Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data, nepriimtų darbų kiekis, nurodymai ištaisyti defektus, ištaisymo data	Priimtų darbų kiekis	Vardas, pavardė, parašas, data, nepriimtų darbų kiekis, nurodymai ištaisyti defektus, ištaisymo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Rangovas (subrangovas) _____ Tęsinys puslapyje Nr. _____
(įmonės pavadinimas)

SURENKAMŲJŲ GELŽBETONINIŲ IR KITŲ KONSTRUKCIJŲ, MAZGŲ IR SANDŪRŲ SUVIRINIMAS, BETONAVIMAS, SANDARINIMAS**Metalinių dalių suvirinimo eiga**

Darbų vykdymo data	Jungiamųjų elementų pavadinimai, vieta arba Nr. (pagal brėžinius ar schemas)	Srovės tipas, elektrodų sertifikatai, tipai, markės ir klasės	Meteorologiniai duomenys (oro temperatūra, krituliai)	Suvirintojo vardas, pavardė, pažymėjimo ir žymeklio Nr., parašas	Darbų priėmimo rezultatai	
					Rasti defektai ir įrašai apie jų ištaisymą	Darbus priėmusio vadovo pareigos, vardas, pavardė, parašas, data
1	2	3	4	5	6	7

Suvirintų sujungimų antikorozinė apsauga

Darbų atlikim	Meteorologiniai duomenys	Jungiamųjų elementų	Pažyma apie mazgo	Suvirintų sujungimų	Atsakingojo vykdytojo	Darbų priėmimo rezultatas
---------------	--------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------

o data	(oro temperatūra, krituliai)	pavadinimai, vieta arba Nr. (pagal brėžinį ar schema, nurodant jų Nr., t. p. įdėtinių detalių antikorozinė s dangos medžiagą, kuria jos padengtos gamykloje)	perdavimą antikorozinimu i (pareigos, parašas, data)	padengimo medžiaga (pavadinimas , markė, klasė, kokybę pažymintio dokumento Nr.)	(brigadininko) vardas, pavardė, parašas	Rasti defektai ir įrašai apie jų įtaisymą , įtaisymo data	Darbus priėmusi o vadovo pareigos, vardas, pavardė, parašas, data
	2	3	4	5	6	7	8

Sandūrų ir mazgų užbetonavimo eiga

Betonavimo data, atsakingojo vykdytojo (brigadininko) pavardė	Oro temperatūra, °C	Sandūrų pavadinimai, vieta ar numeriai (pagal brėžinį ar schemą, nurodant jų Nr.)	Projektinė betono klasė, paso Nr. ir data	Betono temperatūra sandūros užliejimo metu, °C	Mazgų apšildymo būdai ir šildymo temperatūra, °C	Šildymo užbaigimo ir klojinių nuėmimo datos	Kontrolinių betono pavyzdžių išbandymo rezultatai	Darbų priėmimo rezultatai	
								Rasti defektai ir įrašai apie jų įtaisymą, įtaisymo data	Darbus priėmusio vadovo pareigos, vardas, pavardė, parašas, data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

F-11

Siūlių sandarinimas

Darbų vykdymo data	Oro sąlygos (temp., krituliai)	Siūlės rūšis (vertikali ar horizontali) ir vieta pagal brėžinius ar schemas, nurodant jų Nr.	Sandariklio pavadinimas, markė, klasė, jo kokybę pažyminčio dokumento Nr., data	Siūlių geometrinių matmenų nukrypimai	Sandarinimo būdas	Darbus atlikusio asmens vardas, pavardė	Darbų priėmimo rezultatai	
							Rasti defektai ir įrašai apie jų įtaisymą, įtaisymo data	Darbus priėmusio vadovo pareigos, vardas, pavardė, parašas, data
1	2	3	4	5	6	7	8	9

F-12

MONOLITINIŲ KONSTRUKCIJŲ BETONAVIMO DARBŲ EIGA

Betonavimo data ir pamaia, meteorologiniai duomenys (temperatūra, krituliai)	Konstrukcijos pavadinimas ir vieta (ašys, altitudės, Nr. ir t. t.), panaudoto betono klasė, paso Nr.	Kūgio nusėdimas (cm)	Betono temperatūra klojimo metu, °C	Betono išlaikymo būdas kietėjimo metu	Kontrolinių pavyzdžių ženklavimas	Kontrolinių pavyzdžių kietėjimo sąlygos	Betono išlaikymo trukmė iki apkrovimo	Kontrolinių pavyzdžių bandymo rezultatai		Klojinių nuėmimo data	Darbų priėmimo rezultatai	
								nuimant klojinius	Po 28 parų		Rasti defektai ir įrašai apie jų ištaisymą, ištaisymo data	Darbus priėmusio vadovo pareigos, vardas, pavardė, parašas, data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMAS IR ANTIKOROZINĖ APSAUGA

F-13

Metalinių konstrukcijų suvirinimo eiga

Darbų vykdymo data	Meteorologiniai duomenys (oro temperatūra, krituliai)	Jungiamųjų elementų pavadinimai, vieta arba Nr. (pagal brėžinius ar schemas)	Srovės tipas, elektrodų sertifikatai, tipai, markės ir klasės	Suvirintojo vardas, pavardė, pažymėjimo ir žymeklio Nr., parašas	Darbų priėmimo rezultatai	
					Rasti defektai ir įrašai apie jų ištaisymą, ištaisymo data	Darbus priėmusio vadovo pareigos, vardas, pavardė, parašas, data
1	2	3	4	5	6	7

F-14

Metalinių konstrukcijų antikorozinė apsauga

Data, meteorologiniai duomenys (oro temperatūra, krituliai)	Konstrukcijos ar įrenginio pavadinimas ir vieta (ašys, altitudės, Nr.)	Antikorozinei apsaugai naudojamos medžiagos charakteristika (paso ar sertifikato Nr.) ir padengimo būdas	Antikorozinės apsaugos pobūdis (visiška, atstatymas)	Atskirų dangos sluoksnių džiūvimo trukmė	Atsakingo vykdytojo (brigadininko) pavardė	Darbų priėmimo rezultatai	
						Rasti defektai ir įrašai apie jų ištaisymą, ištaisymo data	Darbus priėmusio vadovo pareigos, vardas, pavardė, parašas, data
1	2	3	4	5	6	7	8

III SKYRIUS. GEODEZINĖ KONTROLINĖ DOKUMENTACIJA

1. Statinio, jo dalių ir konstrukcijų bei inžinerinių tinklų rekomenduojamų pagrindinių geodezinių kontrolinių nuotraukų sąrašas:

1.1. Geodeziniai nužymėjimo darbai:

1.1.1. pagrindinių ašių nužymėjimo ir įtvirtinimo kontrolinė nuotrauka;

1.1.2. tarpinių ašių nužymėjimo ir įtvirtinimo kontrolinė nuotrauka.

1.2. Pastatų požeminė dalis:

1.2.1. sijyno (rostverko) betonavimo (viršaus altitudės ir skerspjūvio nukrypimai) kontrolinė nuotrauka;

1.2.2. pamatų duobių (daubų, tranšėjų) iškasimo kontrolinė nuotrauka;

1.2.3. pamatų kontrolinė nuotrauka;

1.2.4. pamatų po įrenginiais (paviršiaus altitudės ir inkarinių varžtų padėtis) kontrolinė nuotrauka;

1.2.5. drenažas.

1.3. Pastatų antžeminė dalis:

- 1.3.1. mūro darbų kontrolinė nuotrauka (kiekvieno aukšto perdengimo lygyje);
- 1.3.2. kolonų montavimo (pagal ašis ir vertikalumą) kontrolinė nuotrauka;
- 1.3.3. kolonų montavimo (pagal kolonų viršūnių altitudės ir centravimo nukrypimus) kontrolinė nuotrauka (kiekvieno montavimo horizonto lygyje);
- 1.3.4. kolonų konsolių niveliavimo kontrolinė nuotrauka;
- 1.3.5. laikančiųjų plokščių kontrolinė nuotrauka;
- 1.3.6. perdengimų ir laiptų aikštelių niveliavimo kontrolinė nuotrauka;
- 1.3.7. liftų šachtų kontrolinė nuotrauka;
- 1.3.8. betono pagrindžio aukščių kontrolinė nuotrauka.

1.4. Inžineriniai tinklai:

- 1.4.1. nuotekų šalinimo sistema;
 - 1.4.2. lietaus nuotekų šalinimo sistema;
 - 1.4.3. vandentiekis;
 - 1.4.4. šiluminės trasos;
 - 1.4.5. dujotiekis;
 - 1.4.6. elektros kabeliai;
 - 1.4.7. ryšių kabeliai.
2. Geodezinė kontrolinė dokumentacija turi būti parengta ir kitais statybos norminių dokumentų nustatytais atvejais.

F-15

GEODEZINIŲ KONTROLINIŲ NUOTRAUKŲ REGISTRAVIMAS

Eilės Nr.	Schemų, nuotraukų pavadinimai	Atlikimo data	Patikrinimo išvados	Tikrinusių asmenų pareigos, vardas, pavardė	Parašas, data
1	2	3	4	5	6

F-16*

GEODEZINĖS KONTROLINĖS NUOTRAUKOS

Pareigos	Pavardė	Parašas	Data			
				Stadija	Lapas	Lapų sk.

IV SKYRIUS. PASLĖPTŲ DARBŲ IR LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ PATIKRINIMO, IŠBANDYMO IR PRIĖMIMO AKTAI

1. Pagrindinių paslėptų darbų patikrinimo, laikančiųjų konstrukcijų patikrinimo ir išbandymo darbų sąrašas:

1.1. Statybos darbai:

- 1.1.1. pastatų ir įrenginių nužymėjimas vietoj e;
- 1.1.2. tranšėjų ir iškasų po pamatais padarymas. Grunto sutankinimas po pamatais;
- 1.1.3. smėlio pasluoksnio po pamatais padarymas;

- 1.1.4. drenažo įrengimas;
- 1.1.5. kolonų, sijų, armuotų pamatų juostų, perdengimų ir kitų monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų armatūros ir klojinių patikrinimas prieš betonavimą;
- 1.1.6. monolitinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų apžiūrėjimas nuėmus klojinius;
- 1.1.7. pamatų apžiūrėjimas prieš užpilant gruntą;
- 1.1.8. perdengimų, kolonų, balkonų, laiptų aikštelių ir laiptatakių, įėjimus įreminančių plokščių, saramų ir kitų surenkamųjų gelžbetoninių konstrukcijų atrėmimo ir įtvirtinimo patikrinimas, liftų šachtų montavimas;
- 1.1.9. iškištinės armatūros ir metalinių įdėklų suvirinimas;
- 1.1.10. armatūros įtempimas, surenkant ir montuojant gelžbetonines konstrukcijas sustambintais elementais;
- 1.1.11. metalinių įdėklų antikorozinė apsauga;
- 1.1.12. stambiaplokščių namų siūlių užtaisymas ir sandarinimas;
- 1.1.13. pagrindo paruošimas hidroizoliacijai ir garo izoliacijai;
- 1.1.14. kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir užbaigtos hidroizoliacijos apžiūrėjimas:
 - pamatų ir rūsio sienų horizontali ir vertikalė hidroizoliacija;
 - rūsio, sanitarinių mazgų ir kitų patalpų hidroizoliacija;
 - pirčių, dušų, skalbyklų ir kitų patalpų sienų hidroizoliacija;
- 1.1.15. perdangų ir sienų garo izoliacija;
- 1.1.16. perdangų, sienų, pertvarų ir kitų atitvarinių konstrukcijų šilumos ir garso izoliacija;
- 1.1.17. deformacinių siūlių padarymas ir izoliavimas;
- 1.1.18. temperatūrinių siūlių padarymas;
- 1.1.19. mūrinių konstrukcijų armavimas ir metalinių įdėklų įmūrijimas;
- 1.1.20. tarpbučių pertvarų konstrukcijų patikrinimas;
- 1.1.21. atramų santvaroms, ilginiams, sijoms ir stambiosioms plokštėms padarymas ir atrėmimas į jas;
- 1.1.22. karnizų, balkonų ir perdengimo plokščių inkaravimas;
- 1.1.23. vėdinimo blokų inkaravimas;
- 1.1.24. metalinių paviršių antikorozinės apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno antikorozinio sluoksnio padarymas ir užbaigtos antikorozinės apsaugos patikrinimas);
- 1.1.25. surinktų medinių konstrukcijų (santvarų, sudėtinių sijų ir pan.) patikrinimas prieš montavimą;
- 1.1.26. medinių konstrukcijų (pakabinamųjų lubų, karkasinių sienų ir pan.) patikrinimas prieš atliekant paslėptus darbus;
- 1.1.27. apsaugos priemonių (tarp jų ir vėdinimo) nuo medienos puvinio panaudojimas;
- 1.1.28. medinių konstrukcijų atsparumo ugniai padidinimo darbai;
- 1.1.29. grindų konstrukcijos apžiūrėjimas prieš dangos darymą;
- 1.1.30. dūmtakių ir vėdinimo kanalų patikrinimas;
- 1.1.31. langų ir durų staktų antiseptinimo, hidroizoliacijos, apkamšymo ir įtvirtinimo darbų patikrinimas prieš angokraščių tinkavimą;
- 1.1.32. stambiaplokščio ar karkasinio pastato tipinio aukšto sumontuotų gelžbetoninių konstrukcijų ir jų mazgų priėmimas;
- 1.1.33. stogų ritinių dangų pagrindo, kiekvieno dangos sluoksnio ir užbaigtos dangos patikrinimas;
- 1.1.34. pagrindo po kelių ir privažiavimų pylimais paruošimas;
- 1.1.35. žemės sankasos paruošimas privažiuojamųjų kelių dangai įrengti;
- 1.1.36. gruntų sutankinimas po privažiuojamaisiais keliais, takais ir aikštelėmis;
- 1.1.37. privažiuojamųjų kelių, takų ir aikštelių dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir sutankinimas.

1.2. Statinio inžinerinės sistemos ir įrenginiai:

- 1.2.1. vamzdžių tiesimas rėžiuose, perdangose, po rūšio grindimis ir kitose dengtose vietose;
 1.2.2. priemonių antikorozei vamzdžių apsaugai panaudojimas;
 1.2.3. šiluminės vamzdžių ir įrenginių izoliacijos darbų įvertinimas;
 1.2.4. sumontuotų nuotekų šalinimo sistemų, įrengtų iš plastmasinių vamzdžių, priėmimas naudoti;
 1.2.5. vidaus vandentiekio sistemos apžiūrėjimas;
 1.2.6. katilinės įrenginių ir montavimo darbų apžiūrėjimas;
 1.2.7. vėdinimo sistemos kanalų ir šachtų apžiūrėjimas;
 1.2.8. įžeminimo kontūrų apžiūrėjimas;
 1.2.9. žaibosaugos įrenginio apžiūrėjimas;
 1.2.10. vidaus dujotiekio apžiūrėjimas.

F-17

PASLĖPTŲ DARBŲ PATIKRINIMO IR LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ PRIĖMIMO AKTŲ REGISTRAVIMAS

Eil. Nr.	Psl. Nr.	Akto Nr. ir surašymo data	Trumpas akto turinys	Statinio statybos vadovas, statinio statybos bendrųjų/ specialiųjų darbų vadovas	
				Pareigos, vardas, pavardė	Parašas
1	2	3	4	5	6

F-18

STATINIO NUŽYMĖJIMO VIETOJE AKTAS Nr. _____

20__ m. _____ d.

Komisija, sudaryta iš:

statytojo (užsakovo) atstovo _____
(įmonės pavadinimas)_____
(pareigos, vardas, pavardė)rangovo atstovo _____
(įmonės pavadinimas)_____
(pareigos, vardas, pavardė)subrangovo atstovo _____
(įmonės pavadinimas)_____
(pareigos, vardas, pavardė)patikrino numatomo (-os) statyti _____
(statinio pavadinimas)

_____ nužymėjimą vietoje

ir nustatė:

nužymėjimą atliko _____
(pareigos, vardas, pavardė)

nužymėjimas atliktas pagal brėžinį Nr. _____, sudarytą _____

(kieno ir kada)

Vietoje įtvirtintų taškų nuotrauka perduota _____

(statybos įmonės pavadinimas)

Atstovui _____

(pareigos, vardas, pavardė)

Prie akto pridedama statinių nužymėjimo nuotrauka.

Statytojo (užsakovo) atstovas _____

(parašas)

Rangovo atstovas _____

(parašas)

Subrangovo atstovas _____

(parašas)

Nužymėjimą atlikusio

asmens vardas, pavardė, parašas _____

F-19**ĮRAŠAI APIE KONKREČIŲ STATINIŲ NUŽYMĖJIMĄ VIETOJE**

Nužymėjimo data	Statinio arba jo dalies pavadinimas	Nužymėjimas atliktas pagal brėžinį Nr.	Nužymėjimą atliko (vardas, pavardė, parašas)	Nužymėjimą priėmė (statytojo (užsakovo), rangovo ir subrangovo atstovų pareigos, vardai, pavardės, parašai)
1	2	3	4	5

F-20**TRANŠĖJŲ IR IŠKASŲ PO PAMATAIS APŽIŪROS
AKTAS Nr. _____**

20__m._____d.

Komisija, sudaryta iš:

statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo¹ _____

(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

statytojo (užsakovo) atstovo _____

(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

rangovo atstovo _____

(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

subrangovo atstovo _____

(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

apžiūrėjo atviras tranšėjas ir iškasas po pamatais ir nustatė:

1. Tranšėjų ir iškasų dugne esantis gruntas **atitinka**, **neatitinka** pirminių tyrimų duomenis¹ Tik objektuose, kur yra atliekama statinio projekto vykdymo priežiūra.

(nereikalingą išbraukti)

ir yra _____
(grunto charakteristika, padermės struktūra, priemaišos, prisotintos vandens ir t. t.)

2. Gruntinio vandens lygis _____ pastato dalyje
(altitudė)

su rūsiu yra **aukščiau, žemiau** pamatų pado, pastato dalyje be rūsiu **aukščiau, žemiau** pamatų pado.

(nereikalingą išbraukti)

(nereikalingą išbraukti)

3. Tranšėjų ir iškasų dugno altitudės:

pastato dalyje be rūsiu: pagal projektą^{**} _____ faktiškai _____

pastato dalyje su rūsiu: pagal projektą _____ faktiškai _____

4. Vykdamas darbus pasitaikiusios kliūtys (seni šuliniai, poliai, seni pamatai ir t. t.)

dėl to **reikalingos, nereikalingos** sėdimo siūlės, nenumatytos projekte.

(nereikalingą išbraukti)

KOMISIJOS SPRENDIMAS:

Grunto kokybė ir apskaičiuotas slėgis į pagrindą nesukelia pastato deformacijų atsiradimo pavojaus.

*Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas _____
(parašas)

Statytojo (užsakovo) atstovas _____
(parašas)

Rangovo atstovas _____
(parašas)

Subrangovo atstovas _____
(parašas)

PASTABA. Į komisijas, kurios apžiūri iškasas padidinto aukštingumo, labai apkrautų bei potencialiai pavojingų objektų pamatams, taip pat kai iškasų dugne gruntas neatitinka tyrimo duomenų ir projekto, kviečiamas ir geologinius tyrimus atlikusios įmonės atstovas.

F-21

ĮRAŠAI APIE ATSKIRŲ TRANŠĖJŲ IR IŠKASŲ PO PAMATAIS APŽIŪRĖJIMĄ

Apžiūrėjimo data	Tikslus apžiūrėtų tranšėjų ir iškasų pavadinimas ir data (pastato dalies, ašių pavadinimai ir pan.)	Tranšėjų ir iškasų dugno faktiška altitudė	Grunto rūšis; ar jis atitinka projektinį	Patikrinimą atlikusių asmenų pareigos, vardai, pavardės, parašai
1	2	3	4	5

F-22

^{**} Jei altitudės įvairios, jos surašomos antroje akto formos pusėje.

**PAMATŲ (ATRAMINIŲ KONSTRUKCIJŲ) PRIĖMIMO NAUDOTI IR TINKAMUMO
TOLESNIEMS STATYBOS DARBAMS
AKTAS Nr.**

20__ m. _____ d.

Komisija, sudaryta iš:

statytojo (užsakovo) atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

rangovo atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

subrangovo atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

patikrino numatomo statyti _____
(statinio, konstrukcijos, įrenginio pavadinimas)

pamatus (atramines konstrukcijas) ir nustatė, kad pamatai (atraminės konstrukcijos)

_____ (ašys, koordinatės)

išbetonuoti (sumontuoti) pagal brėžinius _____
(brėžinių Nr.)

atitinka projektinius matmenis ir galima vykdyti kitus montavimo darbus. Jų geodezinės kontrolinės nuotraukos atliktos ir įregistruotos šio Žurnalo F-15 formoje, eilės Nr.

Panaudotų statybos produktų, įrenginių ir konstrukcijų pasai įregistruoti šio Žurnalo F-54 formoje, eilės Nr. _____

Ypatingos pastabos _____

Statytojo (užsakovo) atstovas _____
(parašas)

Rangovo atstovas _____
(parašas)

Subrangovo atstovas _____
(parašas)

F-23

**ĮRAŠAI APIE STATINIŲ PAMATŲ (ATRAMINIŲ KONSTRUKCIJŲ) TINKAMUMĄ
TOLESNIEMS STATYBOS IR MONTAVIMO DARBAMS**

Patikrinimo data	Statinio ar jo dalies pavadinimas	Geodezinės nuotraukos atlikimo data ir Nr.	Patikrinimo išvados (atitinka brėž. Nr. ar yra nukrypimų)	Statybos produktų, konstrukcijų pavadinimai, markės, klasės, jų pasų, sertifikatų ir kt. dokumentų, pažyminių jų kokybę, pavadinimai ir Nr.	Tikrinusių asmenų pareigos, vardai, pavardės, parašai
1	2	3	4	5	6

F-24

**PASLĖPTŲ DARBŲ PATIKRINIMO
AKTAS Nr. _____**

(trumpas statinio, darbų pavadinimas)

20__ m. _____ d.

Komisija, sudaryta iš:

statytojo (užsakovo) atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

rangovo atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

subrangovo atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

apžiūrėjo _____
(įmonės pavadinimas)

atliktus darbus ir nustatė:

1. Apžiūrėjimui pateikti šie darbai _____

(išsamus darbų aprašymas, vieta, kiekiai, pagrindiniai matmenys ir kt.)

2. Darbai atlikti pagal projektą _____

(darbo brėžinių Nr. ir jų parengimo data)

3. Panaudotų statybos produktų charakteristika _____

(statybos produktų ir konstrukcijų bei jų pasų, sertifikatų ir kitų dokumentų,
pažyminių jų kokybę, pavadinimai)

4. Vykdam darbus nebuvo (buvo) nukrypimų nuo projekto _____

(jei yra nukrypimų, juos išvardyti ir nurodyti registravimo Nr. F-5 formoje)

5. Darbų pradžia _____ Darbų pabaiga _____

KOMISIJOS SPRENDIMAS:

Atlikti darbai atitinka projekto, statybos norminių dokumentų reikalavimus. Leidžiama vykdyti tolesnius darbus _____

(darbų ir konstrukcijų pavadinimai)

Statytojo (užsakovo) atstovas _____
(parašas)

Rangovo atstovas _____
(parašas)

Subrangovo atstovas _____
(parašas)

ĮRAŠAI APIE DALINĮ PASLĖPTŲ DARBŲ PRIĖMIMĄ

Patikrinimo data	Priimtų darbų pavadinimai, tikslios koordinatės (aukštas, ašys, altitudės ir pan.)	Patikrinimo išvados (atitinka brėž. Nr. ar yra nukrypimų) geodezinių nuotraukų atlikimo data, Nr.	Statybos produktų ir konstrukcijų pavadinimai, markės, klasės, pasų, sertifikatų ir kt. dokumentų, pažyminių jų kokybę, Nr.	Tikrinusių asmenų pareigos, vardai, pavardės, parašai
1	2	3	4	5

F-26

LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ PRIĖMIMO AKTAS Nr. _____

(statinio, konstrukcijų pavadinimas ir vieta)

20__ m. _____ d.

Komisija, sudaryta iš:

statytojo (užsakovo) atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

rangovo atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

subrangovo atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

Apžiūrėjo _____ sumontuotas konstrukcijas, jų
(statybos įmonės pavadinimas)

sujungimo mazgus ir nustatė:

1. Priėmimui naudoti pateiktos šios konstrukcijos _____
(konstrukcijų išvardijimas ir trumpa charakteristika)

2. Darbai atlikti pagal projektą _____
(darbo brėžinių Nr. ir jų parengimo data)

3. Vykdamant darbus buvo (nebuvo) nukrypimų nuo projekto _____
(jei yra nukrypimų, juos išvardyti ir nurodyti registravimo Nr. F-5 formoje)

4. Darbų pradžia ____ Darbų pabaiga _____

5. Kontrolinė geodezinė nuotrauka atlikta _____
(data)

KOMISIJOS SPRENDIMAS:

Atlikti darbai atitinka statinio projekto, statybos norminių dokumentų reikalavimus.
Leidžiama vykdyti tolesnius darbus _____

(darbų ir konstrukcijų pavadinimas)

Statytojo (užsakovo) atstovas _____ (parašas)

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas _____ (parašas)

Rangovo atstovas _____ (parašas)

Subrangovo atstovas _____ (parašas)

F-27

ĮRAŠAI APIE DALINĮ LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ PRIĖMIMĄ

Patikrinimo data	Priimtų darbų pavadinimai, tikslios koordinatės (aukštas, ašys, altitudės ir pan.)	Kontrolinės nuotraukos atlikimo data ir Nr.	Patikrinimo išvados (atitinka brėž. Nr. ar yra nukrypimų)	Statybos produktų, konstrukcijų pavadinimai, pasų, sertifikatų ir kitų dokumentų, pažyminčių kokybę, Nr.	Tikrinusių asmenų pareigos, vardai, pavardės, parašai
1	2	3	4	5	6

V SKYRIUS. STATINIO INŽINERINIŲ SISTEMŲ APŽIŪROS IR INŽINERINIŲ TINKLŲ BANDYMO AKTAI

1. Inžinerinių tinklų ir įrenginių bandymo aktai:
 - 1.1. natūralios vėdinimo sistemos priėmimo naudoti aktas;
 - 1.2. vėdinimo įrenginių bandymo aktas;
 - 1.3. mechaninių vėdinimo sistemų priėmimo naudoti aktas;
 - 1.4. vidaus sistemos sandarumo hidraulinio (arba suspaustu oru) bandymo aktai;
 - 1.5. statinio nuotekų šalinimo sistemos bandymo aktas;
 - 1.6. statinio lietaus nuotekų šalinimo sistemos bandymo aktas;
 - 1.7. šildymo sistemos šiluminio bandymo aktas;
 - 1.8. katilų ir šilumokaičių hidraulinio bandymo aktas;
 - 1.9. slėginio (savitakio) vamzdyno stiprumo ir sandarumo bandymo aktas;
 - 1.10. šiluminių trasų vamzdynų stiprumo ir sandarumo bandymo aktas;
 - 1.11. šiluminių trasų vamzdynų praplovimo ir prapūtimo aktas;
 - 1.12. vidaus dujotiekio mechaninio atsparumo bandymo aktas;
 - 1.13. vidaus dujotiekio sandarumo bandymo aktas;
 - 1.14. kitų projektuose numatytų sistemų bandymo, priėmimo naudoti aktai.

F-28

NATŪRALIOS VĖDINIMO SISTEMOS PRIĖMIMO NAUDOTI AKTAS Nr. _____

_____ (statinio pavadinimas)

20__ m. _____ d.

Komisija, sudaryta iš:

statytojo (užsakovo) atstovo _____ (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

rangovo atstovo _____
 (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)
 subrangovo atstovo _____
 (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)
 statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo _____
 (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)
 apžiūrėjo natūralią vėdinimo sistemą ir nustatė:
 1. Darbai atlikti pagal projektą _____
 (darbo brėžinių Nr. ir jų parengimo data)

2. Vykdamas darbus buvo (nebuvo) nukrypimų nuo projekto _____

(jei yra nukrypimų, nurodomas jų registravimo Nr. F-5 formoje)

3. Trauka vėdinimo angose ties grotelėmis _____ normali.
 (yra, nėra)

KOMISIJOS SPRENDIMAS:

atlikti darbai atitinka statybos projekto ir statybos norminių dokumentų reikalavimus.

Statytojo (užsakovo) atstovas _____
 (parašas)

Rangovo atstovas _____
 (parašas)

Subrangovo atstovas _____
 (parašas)

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas _____
 (parašas)

F-29

ĮRAŠAI APIE DALINĮ NATŪRALIOS VĖDINIMO SISTEMOS PRIĖMIMĄ NAUDOTI

Patikrinimo data	Priimtų darbų tikslios koordinatės (aukštas, ašys, altitudės ir pan.)	Patikrinimo išvados (atitinka brėž. Nr. ar yra nukrypimų)	Tikrinusių asmenų vardai, pavardės, parašai
1	2	3	4

F-30

VĖDINIMO ĮRENGINIŲ BANDYMO AKTAS Nr. _____

Įrenginiai sumontuoti _____
 (statinio pavadinimas, adresas)

20__ m. _____ d.

Komisija, sudaryta iš:

statytojo (užsakovo) atstovo _____
 (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

rangovo atstovo _____
 (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

montavimo įmonės atstovo _____
 (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

surašė šį aktą:

1. _____

(ventiliatoriai, siurbiai, movos, filtrai, vėdinimo sistemų reguliavimo vožtuvai), (nurodomi sistemų numeriai)

buvo individualiai išbandyti. Bandymas pagal technines sąlygas ir pasą faktiškai truko _____ valandų.

2. Išbandytieji įrenginiai yra sumontuoti pagal projektą _____

(brėž. Nr.)

su šiais su šiais nukrypimais _____

3. Nurodytų įrenginių bandymo metu nustatyta, kad surinkimo ir montavimo reikalavimai, pateikti gamyklos gamintojos dokumentacijoje, įvykdyti, gedimų nepastebėta.

Statytojo (užsakovo) atstovas _____

(parašas)

Rangovo atstovas _____

(parašas)

Montavimo įmonės atstovas _____

(parašas)

F-31

ĮRAŠAI APIE VĖDINIMO ĮRENGINIŲ BANDYMĄ

Bandymo data	Atskirų statinių, jų dalių bei įrenginių pavadinimai	Bandymo rezultatai	Bandymą atlikusių asmenų pareigos, vardai, pavardės, parašai
1	2	3	4

F-32

MECHANINIŲ VĖDINIMO SISTEMŲ PRIĖMIMO NAUDOTI AKTAS Nr. _____

20__ m. _____ d.

Komisija, sudaryta iš:

statytojo (užsakovo) atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

rangovo atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

subrangovo atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

apžiūrėjo ir patikrino mechanines vėdinimo sistemas _____

(sistemų pavadinimai)

Patikrinimo metu nustatyta:

1. _____ sistemos įrengtos pagal brėžinį Nr. _____
(sistemų paskirtis)
su nukrypimais nuo jų _____
(nurodyti nukrypimų registravimo Nr. F-5 formoje)

ir atitinka statybos norminių dokumentų reikalavimus.

2. Montuojant vėdinimo sistemas, visi priešgaisriniai ir higieniniai reikalavimai įvykdyti.
3. Oro pasikeitimo kiekiai patalpose patikrinti pagal anemometrą _____ ir
(markė)

atitinka skaičiuotus.

4. Lauke esant _____ °C temperatūrai, vėdinimo sistemos veikia normaliai.
5. Vėdinimo sistemų montavimo defektų nėra.
Pateiktos apžiūrai vėdinimo sistemos yra tinkamos naudoti.

Statytojo (užsakovo) atstovas _____
(parašas)

Rangovo atstovas _____
(parašas)

Subrangovo atstovas _____
(parašas)

F-33

ĮRAŠAI APIE DALINĮ MECHANINIŲ VĖDINIMO SISTEMŲ PRIĖMIMĄ NAUDOTI

Patikrinimo data	Priimtų darbų tikslios koordinatės, vėdinimo sistemų pavadinimai	Patikrinimo išvados (atitinka projekto reikalavimus ar ne)	Patikrinimą atlikusių asmenų pareigos, vardai, pavardės, parašai
1	2	3	4

F-34

_____ **VIDAUS SISTEMOS SANDARUMO HIDRAULINIO (ARBA SUSPAUSTU ORU) BANDYMO AKTAS**
(kokios) **Nr. _____**

_____ (sistemos pavadinimas)
Sumontuotos _____
(statinio pavadinimas)

20__ m. _____ d.

Komisija, sudaryta iš:
statytojo (užsakovo) atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

rangovo atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

subrangovo atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

apžiūrėjo, patikrino sistemos sumontavimo kokybę ir nustatė:

1. Montavimas atliktas pagal projektą _____
(brėžinių Nr.)

Nukrypimai nuo projekto _____

2. Bandymas atliktas _____
(hidraulinio būdu arba suspaustu oru)

slėgiu _____ MPa _____ kG/cm-2 išlaikant _____ min.

3. Slėgio kritimas sistemoje _____ MPa _____ kG/cm².

4. Katilų ir vandens šildytuvų sujungimo trūkimo požymių arba stiprumo pažeidimų, lašų ant siūlių, srieginių sujungimų, šildymo prietaisų, vamzdžių paviršiaus, armatūros ir vandens nutekėjimo per prietaisus nepastebėta (kas nereikalinga, išbraukti).

5. Visi sanitariniai prietaisai veikia normaliai.

KOMISIJOS SPRENDIMAS:

montavimo darbai atitinka statinio projekto ir statybos norminių dokumentų reikalavimus.
Sistema hidraulinį bandymą išlaikė.

Statytojo (užsakovo) atstovas _____
(parašas)

Rangovo atstovas _____
(parašas)

Subrangovo atstovas _____
(parašas)

F-35

ĮRAŠAI APIE VIDAUS _____ SISTEMOS HIDRAULINĮ (ARBA SUSPAUSTU ORU) BANDYMĄ ATSKIRUOSE STATINIUOSE BEI JŲ DALYSE

Bandymo data	Statinio arba jo dalies pavadinimas	Bandyta slėgiu (atm)	Bandymo rezultatai	Bandymą atlikusių asmenų pareigos, vardai, pavardės, parašai
1	2	3	4	5

F-36

STATINIO NUOTEKŲ ŠALINIMO SISTEMOS BANDYMO AKTAS Nr. _____

20__ m. _____ d.

Komisija, sudaryta iš:

statytojo (užsakovo) atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

rangovo atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

subrangovo atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

Apžiūrėjo _____
(sistemos pavadinimas)

Sumontuotos _____
(statinio pavadinimas, adresas) ir nustatė:

1. Montavimas atliktas pagal projektą _____
(brėžinių Nr.)

Nukrypimai nuo projekto _____

2. Bandymas atliktas paleidus vandenį vienu metu esant

Atidarytiems _____ sanitariniams prietaisams, prijungtiems
(kiekis)

prie tikrinamos dalies _____ min. arba užpildžius
vandeniu per aukšto aukštį (kas nereikalinga, išbraukti).

3. Bandymo metu per vamzdynų sieneles ir vietinius sujungimus pratekėjimų nepastebėta.

KOMISIJOS SPRENDIMAS:

statinio nuotekų šalinimo sistema sumontuota pagal statinio projektą ir atitinka statybos
norminių dokumentų reikalavimus.

Sistema bandymą išlaikė.

Statytojo (užsakovo) atstovas _____
(parašas)

Rangovo atstovas _____
(parašas)

Subrangovo atstovas _____
(parašas)

F-37

ĮRAŠAI APIE ATSKIRŲ STATINIŲ BEI JŲ DALIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO SISTEMOS BANDYMĄ

Bandymo data	Atskirų statinių bei jų dalių pavadinimai	Bandymo rezultatai	Bandymą atlikusių asmenų pareigos, vardai, pavardės, parašai
1	2	3	4

F-38

STATINIO LIETAUS NUOTEKŲ ŠALINIMO SISTEMOS BANDYMO AKTAS Nr. _____

20__ m. _____ d.

Komisija, sudaryta iš:

statytojo (užsakovo) atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

rangovo atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

subrangovo atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

apžiūrėjo _____
(sistemos pavadinimas)
sumontuotos _____
(statinio pavadinimas)

ją išbandė ir nustatė:

1. Montavimas atliktas pagal projektą _____
(projektavimo įmonės pavadinimas ir brėžinių Nr.)
2. Bandymas atliktas užpildant vandeniu statinio lietaus nuotekų šalinimo sistemą iki aukščiausio vandens surinktuvo ir išlaikant jį 10 min.
3. Bandymo metu pratekėjimų per vamzdynų sieneles ir vietinius sujungimus nepastebėta. Lietaus vanduo pašalinamas normaliai.

KOMISIJOS SPRENDIMAS:

statinio lietaus nuotekų šalinimo sistema sumontuota pagal statinio projektą ir atitinka statybos norminių dokumentų reikalavimus. Sistema bandymą išlaikė.

Statytojo (užsakovo) atstovas _____
(parašas)
Rangovo atstovas _____
(parašas)
Subrangovo atstovas _____
(parašas)

F-39

ĮRAŠAI APIE ATSKIRŲ STATINIŲ BEI JŲ DALIŲ LIETAUS NUOTEKŲ ŠALINIMO SISTEMOS BANDYMĄ

Bandymo data	Atskirų statinių bei jų dalių pavadinimai	Bandymo rezultatai	Bandymą atlikusių asmenų pareigos, vardai, pavardės, parašai
1	2	3	4

F-40

ŠILDYMO SISTEMOS ŠILUMINIO BANDYMO AKTAS Nr. _____

20__ m. _____ d.

Komisija, sudaryta iš:

statytojo (užsakovo) atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

rangovo atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

subrangovo atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

atliko _____
(statinio pavadinimas)

šildymo sistemos šiluminį bandymą. Bandymo metu nustatyta:

1. Šildomieji prietaisai pastatyti _____ tipo.
2. Šildymo sistema bandyta hidrauliniu slėgiu _____ MPa _____ atm) 20____ m. _____ d. aktas.
3. Esant išorinei temperatūrai _____ °C, vandens temperatūrai katiluose (arba sistemos šiluminiame mazge) _____ °C, grįžtamojoje magistralėje _____ °C ir cirkuliacinio slėgio perkryčiui _____ m vandens stulpo, vietinio šildymo sistema veikia normaliai – visi šildymo sistemos prietaisai šildo tolygiai. Bandymas tęsėsi 7 val.
4. Šildymo sistemos montavimo defektų nėra.

KOMISIJOS SPRENDIMAS:

išbandyta šildymo sistema yra tinkama normaliai eksploatuoti.

Statytojo (užsakovo) atstovas _____ (parašas)

Rangovo atstovas _____ (parašas)

Subrangovo atstovas _____ (parašas)

F-41

ĮRAŠAI APIE ATSKIRŲ STATINIŲ ŠILDYMO SISTEMOS ŠILUMINĮ BANDYMĄ

Bandymo data	Atskirų statinių pavadinimai	Bandymo rezultatai	Bandymą atlikusių asmenų pareigos, vardai, pavardės, parašai
1	2	3	4

F-42

KATILŲ IR ŠILUMOKAIČIŲ HIDRAULINIO BANDYMO AKTAS Nr. _____

20____ m. _____ d.

Komisija, sudaryta iš:

statytojo (užsakovo) atstovo _____ (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

rangovo atstovo _____ (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

subrangovo atstovo _____ (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

atliko _____ (statinio ir sistemos pavadinimas)

katilų ir šilumokaičių hidraulinį bandymą. Bandymo metu nustatyta:

1. Katilai pastatyti _____ tipo, _____ šilumokaičiai _____ tipo.

2. Katilai ir šilumokaičiai sumontuoti pagal projektą _____
(brėž. Nr.)

Nukrypimai nuo projekto _____

3. Hidraulinis slėgis katiluose ir šilumokaičiuose pakeltas hidrauliniu presu (iš miesto vandentiekio) pagal kontrolinį manometrą iki _____ MPa (_____ atm), spaudimo kritimo per 5 minutes nebuvo pastebėta.

4. Apžiūrėjus _____ katilus (-ų), _____ šilumokaičius (-ių) iš išorės,
(kiekis) (kiekis)
kai juose hidrauliniu presu pakeltas slėgis, sandarumo pažeidimų nepastebėta.

KOMISIJS SPRENDIMAS:

patikrinti katilai ir šilumokaičiai hidraulinį bandymą išlaikė.

Statytojo (užsakovo) atstovas _____
(parašas)

Rangovo atstovas _____
(parašas)

Subrangovo atstovas _____
(parašas)

F-43

ĮRAŠAI APIE ATSKIRŲ KATILŲ BEI ŠILUMOKAIČIŲ HIDRAULINĮ BANDYMĄ

Bandymo data	Katilo ar šilumokaičio pavadinimas (tipas Nr.)	Bandyta slėgiu (atm)	Bandymo rezultatai	Bandymą atlikusių asmenų pareigos, vardai, pavardės, parašai
1	2	3	4	5

F-44

SLĖGINIO (SAVITAKIO) VAMZDYNO STIPRUMO IR SANDARUMO HIDRAULINIO BANDYMO AKTAS Nr. _____

20__ m. _____ d.

Komisija, sudaryta iš:
statytojo (užsakovo) atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

rangovo atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

subrangovo atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

vamzdyną eksploatuojančios įmonės atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

atliko _____

(statinys, vamzdyno paskirtis ir vieta, ilgis, bandomojo ruožo ilgis, vamzdžių medžiaga, skersmuo, sujungimų, fasoninių dalių, armatūros rūšis)

užpildyto vandeniui _____ valandų iki bandymo pradžios, hidraulinį bandymą.
 Skaičiuojamasis slėgis žemiausiame vamzdyno taške _____ MPa, bandomasis slėgis _____ MPa.

Slėgis buvo matuojamas manometru _____

(numeris, tikslumo klasė, padalos vertė, aukštis virš žemiausio vamzdyno ašies)

Stiprumo kontrolinio patikrinimo metu, pakėlus slėgį iki bandomojo _____ MPa, išlaikant _____ min. ir sumažinus iki skaičiuojamojo _____ MPa, vamzdyno plyšimų ir pratekėjimų nepastebėta. Leistas vamzdyno sandarumo išbandymas.

Vamzdyno sandarumas kontrolinio bandymo metu stebėtas _____ val. _____ min., sumažinant slėgį _____ MPa nuo pradinio bandomojo, jis atstatytas sunaudojus _____ kiekį vandens, tai _____ mažiau, negu leistina.

KOMISIJS SPRENDIMAS:

patikrinti vamzdynai _____

(ilgis ir ribos)

išlaikė stiprumo ir sandarumo bandymus.

Statytojo (užsakovo) atstovas _____
 (parašas)

Rangovo atstovas _____
 (parašas)

Subrangovo atstovas _____
 (parašas)

Vamzdyną eksploatuojančios įmonės atstovas _____
 (parašas)

F-45

ĮRAŠAI APIE SLĖGINIO (SAVITAKIO) VAMZDYNŲ STIPRUMO IR SANDARUMO HIDRAULINĮ BANDYMĄ

Bandymo data	Vamzdyno pavadinimas	Bandymo rezultatai	Bandymą atlikusių asmenų pareigos, vardai, pavardės, parašai
1	2	3	4

F-46

ŠILUMINIŲ TRASŲ VAMZDYNŲ STIPRUMO IR SANDARUMO BANDYMO AKTAS Nr. _____

20__ m. _____ d.

Komisija, sudaryta iš:

statytojo (užsakovo) atstovo _____
 (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

rangovo atstovo _____

(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

subrangovo atstovo _____

(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

šilumines trasas eksploatuojančios įmonės atstovo _____

(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

surašė šį aktą:

1. Apžiūrėjimui ir stiprumo bei sandarumo išbandymui _____

(hidraulinio ar pneumatiniu būdu)

pateikti lentelėje išvardyti trasos _____

(vamzdynų pavadinimai)

vamzdynai nuo kameros (piketo, šachtos) Nr. _____ iki kameros (piketo, šachtos) Nr. _____, kurių ilgis _____ m.

Vamzdynų pavadinimai, ilgiai, skersmenys	Bandomasis slėgis MPa (kG/cm-2)	Bandymo trukmė (min.)	Išorinio apžiūrėjimo, kai slėgis MPa (kG/cm-2), išvados
1	2	3	4

2. Darbai atlikti pagal projektą _____

(projektavimo įmonės pavadinimas, brėžinių Nr. ir data)

ir normas _____

(nurodyti pavadinimus ir punktų Nr.)

KOMISIJS SPRENDIMAS:

darbai atlikti pagal statinio projektą ir atitinka statybos norminių dokumentų reikalavimus. Stiprumo ir sandarumo bandymus vamzdynai išlaikė.

Statytojo (užsakovo) atstovas _____

(parašas)

Rangovo atstovas _____

(parašas)

Subrangovo atstovas _____

(parašas)

Šilumines trasas eksploatuojančios įmonės atstovas _____

(parašas)

F-47**ĮRAŠAI APIE ŠILUMINIŲ TRASŲ VAMZDYNŲ STIPRUMO IR SANDARUMO BANDYMĄ**

Bandymo data	Vamzdyno pavadinimas	Bandymo rezultatai	Bandymą atlikusių asmenų pareigos, vardai, pavardės, parašai
1	2	3	4

F-48

**ŠILUMINIŲ TRASŲ VAMZDYNŲ PRAPLOVIMO (PRAPŪTIMO)
AKTAS Nr. _____**

20__ m. _____ d.

Komisija, sudaryta iš:

statytojo (užsakovo) atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

rangovo atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

subrangovo atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

šiluminės trasas eksploatuojančios įmonės atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

apžiūrėjo _____
(įmonės pavadinimas)

atliktus darbus ir surašė aktą:

1. Apžiūrėjimui ir priėmimui naudoti pateiktas vamzdynas _____

(objekto ir vamzdyno pavadinimas charakteristika – vamzdžių skersmuo, medžiaga, sandūros, kompensatoriai)

trasos ilgis _____ m. Vamzdynų praplovimas (prapūtimas) nuo kameros (piketo, šachtos) Nr. _____ iki kameros (piketo, šachtos) Nr. _____ atliktas _____

(skysčio pavadinimas, oras, jo spaudimas ir sunaudojimas)

2. Trasų montavimo darbai atlikti pagal projektą _____

(projektavimo įmonės pavadinimas, brėžinių Nr. ir data)

ir normų, reglamentų _____ reikalavimus.

(normų, reglamentų pavadinimai, punktas)

Nukrypimai nuo projekto _____

KOMISIJOS SPRENDIMAS:

vamzdyno praplovimas (prapūtimas) atliktas tinkamai. Vamzdynai tinkami naudoti.

Statytojo (užsakovo) atstovas _____
(parašas)

Rangovo atstovas _____
(parašas)

Subrangovo atstovas _____
(parašas)

Šiluminės trasas eksploatuojančios įmonės atstovas _____
(parašas)

F-49

ĮRAŠAI APIE ŠILUMINIŲ TRASŲ VAMZDYNŲ PRAPLOVIMĄ (PRAPŪTIMĄ)

Bandymo data	Vamzdyno pavadinimas	Bandymo rezultatai	Bandymą atlikusių asmenų pareigos, vardai, pavardės, parašai
1	2	3	4

F-50

**VIDAUS DUJOTIEKIO MECHANINIO ATSPARUMO BANDYMO
AKTAS Nr. _____**

20__ m. _____ d.

Komisija, sudaryta iš:

statytojo (užsakovo) atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

rangovo atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

subrangovo atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

_____ atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

atliko _____
(statinys, vamzdyno ilgis, skersmuo, sujungimų, fasoninių dalių, armatūros rūšis)

užpildyto _____ mechaninio atsparumo bandymą.
Slėgis buvo matuojamas manometru _____

(numeris, tikslumo klasė, padalos vertė)

Vamzdyno mechaninis atsparumas bandymo metu stebėtas _____ val. _____ min.

Mechaninio atsparumo bandymo slėgis _____ (bar).

KOMISIJOS SPRENDIMAS:

patikrinti vamzdynai _____
(ilgis, ribos)

išlaikė mechaninio atsparumo bandymą. Leistas vamzdyno sandarumo bandymas.

Statytojo (užsakovo) atstovas _____
(parašas)

Rangovo atstovas _____
(parašas)

Subrangovo atstovas _____
(parašas)

F-51

**ĮRAŠAI APIE VIDAUS DUJOTIEKIO MECHANINIO ATSPARUMO IR SANDARUMO
DALINIUS BANDYMUS**

Data	Sistemos pavadinimas	Bandymo rezultatai	Bandymą atlikusių asmenų pareigos, vardai, pavardės, parašai
------	----------------------	--------------------	--

1	2	3	4
---	---	---	---

F-52

**VIDAUS DUJOTIEKIO SANDARUMO BANDYMO
AKTAS Nr. _____**

20__ m. _____ d.

Komisija, sudaryta iš:

statytojo (užsakovo) atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)rangovo atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)subrangovo atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)_____ atstovo _____
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)Atliko _____
(statinys, vamzdino ilgis, skersmuo, sujungimų, fasoninių dalių, armatūros rūšis)užpildyto _____ sandarumo bandymą.
Slėgis buvo matuojamas manometru _____

(numeris, tikslumo klasė, padalos vertė)

Vamzdino sandarumas bandymo metu stebėtas _____ val. _____ min.
Sandarumo bandymo slėgis _____ (bar).**KOMISIJOS SPRENDIMAS:**patikrinti vamzdynai _____
(ilgis ir ribos)

išlaikė sandarumo bandymą.

Statytojo (užsakovo) atstovas _____
(parašas)Rangovo atstovas _____
(parašas)Subrangovo atstovas _____
(parašas)

F-53

(sistemos pavadinimas)

_____ AKTAS Nr. _____
(bandymo, patikrinimo)

20__ m. _____ d.

Komisija, sudaryta iš:

statytojo (užsakovo) atstovo _____
 (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)
 rangovo atstovo _____
 (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)
 subrangovo atstovo _____
 (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)
 _____ atstovo _____
 (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)
 atliko _____
 (darbų pavadinimas)
 ir nustatė _____

KOMISIJOS SPRENDIMAS:

Statytojo (užsakovo) atstovas _____
 (parašas)
 Rangovo atstovas _____
 (parašas)
 Subrangovo atstovas _____
 (parašas)
 Šiluminės trasas eksploatuojančios įmonės atstovas _____
 (parašas)
 _____ atstovas _____
 (parašas)

VI SKYRIUS. STATINIO STATYBOJE PANAUDOTŲ STATYBOS PRODUKTŲ IR ĮRENGINIŲ KOKYBĘ ĮRODANČIŲ DOKUMENTŲ REGISTRAVIMAS. KITŲ DOKUMENTŲ (PAŽYMŲ) REGISTRAVIMAS

F-54

Eil. Nr.	Statybos produktų ir įrenginių		Dokumento pavadinimas, numeris, išdavimo data	Dokumentą išdavusios įmonės pavadinimas
	pavadinimai, markės, klasės	gavimo data		
1	2	3	4	5

F-55

KONSTRUKCIJŲ IR STATYBOS PRODUKTŲ BANDYMO AKTŲ REGISTRAVIMAS

Eil. Nr.	Akto Nr. ir surašymo data	Trumpas akto turinys
1	2	3

F-56

PAŽYMŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ REGISTRAVIMAS

Eilės Nr.	Dokumento Nr. ir data	Dokumentą išdavusios įmonės, institucijos pavadinimas	Trumpas dokumento turinys
1	2	3	4

VII SKYRIUS. KONTROLIUOJANČIŲJŲ ASMENŲ PASTABOS

F-57

BENDROSIOS STATINIO STATYBOS TECHININĖS PRIEŽIŪROS VADOVO IR SPECIALIOSIOS STATINIO STATYBOS TECHININĖS PRIEŽIŪROS VADOVŲ PASTABOS

Kontroliuojančiųjų asmenų pastabos, reikalavimai ir defektų pašalinimo terminai (po įrašų pasirašoma, nurodant pareigas, vardą, pavardę ir datą)	Įrašai apie reikalavimų įvykdymą, statinio statybos vadovo vardas, pavardė, parašas, data, bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo vardas, pavardė, parašas, data
1	2

F-58

STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVO IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS DALIŲ VADOVŲ PASTABOS

Kontroliuojančiųjų asmenų pastabos, reikalavimai ir defektų pašalinimo terminai (po įrašų pasirašoma, nurodant pareigas, vardą, pavardę ir datą)	Įrašai apie reikalavimų įvykdymą, statinio statybos vadovo vardas, pavardė, parašas, data, bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo vardas, pavardė, parašas, data
1	2

F-59

STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS IR STATINIO SAUGOS IR PASKIRTIES REIKALAVIMŲ VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ATSTOVŲ PASTABOS

Kontroliuojančiųjų asmenų pastabos, reikalavimai ir defektų pašalinimo terminai (po įrašų pasirašoma, nurodant pareigas, vardą, pavardę ir datą)	Įrašai apie reikalavimų įvykdymą, statinio statybos vadovo vardas, pavardė, parašas, data, bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo vardas, pavardė, parašas, data
1	2

VIII SKYRIUS. STATYBINIŲ IR GRIOVIMO ATLIEKŲ IŠVEŽIMAS IŠ STATYBVIETĖS

F-60

ĮRAŠAI APIE STATYBINIŲ IR GRIOVIMO ATLIEKŲ IŠVEŽIMĄ IŠ STATYBVIETĖS

Eil. Nr.	Rangovo (subrangovo) pavadinimas	Atliekų išvežimo data	Atliekų kiekis*, tonomis	Atliekų gavėjo adresas	Atliekų perdavimo/ priėmimo dokumentų pavadinimai, numeriai, datos	Rangovo (subrangovo) atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas
1	2	3	4	5	6	7

Priedo pakeitimai:

Nr. [D1-78](#), 2011-01-26, Žin., 2011, Nr. 16-751 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK000D1-78

* – atliekų, kiekis (tonomis), išvežtas per dieną

STATINIO KONSERVAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Statinio konservavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato procedūras bei darbų apimtį, kurią reikia atlikti sustabdžius naujo statinio statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą (toliau – Statybą), siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos, vykdymo tvarką.

2. Statinio konservavimo darbai atliekami (jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių Statybos sustabdymo trukmė):

2.1. kai Statybą (išskyrus savavališką) sustabdoma statybos valstybinę priežiūrą atliekančio pareigūno reikalavimu – gavus šio pareigūno leidimą atlikti statinio konservavimo darbus, išduodamą statybos techninio reglamento STR 1.09.06: 2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka;

2.2. kai Statybos sustabdymo pagrindas yra savavališka Statybą, – tik tais atvejais, kai juos atlikti leidžia teismas savo sprendimu ar nutartimi;

2.3. kai Statybą sustabdo pats statytojas savo sprendimu.

3. Sustabdžius Statybą, Statybos sustabdymo trukmę numato statytojas.

4. Privaloma atlikti tokias statinio konservavimo darbų apimtis:

4.1. kai statinio Statybos darbams pirkti privalomas Viešųjų pirkimų įstatymo [4.3] taikymas:

4.1.1. jei Statybą sustabdė Pareigūnas, atliekama tik minimali konservavimo darbų apimtis, nurodyta Aprašo II skyriuje;

4.1.2. jei Statybą sustabdė statytojas savo sprendimu, konservavimo darbų apimtis neribojama, bet negali būti mažesnė už Aprašo II skyriuje nurodytą minimalią apimtį;

4.2. kai statinio Statybos darbams pirkti Viešųjų pirkimų įstatymo taikymas neprivalomas ir statinio (išskyrus nesudėtingo) Statybą sustabdė Pareigūnas, atliekama minimali statinio konservavimo darbų apimtis, nurodyta Aprašo II skyriuje.

5. Kitais, negu nurodyta 4.1 ir 4.2 papunkčiuose, statinių (tarp jų nesudėtingų) Statybos sustabdymo atvejais statinio konstrukcijų konservavimo darbai neprivalomi, tačiau statytojas privalo organizuoti darbus, išvardintus Aprašo 8.2, 8.3, 8.4 papunkčiuose, užtikrinančius žmonių saugą statybvietėje, priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos apsaugą nuo taršos iš statybvietės iki Statybos darbų atnaujinimo.

6. Statinio konservavimo darbai turi būti atlikti per 30 kalendorinių dienų nuo Statybos sustabdymo, išskyrus atvejus, kai statinio konservavimo darbams pirkti, taikant Viešųjų pirkimų įstatymą, konservavimo projekte numatytas ilgesnis šių darbų atlikimo terminas.

7. Statinio konservavimo projekto (aprašymo) parengimą ir konservavimo darbų atlikimą organizuoja ir apmoka statytojas.

II. STATINIO KONSERVAVIMO DARBŲ KOMPLEKSO SUDĖTIS

8. Minimali statinio konservavimo darbų apimtis turi užtikrinti:

8.1. sumontuotų (pastatytų) statinio laikančių konstrukcijų ir atitvarų apsaugą nuo ardančių klimato, gruntinio vandens, grunto nuošliaužų, laikinų koncentruotų krūvių ir kitų poveikių, nestatant ir neįrengiant naujų konstrukcijų;

8.2. nelaimingų atsitikimų statybvietėje prevenciją: statybvietės aptvėrimą, įėjimų į statinius laikiną uždarymą, laikinų statybvietės inžinerinių tinklų atjungimą nuo veikiančių inžinerinių tinklų,

iškasų užpylimą ar aptvėrimą, šulinių uždengimą, įspėjamųjų ženklų pastatymą ir kitų saugos priemonių atlikimą;

8.3. priešgaisrinę apsaugą: degalų, tepalų ir degių statybos produktų pašalinimą iš statybvietsės, priešgaisrinių privažiavimų atlaisvinimą ir kitų gaisro prevencijos priemonių atlikimą;

8.4. aplinkos apsaugą nuo taršos iš statybvietsės: paviršinio vandens nutekėjimą, lakių statybos produktų pašalinimą arba uždarymą, cheminių medžiagų, degalų bei tepalų nepatekimą į aplinką ir kitas priemones.

9. Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir statinio, statomo kultūros paveldo statinio teritorijoje, konservavimo darbų minimali apimtis, nurodyta šio Aprašo 8 punkte, gali būti papildyta pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) reikalavimus, atitinkančius Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. [3-37](#); 2004, Nr. [153-5571](#)) ir jį lydinčių teisės aktų nuostatas.

III. STATINIO KONSERVAVIMO TECHNINIAI DOKUMENTAI

10. Statinio konservavimo darbams atlikti Aprašo 4.1 papunktyje nurodytais atvejais reikalingi šie techniniai dokumentai:

10.1. statytojo sprendimas atlikti statinio konservavimo darbus. Šis sprendimas įforminamas statytojo įrašu statybos darbų žurnale apie statinio Statybos sustabdymą, Statybos sustabdymo trukmę ir statinio konservavimą. Papildomai gali būti įformintas atitinkamas statytojo tvarkomasis dokumentas;

10.2. ypatingo ar neypatingo statinio konservavimo atvejais – konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais (konservavimo darbų skaičiuojamąja kaina ir užkonservuoto statinio priežiūrai reikalingų lėšų sąmata), o nesudėtingo statinio konservavimo atveju – konservavimo darbų aprašymas. Projektas (aprašymas) rengiamas laikantis šių reikalavimų:

10.2.1. statytojas pateikia projektuotojui techninę užduotį, nurodydamas konservavimo darbų apimtį ir statytojo reikalavimus; jei numatoma konservuoti kultūros paveldo statinio tvarkomuosius statybos darbus arba statinį, statomą kultūros paveldo statinio teritorijoje, užduotis rengti projektą derinama su Departamentu;

10.2.2. ypatingo statinio ir statinio, įrašyto į valstybės investicijų programą, konservavimo projektą gali rengti projektuotojas, turintis kvalifikacijos atestatą ypatingų statinių grupės, kuriai priskirtas konservuojamas statinys, ir darbų sričių, kurias numatoma atlikti konservuojant šį statinį, projektams rengti [4.16];

10.2.3. neypatingo statinio konservavimo darbų projektą gali rengti projektuotojas, turintis statybos techniniu reglamentu STR 1.02.07: 2004 [4.16] nustatytą išsilavinimą ir darbo stažą;

10.2.4. nesudėtingo statinio konservavimo darbų aprašymą gali rengti pats statytojas, turintis statybos inžinieriaus kvalifikaciją, arba jo pavedimu – projektuotojas ar rangovas, turintis teisę projektuoti tokį statinį;

10.2.5. statinio konservavimo projektą (darbų aprašymą) suderina statytojas, o kultūros paveldo statinio tvarkymo statybos darbų konservavimo ar statinio, esančio kultūros paveldo statinio teritorijoje, konservavimo projektą (aprašymą) – ir Departamentas;

10.2.6. statinio konservavimo darbų projektas rengiamas vadovaujantis statybos normatyviniais techniniais dokumentais ir šiuo Aprašu;

10.3. Statybą sustabdžiusio pareigūno leidimas arba teismo sprendimas (nutartis) leisti atlikti statinio konservavimo darbus;

10.4. statytojui perduodamos dokumentacijos apyrašas. Užbaigęs statinio konservavimo darbus, konservavimo darbus atlikęs rangovas perduoda statytojui pasirašytinai visą statinio statybos projekcinę, statybos vykdymo ir konservavimo dokumentaciją pagal apyrašą. Jei statinio konservavimo darbus atliko kitas (ne statinio statybą vykдęs) rangovas, jis statytojui perduoda tik statinio konservavimo dokumentaciją.

11. Kai statinio Statybą statytojas sustabdo savo sprendimu, reikalingi šie dokumentai:

11.1. sustabdžius rangos būdu vykdomą Statybą, reikalingas statinio konservavimo projektas ar aprašymas (sąmatiniai skaičiavimai neprivalomi) ir pateikiamų dokumentų apyrašas (Aprašo 10.2 ir 10.4 papunkčiai);

11.2. sustabdžius ūkio būdu vykdomą Statybą, reikalingas tik statinio konservavimo projektas ar aprašymas (sąmatiniai skaičiavimai neprivalomi);

11.3. sustabdžius ūkio būdu statomo 1–2 butų namo arba nesudėtingo statinio Statybą, 10 punkte išvardinti dokumentai neprivalomi.

IV. STATINIO KONSERVAVIMO DARBŲ PRIEŽIŪRA IR PRIĖMIMAS

12. Statytojas atlieka statinio konservavimo darbų techninę priežiūrą vadovaudamasis statybos techniniu reglamentu STR 1.09.05: 2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ [4.12].

13. Statinio konservavimo darbai patikrinami ir priimami iš šiuos darbus atlikusio rangovo statytojo įrašu statybos darbų žurnale arba aktu (Aprašo priedas), kurį pasirašo statytojas, statybos techninis priežiūrėtojas (kai statinio statybos techninė priežiūra privaloma) ir rangovas, taip pat Pareigūnas, jei Statyba buvo sustabdyta jo reikalavimu. Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų konservavimo priėmimo aktą pasirašo ir Departamento atstovas.

14. Apie ūkio būdu atliktų statinio konservavimo darbų užbaigimą statytojas statybos darbų žurnale įrašo „Konservavimo darbai baigti“, nurodo datą ir pasirašo.

V. ATSAKOMYBĖ

15. Statytojas atsako už užkonservuoto statinio priežiūrą iki jo Statybos atnaujinimo. Statytojas, neužtikrinęs statinio konservavimo darbų atlikimo Aprašo nustatyta tvarka, atsako už nelaimingus atsitikimus statybvietėje, aplinkos taršą iš statybvietės, taip pat už avarijas ir statinio konstrukcijų deformacijas sustabdžius statybą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

VI. UŽKONSERVUOTO STATINIO STATYBOS ATNAUJINIMAS

16. Užkonservuoto statinio Statyba atnaujinama:

16.1. kai Statyba užkonservuota Statybą sustabdžius Pareigūno reikalavimu – gavus Pareigūno leidimą tęsti Statybą statybos techninio reglamento STR 1.09.06: 2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ nurodyta tvarka. Apie Statybos atnaujinimą statytojas statybos darbų žurnale įrašo „Statybos darbai atnaujinami nuo (data)“, nurodo datą ir pasirašo;

16.2. kai statinio konservavimo darbai atlikti Statybą sustabdžius statytojo sprendimu – Statyba atnaujinama statytojui padarius atitinkamą įrašą statybos darbų žurnale; papildomai statytojas gali įforminti savo tvarkomąjį dokumentą apie Statybos atnaujinimą.

Papildyta priedu:

Nr. [D1-452](#), 2007-09-03, Žin., 2007, Nr. 95-3843 (2007-09-07), i. k. 107301MISAK00D1-452

Statinio konservavimo tvarkos aprašo
priedas

užkonservuoto statinio pavadinimas ir adresas

**konservavimo darbų patikrinimo ir priėmimo
A K T A S**

_____ 200__ m. _____ d.
(vietovė)

Vadovaudamiesi statybos techniniu reglamentu STR 1.08.02: 2002 „Statybos darbai“ (Žin., 2002, Nr. [54-2150](#)), statinio statytojo įgaliotas atstovas, _____

pareigos, vardas, pavardė

statinio konservavimo darbų rangovo įgaliotas atstovas, _____

pareigos, vardas, pavardė

statybos valstybinės priežiūros pareigūnas (kai Statyba sustabdyta jo reikalavimu) _____

_____ *pareigos, vardas, pavardė*

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – KPD) atstovas (tik kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų arba statinio, statomo kultūros paveldo statinio teritorijoje, konservavimo atveju), _____

pareigos, vardas, pavardė

statinio konservavimo darbų techninis prižiūrėtojas (kai ši priežiūra privaloma) _____

_____ *pareigos, vardas, pavardė*

patikrinome atliktus statinio konservavimo darbus, susipažinome su statytojo pateiktais dokumentais ir nustatėme:

statinio statyba sustabdyta _____
kada, kieno tvarkomuoju dokumentu

statinio kategorija; _____

statinys ypatingas, neypatingas, nesudėtingas, laikinas

statybos stadija _____ ;

pagrindiniai atlikti statybos darbai

konservavimo projektą /darbų aprašymą

(nereikalingą išbraukti)

parengė, _____ ;

kas, kada,

_____ *kvalifikacijos atestato (kai jis privalomas) Nr. ir galiojimo data*

suderino _____ .

kas, kada

Pripažįstama, visi statinio konservavimo darbai, numatyti statinio konservavimo projekte/darbų aprašyme (nereikalingą išbraukti), yra užbaigti, tenkina nustatytus reikalavimus ir priimami iš rangovo.

Parašai:

statinio statytojo įgaliotas atstovas _____

statinio konservavimo darbų rangovo įgaliotas atstovas _____

statybos valstybinės priežiūros pareigūnas _____

KPD atstovas _____

statinio konservavimo darbų techninis prižiūrėtojas _____

Papildyta priedu:

Nr. [D1-452](#), 2007-09-03, Žin., 2007, Nr. 95-3843 (2007-09-07), i. k. 107301MISAK00D1-452

6 priedas. Neteko galios nuo 2011-11-01

Priedo naikinimas:

Nr. [D1-687](#), 2011-09-07, Žin. 2011, Nr. 113-5331 (2011-09-15), i. k. 111301MISAK00D1-687

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [469](#), 2002-09-06, Žin., 2002, Nr. 91-3907 (2002-09-18), i. k. 102301MISAK00000469

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 211 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai" patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [126](#), 2003-03-20, Žin., 2003, Nr. 33-1392 (2003-04-04), i. k. 103301MISAK00000126

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 211 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02 :2002 "Statybos darbai" patvirtinimo" pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-387](#), 2004-07-14, Žin., 2004, Nr. 116-4349 (2004-07-27), i. k. 104301MISAK00D1-387

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 211 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai" patvirtinimo" pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-371](#), 2005-07-15, Žin., 2005, Nr. 93-3473 (2005-08-02); Žin., 2005, Nr. 95-0 (2005-08-06), i. k. 105301MISAK00D1-371

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 211 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai" patvirtinimo" pakeitimo

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-408](#), 2005-08-22, Žin., 2005, Nr. 104-3863 (2005-08-26), i. k. 105301MISAK00D1-408

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 211 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai" patvirtinimo" papildymo

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-452](#), 2007-09-03, Žin., 2007, Nr. 95-3843 (2007-09-07), i. k. 107301MISAK00D1-452

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 211 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai" patvirtinimo" pakeitimo

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-566](#), 2008-10-27, Žin., 2008, Nr. 125-4772 (2008-10-30), i. k. 108301MISAK00D1-566

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 211 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai" patvirtinimo" pakeitimo

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-2](#), 2010-01-04, Žin., 2010, Nr. 4-167 (2010-01-12), i. k. 110301MISAK0000D1-2

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pakeitimo

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-78](#), 2011-01-26, Žin., 2011, Nr. 16-751 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK000D1-78

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 211 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai" patvirtinimo" pakeitimo

10.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-402](#), 2011-05-13, Žin., 2011, Nr. 60-2870 (2011-05-19), i. k. 111301MISAK00D1-402

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 211 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai" patvirtinimo" pakeitimo

11.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-687](#), 2011-09-07, Žin., 2011, Nr. 113-5331 (2011-09-15), i. k. 111301MISAK00D1-687

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 211 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai" patvirtinimo" pakeitimo

12.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-651](#), 2012-08-13, Žin., 2012, Nr. 96-4930 (2012-08-17), i. k. 112301MISAK00D1-651

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 211 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai" patvirtinimo" pakeitimo