

5.2. Bituminių karnizų juostos (m)		0,168							
6. Lietaus nuvedimo sistema									
6.1. Latakai (m)	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170
6.2. Lietvamzdžiai (m)	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
7. Priedai									
7.1. Sniego užtvaros (vnt.)	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083
7.2. Stogo kopėčios (m)	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
7.3. Stogo tilteliai (m)	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
8. Kaminas									
8.1. Profiliuota skarda (m ²)	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
8.2. Metaliniai profiliai (m)	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110

***Pastaba.** Kitų stogo dangų medžiagų kiekiai, reikalingi 1m² stogo plotui už dengti, nustatomi atsižvelgiant į dangos gamintojo rekomendacijas.
