Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo 2016 metais taisyklių
2 priedas

Asbestinių (šlaitinių) stogų dangų pakeitimo medžiagų skaičiuojamosios kainos[1]
(pagal 2015 m. spalio mėn. statybos skaičiuojamąsias kainas)

Kaina su PVM (Eur/m^2 stogo ploto)

Stogo dangos keitimo medžiagos	Beasbesčio šiferio danga	Bituminių čerpių danga	Plieninių čerpių danga	Keraminių čerpių danga	Betoninių čerpių danga	Bituminių lakštų danga	Plieninė čerpių imitacijos danga	Plieninių profiliuotų lakštų danga	Plieninių valcuotų lakštų danga
I. Izoliacinis sluoksnis									
1. Plėvelės	0,96	2,43	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
2. Izoliacijos tvirtinimo tašeliai	0,4		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
II. Stogo danga									
1. Grebėstai (OSB paklotas)	0,95	7,02	2,00	2,00	2,00	1,16	2,00	1,16	4,96
2. Dangos pagal tipus	9,50	9,92	13,28	19,17	12,17	8,68	13,10	12,96	13,02
III. Kraigai									
1. Skardos profilių kraigai			0,60				0,60	0,60	0,60
2. Beasbesčio šiferio kraigai	1,50								
3. Bituminių čerpių kraigai		0,17							
4. Keraminių čerpių kraigai				3,83					
5. Betoninių čerpių kraigai					2,71				
6. Bituminių lakštų kraigai						0,47			
IV. Vėjalentės									
1. Skardos profilių vėjalentės		0,87	0,87				0,87	0,87	0,87
2. Beasbesčio šiferio vėjalentės	1,06								

[1] Į medžiagų skaičiuojamąsias kainas įtraukta tvirtinimo detalių vertė.

3. Keraminių čerpių vėjalentės				3,35					
4. Betoninių čerpių vėjalentės					2,30				
5. Bituminių lakštų vėjalentės						0,52			
V. Karnizai-laštakiai									
1. Skardos profiliai	0,73		0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
2. Bituminių karnizų juostos		0,36							
VI. Lietaus nuvedimo sistema									
1. Latakai	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
2. Lietvamzdžiai	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
VII. Priedai									
1. Sniego užtvaros	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
2. Stogo kopėčios	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
3. Stogo tilteliai	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
VIII. Kaminas									
1. Profiliuota skarda	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
2. Metaliniai profiliai	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Iš viso su PVM (21%):	**21,48**	**27,15**	**25,22**	**36,82**	**27,65**	**19,30**	**25,04**	**24,06**	**27,92**

_____