CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2001 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 109 „DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO

2004 m. vasario 11 d. Nr. 4R-25
Vilnius

P a k e i č i u Mėgėjiškos konstrukcijos orlaivių gamybos, jų tinkamumo skraidyti nustatymo ir naudojimo taisykles, patvirtintas Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2001 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 109 „Dėl mėgėjiškos konstrukcijos orlaivių gamybos, jų tinkamumo skraidyti nustatymo ir naudojimo taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 4-153):

1. Išdėstau taisyklių pirmą skyrių taip:

„I. Bendrosios nuostatos

1. Mėgėjiškos konstrukcijos orlaivių (toliau – MKO) gamybos, jų tinkamumo skraidyti nustatymo ir naudojimo taisyklės nustato MKO specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo (toliau – STSP) išdavimo, galiojimo laiko pratęsimo, sustabdymo ir galiojimo panaikinimo, STSP dublikatų išdavimo sąlygas ir tvarką. Šiose taisyklėse pateikti MKO gamybai naudojamų medžiagų, dalių, komponentų, gamybos ir techninės priežiūros reikalavimai bei nurodyti apribojimai, taikomi MKO skrydžiams vykdyti.

2. MKO vadinamas orlaivis, kurio didžioji dalis (daugiau kaip 50%) buvo pagaminta ir surinkta asmens ar asmenų grupės išimtinai laisvalaikiui praleisti. Jeigu MKO gaminamas iš rinkinio, orlaivio dalių ir komponentų kiekis, pagamintas rinkinio gamintojo, neturi viršyti 50%. Šį gamybos apimčių santykį nustato Civilinės aviacijos administracija (toliau – CAA) pagal patikros lapą, nurodytą šių taisyklių priede.

3. Orlaivis negali būti pripažintas MKO, jei jis gaminamas ir renkamas parduoti.

4. MKO gamybą ir surinkimą turi kontroliuoti CAA. CAA nesertifikuoja MKO rinkinių gamybos ir MKO surinkimo procesų.“

2. Taisyklių 19 punktą išdėstau taip:

„19. Jei MKO atitinka CAA nustatytas sąlygas ir MKO savininkas pateikė CAA šių taisyklių 16.3 punkte nurodytus dokumentus, CAA gali išduoti STSP su priedu, kuriame nurodyti MKO apribojimai.“

3. Taisyklių 21 punktą išdėstau taip:

„21. STSP gali būti išduotas tik orlaiviui, paženklintam identifikavimo plokštele, kuri pagaminta iš ugniai atsparios medžiagos.“

4. Taisyklių 36 punktą išdėstau taip:

„36. MKO savininkui išduodamas STSP kartu su apribojimų, taikomų MKO sąrašu, kuris yra neatskiriama STSP dalis“.

DIREKTORIUS KĘSTYTIS AURYLA

Mėgėjiškos konstrukcijos
orlaivių gamybos, jų tinkamumo
skraidyti nustatymo ir
naudojimo taisyklių
PRIEDAS

Mėgėjiškos konstrukcijos orlaivio (MKO) gamybos/surinkimo apimčių įvertinimo patikros lapas

MKO savininkas/mėgėjas
Adresas _____
_____
_____
MKO modelis/tipas _____
MKO rinkinio gamintojas _____
_____

	Darbus atliko	
	Rinkinio gamintojas	**Mėgėjas**
LIEMUO		
01. Specialių įrankių ir įrangos gamyba		
02. Išilginių elementų, sijų ir kevalų gamyba		
03. Pertvarų ir skersinių elementų gamyba		
04. Pagrindinės liemens konstrukcijos surinkimas		
05. Gembių, kronšteinų ir jungčių gamyba		
06. Gembių, kronšteinų ir jungčių montavimas		
07. Kabelių, laidų ir laidinių linijų gamyba		
08. Kabelių, laidų ir laidinių linijų montavimas		
09. Liemens dangos gamyba		
10. Liemens dangos sumontavimas		
11. Priekinių stiklų, langų ir gaubtų gamyba		
12. Priekinių stiklų, langų ir gaubtų montavimas		
SPARNAI		
01. Specialių įrankių ir įrangos gamyba		
02. Sparno lonžeronų gamyba		
03. Sparno nerviūrų ar kevalo gamyba		
04. Sparno priekinių ir galinių briaunų gamyba		
05. Spyrių ir atotampų elementų gamyba		
06. Sparno kronšteinų ir jungčių gamyba		
07. Sparno galų gamyba		
08. Pagrindinių sparno konstrukcijų surinkimas		
09. Sparno priekinių ir galinių briaunų bei sparno galų sumontavimas		
10. Spyrių ir atotampų elementų sumontavimas		
11. Kabelių, laidų ir laidinių linijų gamyba		
12. Kabelių, laidų ir laidinių linijų montavimas		
13. Sparno dangos gamyba		
14. Sparno dangos sumontavimas		
15. Sparno spyrių ir atotampų gamyba 16. Sparno jungimas ir tvirtinimas		
VALDYMO SISTEMOS		
01. Specialių įrankių ir įrangos gamyba		
02. Eleronų išilginių elementų gamyba		
03. Eleronų nerviūrų ar kevalų gamyba		
04. Pagrindinių eleronų konstrukcijų surinkimas		

05. Eleronų priekinių ir galinių briaunų gamyba		
06. Eleronų priekinių ir galinių briaunų sumontavimas		
07. Eleronų kronšteinų ir jungčių gamyba		
08. Eleronų kronšteinų ir jungčių montavimas		
09. Eleronų dangos gamyba		
10. Eleronų dangos montavimas		
11. Eleronų trimerių tvirtinimo elementų gamyba		
12. Eleronų trimerių tvirtinimas		
13. Eleronų montavimas ir įrengimas		
14. Užsparnių išilginių elementų gamyba		
15. Užsparnių nerviūrų ar kevalų gamyba		
16. Pagrindinių užsparnių konstrukcijų surinkimas		
17. Užsparnių priekinių ir galinių briaunų gamyba		
18. Užsparnių priekinių ir galinių briaunų sumontavimas		
19. Užsparnių kronšteinų ir jungčių gamyba		
20. Užsparnių kronšteinų ir jungčių sumontavimas		
21. Užsparnių dangos gamyba		
22. Užsparnių dangos sumontavimas		
23. Užsparnių montavimas ir įrengimas		
24. Aukštumos vairų išilginių elementų gamyba		
25. Aukštumos vairų nerviūrų ar kevalų gamyba		
26. Pagrindinių aukštumos vairų konstrukcijų surinkimas		
27. Aukštumos vairų priekinių ir galinių briaunų gamyba		
28. Aukštumos vairų priekinių ir galinių briaunų sumontavimas		
29. Aukštumos vairų kronšteinų ir jungčių gamyba		
30. Aukštumos vairų kronšteinų ir jungčių montavimas		
31. Aukštumos vairų dangos gamyba		
32. Aukštumos vairų dangos montavimas		
33. Aukštumos vairų trimerių tvirtinimo elementų gamyba		
34. Aukštumos vairų trimerių tvirtinimas		
35. Aukštumos vairų montavimas ir įrengimas		
36. Posūkio vairo išilginių elementų gamyba		
37. Posūkio vairo nerviūrų ar kevalų gamyba		
38. Posūkio vairo pagrindinių konstrukcijų surinkimas		
39. Posūkio vairo priekinių ir galinių briaunų gamyba		
40. Posūkio vairo priekinių ir galinių briaunų sumontavimas		
41. Posūkio vairo kronšteinų ir jungčių gamyba		
42. Posūkio vairo kronšteinų ir jungčių sumontavimas		
43. Posūkio vairo dangos gamyba		
44. Posūkio vairo dangos montavimas		
45. Posūkio vairo trimerio tvirtinimo elementų gamyba		
46. Posūkio vairo trimerio tvirtinimas		
47. Posūkio vairo montavimas ir įrengimas		
UODEGOS PLOKŠTUMOS		
01. Specialių įrankių ir įrangos gamyba		
02. Išilginių elementų gamyba		
03. Nerviūrų ar kevalų gamyba		
04. Priekinių ir galinių briaunų gamyba		
05. Plokštumos galų gamyba		
06. Kronšteinų ir jungčių gamyba		
07. Pagrindinių konstrukcijų surinkimas		
08. Priekinių ir galinių briaunų montavimas		
09. Jungčių montavimas		
10. Kabelių, laidų ir laidinių linijų gamyba		
11. Kabelių, laidų ir laidinių linijų montavimas		
12. Dangos gamyba		
13. Dangos montavimas		

PRIEKINĖS PLOKŠTUMOS		
01. Plokštumų gamyba		
02. Pagrindinės konstrukcijos surinkimas		
03. Montavimas ir įrengimas		
VAŽIUOKLĖ		
01. Specialių įrankių ir įrangos gamyba		
02. Atramų gamyba		
03. Stabdžių sistemos gamyba		
04. Įtraukimo sistemos gamyba		
05. Kabelių, laidų ir laidinių linijų gamyba		
06. Važiuoklės surinkimas		
07. Važiuoklės montavimas		
JĖGAINĖ		
01. Specialių įrankių ir įrangos gamyba		
02. Variklio rėmo gamyba		
03. Aušinimo sistemos, deflektorių gamyba		
04. Įsiurbimo sistema		
05. Išmetimo sistema		
06. Variklio valdymo gamyba		
07. Kronšteinų ir jungčių gamyba		
08. Kabelių, laidų ir laidinių linijų gamyba		
09. Variklio surinkimas		
10. Variklio įmontavimas		
11. Variklio dangos gamyba		
12. Variklio dangos montavimas		
13. Oro sraigto gamyba		
14. Oro sraigto tvirtinimas		
15. Degalų bakų gamyba		
16. Degalų bakų montavimas		
17. Degalų sistemos komponentų gamyba		
18. Degalų sistemos komponentų montavimas		
NEŠANČIOJO SRAIGTO PAVAROS IR VALDYMO SISTEMOS		
01. Specialios statinės ir dinaminės įrangos gamyba		
02. Nešančiojo sraigto pavaros gamyba/surinkimas		
03. Nešančiojo sraigto pavaros montavimas		
04. Nešančiojo sraigto veleno ir stebulės gamyba/surinkimas		
05. Nešančiojo sraigto veleno ir stebulės montavimas		
06. Nešančiojo sraigto pavaros, veleno ir stebulės derinimas		
07. Judančių nešančiojo sraigto valdymo elementų gamyba		
08. Judančių nešančiojo sraigto valdymo elementų montavimas		
09. Nejudančių nešančiojo sraigto valdymo elementų gamyba		
10. Nejudančių nešančiojo sraigto valdymo elementų montavimas		
11. Nešančiojo sraigto menčių gamyba		
12. Nešančiojo sraigto menčių montavimas		
13. Nešančiojo sraigto sistemos statinis balansavimas ir įrengimas		
14. Nešančiojo sraigto sistemos dinaminis išbandymas ir balansavimas		
UODEGOS SRAIGTO PAVAROS IR VALDYMO SISTEMOS		

01. Specialios statinės ir dinaminės įrangos gamyba		
02. Vertikaliosios galinės sijos dalies gamyba		
03. Vertikaliosios galinės sijos dalies montavimas		
04. Horizontalaus stabilizatoriaus gamyba		
05. Horizontalaus stabilizatoriaus montavimas		
06. Uodegos sraigto pavaros sistemos gamyba		
07. Uodegos sraigto pavaros sistemos montavimas		
08. Uodegos sijos/rėmo gamyba		
09. Uodegos sijos/rėmo montavimas ir įrengimas		
10. Vertikaliosios galinės sijos dalies įrengimas		
11. Uodegos sraigto veleno ir stebulės gamyba/surinkimas		
12. Uodegos sraigto veleno ir stebulės montavimas		
13. Judančių ir nejudančių uodegos sraigto valdymo elementų gamyba		
14. Judančių ir nejudančių uodegos sraigto valdymo elementų įrengimas		
15. Uodegos sraigto menčių gamyba/ surinkimas		
16. Uodegos sraigto menčių montavimas		
17. Uodegos sraigto pavaros sistemos statinis balansavimas		
18. Uodegos sraigto pavaros sistemos dinaminis balansavimas		
KABINA/INTERJERAS		
01. Prietaisų lentos gamyba		
02. Prietaisų lentos ir prietaisų lentos montavimas		
03. Krėslų gamyba		
04. Krėslų montavimas		
05. Elektros linijų, valdymo svertų ir jungtukų gamyba		
06. Elektros linijų, valdymo svertų ir jungtukų montavimas		
IŠ VISO:		
Pastabos:		

CAA įgalioto atstovo pavardė: _____ Parašas _____
Data: _____

_____